Santiago de Cali, octubre 8 de 2026

Señores

FPR 121.26 REV 3

Departamento de Compras
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LIBRADA
Cali

De acuerdo a su solicitud **FPR INDUSTRIAL SAS** tiene el gusto de poner a su consideración la siguiente oferta:

Item	Descripción	Und.	Cant.	V/ Unt.	V/Parcial
1	Mantenimiento correctivo a todo costo de techos, cielo rasos, y paredes a edificio **B segundo piso ,** Sede principal Santa Librada Incluye: - Reemplazo de tejas Eternit - Reemplazo de caballetes Eternit - Remplazo de solapas - Resanar fisuras constructivas pronunciadas en paredes - Resanar fisuras constructivas pronunciadas en cielo rasos - Asegurar laminas de board y panel yeso desprendidas en salones, pasillos y baños - Pinturas parciales en zonas de fisuras resanadas - Retiro de escombros	Glb	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000
2	Mantenimiento correctivo a todo costo de techos, cielos rasos, y paredes a edificio **C segundo piso,** Sede principal Santa Librada Incluye: - Reemplazo de tejas Eternit - Reemplazo de caballetes Eternit - Remplazo de solapas - Resanar fisuras constructivas pronunciadas en paredes - Resanar fisuras constructivas pronunciadas en cielo rasos - Asegurar y reemplazar láminas de láminas de PVC desprendidas en pasillos y salón 25 - Quitar tablero en cemento desprendido de pared en salón 23 - Pinturas parciales en zonas de fisuras resanadas - Retiro de escombros	Glb	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000
3	Mantenimiento correctivo a todo costo de techos, cielos rasos, y paredes a edificio **D segundo piso** Sede principal Santa Librada	Glb	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000

	Incluye: - Reemplazo de tejas Eternit - Reemplazo de caballetes Eternit - Remplazo de solapas - Resanar fisuras constructivas pronunciadas en paredes - Resanar fisuras constructivas pronunciadas en cielo rasos - Asegurar láminas de board y panel yeso desprendidas en salones, pasillos y baños - Retirar tejas de barros corridas en el perímetro del edificio dejando 50 cm al borde libre de tejas de barro - Pinturas parciales en zonas de fisuras resanadas - Retiro de escombros				
4	Mantenimiento correctivo a todo costo de techos, cielo rasos, y paredes a edificio **K segundo piso**, Sede principal Santa Librada Incluye: - Reemplazo de tejas Eternit - Reemplazo de caballetes Eternit - Remplazo de solapas - Resanar fisuras constructivas pronunciadas en paredes - Resanar fisuras constructivas pronunciadas en cielo rasos - Retirar tejas de barros corridas en el perímetro del edificio dejando 50 cm al borde libre de tejas de barro - Pinturas parciales en zonas de fisuras resanadas - Retiro de escombros	Glb	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000
5	Mantenimiento correctivo a todo costo Pared lateral izquierda (de frente a la tarima) interna averiada por grieta **COLISEO**, Sede principal Santa Librada Incluye: - Se intervendrá muro lado izquierdo en ladrillo limpio con fisura para demoler y reemplazo o resanar con grapas metálicas - Resanar fisuras constructivas pronunciadas en paredes - Pinturas parciales en zonas de fisuras resanadas - Asegurar solapa suelta - Retiro de escombros	Glb	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
6	Mantenimiento correctivo a todo costo techo **COCINA Y COMEDOR**, Sede principal Santa Librada Incluye: - Reparar grieta con grapas de varilla 3/8 en arco - Arreglar tejas de barro en techo - Cambio de tejas de barro partidas - Retiro de escombros	Glb	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000

				Subtotal	$ 23.500.000
				IVA	$ 4.465.000
				TOTAL	$ 27.965.000


NOTA:

- No incluye suministro de materiales no especificado en esta cotización.
- El personal prestara el servicio con las herramientas necesarias para y servicio de Mantenimiento.
- El personal prestara el servicio con todos los documentos de seguridad social.
- Se entrega informe técnico sobre el servicio

CONDICIONES COMERCIALES

Precio: Está en Pesos Colombianos y se agregara el valor del IVA vigente al momento de la facturación.
Validez de la oferta: 20 días calendario.
Forma de pago: Contado después de recibir servicio de mantenimiento

Cordialmente.



FERMIN PEÑA ROJAS
FPR INDUSTRIAL SAS - Gerente