JORGE ANDRES
RUEDA MOTTA
ARQUITECTO

Barrancabermeja, 01 de septiembre de 2026.

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
Barrancabermeja

Asunto: COTIZACIÓN – CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL SEDE COLEGIO GENERAL CORDOBA

En atención a su cordial solicitud y a la visita técnica realizada a las instalaciones de la institución educativa, nos permitimos presentar la cotización correspondiente a la **CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL SEDE COLEGIO GENERAL CORDOBA.**

La presente cotización comprende la ejecución de las obras civiles y actividades necesarias para la adecuación de las áreas destinadas a parques infantiles, incluyendo replanteo, localización, nivelación y adecuación superficial del terreno, retiro manual puntual de material, conformación de superficies, construcción de placa en concreto de 2.500 psi con espesor de 8 cm, instalación de juegos infantiles, suministro e instalación de pasto sintético y construcción de cerramiento perimetral mediante valla infantil en madera con acabado en pintura de diferentes colores.

De igual manera, se contemplan las actividades de limpieza y aseo general de las áreas intervenidas, retiro de residuos generados durante la ejecución y demás labores complementarias necesarias para entregar los espacios debidamente terminados, funcionales y aptos para su utilización por parte de la población estudiantil.

NOTA: Los valores relacionados en la presente cotización incluyen impuestos, retenciones y demás disposiciones legales aplicables.

La presente cotización contempla exclusivamente las actividades, cantidades y alcances expresamente especificados en el presupuesto adjunto. Cualquier actividad, suministro, modificación o requerimiento adicional que no se encuentre incluido deberá ser previamente comunicado, evaluado técnica y económicamente y aprobado por las partes antes de su ejecución, mediante el correspondiente documento que formalice dicha modificación.

Joanrumoarq@gmail.com

3013893864

Valor Cotizado

1	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL SEDE COLEGIO GENERAL CORDOBA				
1.1	REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN SUPERFICIAL DEL TERRENO (Incluye retiro manual puntual de material, conformación, nivelación de la superficie existente)	M2	55,00	$ 12.500,00	$ 687.500,00
1.2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO , f'c=2.500 psi e=8 CM.	M2	55,00	$ 113.000,00	$ 6.215.000,00
1.3	INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 3,50*5,00	UND	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00
1.4	SUMINISTO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO	M2	55,00	$ 84.500	$ 4.647.500,00
1.5	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO VALLA INFANTIL EN MADERA, ACABADO CON PINTURA DE DIFERENTES COLORES. (todo costo)	ML	30	$ 70.000	$ 2.100.000,00
1.6	ASEO	GLB	1,00	$ 240.000	$ 240.000,00
	SUBTOTAL				$ 15.390.000,00

COSTO DIRECTO			$ 15.390.000,00
AIU	ADMINISTRACION	14%	$ 2.154.600
	IMPREVISTOS	2%	$ 307.800
	UTILIDAD	3%	$ 461.700
IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 87.723
VALOR TOTAL			$ 18.401.823

PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 Dias
DURACION DE LA ORDEN DE SERVICIO 45 Días

Espero que esta oferta satisfaga sus expectativas. Sin otro particular, me suscribo agradeciendo su amable atención.

JORGE ANDRES RUEDA MOTTA
ARQUITECTO
TELEFONO: 3013893864
CORREO: joanrumo_1@hotmail.com – joanrumoarq@gmail.com

LUIS ALBERTO SERPA ALMARIO
INGENIERO INDUSTRIAL

PROPUESTA ECONOMICA

Barrancabermeja, 30 de Seotiembre de 2026.

Señores.
INSTITUCION CAMILO TORRES RESTREPO
BARRANCABERMEJA

OBJETO: COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR SEDE GENERAL CORDOBA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

En atención a su cordial solicitud y a la visita técnica realizada el día de ayer a las instalaciones de la institución educativa, nos permitimos presentar la ADECUACION y COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN SU SEDE COLEGIO ANTONOA SANTOS Y SEDE GENERAL CORDOBA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA **COSNTRUCCION DE PARQUE INFANTIL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR SEDE GENERAL CORDOBA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**

1	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL SEDE COLEGIO GENERAL CORDOBA				
1.1	REPLANTEO, LOCALIZACIÓN, NIVELACIÓN Y ADECUACIÓN SUPERFICIAL DEL TERRENO (Incluye retiro manual puntual de material, conformación, nivelación de la superficie existente)	M2	55,00	$ 14.500,00	$ 797.500,00
1.2	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO , f'c=2.500 psi e=8 CM,	M2	55,00	$ 118.000,00	$ 6.490.000,00
1.3	INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 3,50*5,00	UND	1,00	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00
1.4	SUMINISTO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO	M2	55,00	$ 95.500	$ 5.252.500,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO VALLA INFANTIL EN MADERA, ACABADO CON PINTURA DE DIFERENTES COLORES	ML	30	$ 75.000	$ 2.250.000,00
1.6	ASEO	GLB	1,00	$ 230.000	$ 230.000,00
	SUBTOTAL				$ 16.520.000,00
		COSTO DIRECTO			$ 16.520.000,00
	AIU	ADMINISTRACION		16%	$ 2.643.200
		IMPREVISTOS		2%	$ 330.400
		UTILIDAD		3%	$ 495.600
		IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$ 94.164
		VALOR TOTAL			$ 20.083.364

NOTA: Los valores incluyen impuestos, retenciones y demás disposiciones de ley.

Dirección: DIAGONAL 59 N°20-19
cel.3112541762
e-mail: Luiserpa1@hotmail.com
Barrancabermeja (s.s)

LUIS ALBERTO SERPA ALMARIO
INGENIERO INDUSTRIAL
DIAGONAL 59 N° 20-19
BARRANCABERMEJA-SANTANDER

La presente cotización contempla exclusivamente las actividades y alcances especificados en este documento. Cualquier requerimiento adicional deberá ser previamente comunicado, evaluado y aprobado por ambas partes mediante el correspondiente documento legal que lo respalde.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 48 Dias

DURACION DE LA ORDEN DE SERVICIO 48 Días

LUIS ALBERTO SERPA ALAMRIO
CC. 1.096.225.008