| ALCALDÍA DE LA CALERA | ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA | CÓDIGO | IOP-F-20 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA | 17/03/26 |
| | INFRAESTRUCTURA EN OBRAS PUBLICAS | Pagina 1 de 1 | |
| | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| | PRESUPUESTO DE OBRA | SGC | |

**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO PARAÍSO PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VÍA URBANA DEL BARRIO EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA SEGUN ESPECIFICIACIONES TECNICAS.**

| ÍTEM | ÍTEM ICCU | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. ADECUACIÓN DEL TERRENO** | | | | | | |
| 1,1 | 6,1 | CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE | M2 | 252,0 | $1.236,00 | $311.472 |
| 1,2 | 3,15 | AFIRMADO | M3 | 12,6 | $84.673,00 | $1.066.880 |
| **2. MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS** | | | | | | |
| 2,1 | 2,13 | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 2,84 | $ 71.810,00 | $203.940 |
| 2,2 | 3,8 | PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO | KG | 176,4 | $106.109,00 | $18.717.628 |
| 2,3 | 4,6 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES) | M3 | 1,32 | $882.128,00 | $1.164.409 |
| 2,3 | 4,21 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 12,29 | $714.087,00 | $8.776.129 |
| 2,4 | 4,52 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 366,36 | $8.953,00 | $3.280.031 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | **$33.520.489** |
| ADMINISTRACIÓN | 17,33% | $5.809.101,00 |
| IMPREVISTOS | 2,00% | $670.410,00 |
| UTILIDAD | 0,00% | $0,00 |
| **TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | 19,33% | $6.479.511,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS** | **$40.000.000** |

| | |
|---|---|
| **AJUSTE AL PESO** | |
| **APORTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** | $2.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL VALOR DEL PROYECTO** | **$42.000.000** |

MILLER RODRIGO AVELLANEDA ALMECIGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: Ing. Nelson Rodrigo Pulido Peña - Contratista S.O.P
Revisó: Ing. Miller Rodrigo Avellaneda Almeciga - Secretario de Obras Públicas
Aprobó: Ing. Miller Rodrigo Avellaneda Almeciga - Secretario de Obras Públicas