FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				**PRELIMINARES**				
	1,01			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	539,52	$ 9.360,90	$ 5.050.392,77
	1,02			DEMOLICION DE PLACA DE PISO EN CONCRETO	M2	65,22	$ 46.710,00	$ 3.046.426,20
Subtotal								**$ 8.096.818,97**
2				**CIMENTACION**				
	2,01			EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL COMUN	M3	47,27	$ 155.834,55	$ 7.366.299,18
	2,02			RELLENO EN BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	18,69	$ 194.832,00	$ 3.641.410,08
	2,03			CONCRETO DE 1500 PSI DE SANEAMIENTO	M3	0,59	$ 1.129.121,10	$ 666.181,45
	2,04			CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	4,14	$ 1.738.914,75	$ 7.199.107,07
	2,05			PEDESTAL EN CONCRETO INCLUYE FORMALETA	M3	1,33	$ 1.759.391,55	$ 2.339.990,76
	2,06			VIGA DE AMARRE DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 21 MPA	ML	39,42	$ 165.862,35	$ 6.538.293,83
	2,07			REFUERZO FY= 2400 KG/CM2 (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRANSCIEGO)	KG	948,47	$ 18.702,90	$ 17.739.113,55
	2,08			RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA MISMA EXCAVACION COMPACTADO	M3	12,63	$ 58.050,00	$ 733.171,50
	2,09			RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCION (CON ACARREO INTERNO)	M3	50,59	$ 80.460,00	$ 4.070.471,40
	2,1			PAGO ESCOMBRERA POR GENERACION	M3	74,16	$ 33.752,70	$ 2.503.100,23
	2,11			PAGO ESCOMBRERA POR DISPOSICION	M3	50,59	$ 33.752,70	$ 1.707.549,09
Subtotal								**$ 54.504.688,14**
3				**PISOS EN CONCRETO**				
	3,01			PISO EN CONCRETO DE 21 MPA PULIDO e=.10 MT (MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	10,00	258.651,90	$ 2.586.519,00
	3,02			ANTEPISO EN CONCRETO DE 21 MPA e= .07 MT	M2	10,00	$ 109.980,45	$ 1.099.804,50
Subtotal								**$ 3.686.323,50**
4				**CUBIERTA METALICA**				
	4,01			PLATINA ANCLAJES PISO DE 35*35 CMS POR 3/8"	UND	10,00	$ 593.685,45	$ 5.936.854,50
	4,02			COLUMNA EN PERFIL TUBULAR DE 200*200* 5 mm SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE ANCLAJES CONTRAVIENTOS	KG	3.703,03	$ 32.400,00	$ 119.978.172,00
	4,03			ESTRUCTURA METALICA EN ANGULOS SEGÚN DISEÑO ESTRUCUTURAL, INCLUYE ANCLAJES CONTRAVIENTOS, TENSORES, SOLDADURA Y TRASIEGO	KG	4.649,82	$ 32.400,00	$ 150.654.168,00
	4,04			CORREAS TIPO PHR 100*50*2.5 mm INCLUYE ANCLAJE , PLATINA , SOLDADURA Y TRASIEGO	ML	477,00	$ 118.800,00	$ 56.667.600,00
	4,05			PINTURA DE PROTECCION Y ACABADO DE ESTRUCTURA	M2	378,89	$ 47.228,40	$ 17.894.368,48
	4,06			SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA THERMOACUSTICA FIBROCARBONO BLANCO	M2	451,56	$ 151.200,00	$ 68.275.872,00
Subtotal								**$ 419.407.034,98**
5				**INSTALACION HIDRUALICAS**				
	5,01			CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO >200<250 CMS INCLUYE SOPORTES Y/O ANCLAJES Y PINTURA EN ANTICORROSIVO	ML	53,00	$ 187.713,45	$ 9.948.812,85
	5,02			BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC d=3 PULG	ML	139,20	$ 57.901,50	$ 8.059.888,80
	5,03			TUBERIA PVC SANITARIA DE 6 PULGADAS	ML	34,46	$ 145.800,00	$ 5.024.273,51
	5,04			CAJA DE INSPECCION DE 60*60*80 CON TAPA EN MARCO METALICO EN ANGULO REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CON PAÑETE	UND	3,00	$ 720.258,75	$ 2.160.776,25
Subtotal								**$ 25.193.751,41**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 510.888.617,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 510.888.617,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	30%
IMPREVISTO	I=	0%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35%