PRESUPUESTO DE OBRA

HOSPITAL SAN CAMILO – BUENAVISTA, QUINDÍO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Vr. unitario	Vr. total
1	Desmonte de equipo de aire acondicionado averiado	und	1.00	$265,405	$265,405
2	Retiro de estuco y revoque (pañete) en muro	m²	0.22	$28,681	$6,310
3	Suministro y aplicación de revoque (pañete) 1:4 e=1.5 cm y estuco en muro interior	m²	0.22	$67,306	$14,807
4	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 lavable en muros interiores (3 manos)	m²	4.48	$41,055	$183,926
5	Desmonte de ventana en aluminio y vidrio	m²	2.13	$97,181	$206,996
6	Suministro e instalación de muro en placa de fibrocemento 8 mm a doble cara, uso exterior, estructura cal. 24, con tratamiento de juntas	m²	2.13	$238,753	$508,544
7	Instalación de lámpara de sobreponer (lámpara suministrada por el contratante)	und	2.00	$86,186	$172,372
8	Instalación de cubierta en UPVC (materiales suministrados por el contratante), incluye andamio tubular certificado y equipo de trabajo en alturas, incluye desmonte tejas traslucidas en mal estado	m²	178.68	$35,526	$6,347,760
9	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado mini split inverter 12.000 BTU para el área de vacunación (incluye red de refrigeración, acometida de potencia, base metálica y mano de obra eléctrica)	gl	1.00	$5,577,400	$5,577,400
10	Revisión, diagnóstico y mantenimiento correctivo del sistema eléctrico del hospital (recorrido de inspección, mediciones, termografía de tableros, reapriete de conexiones, reposición de breakers, tomacorrientes, interruptores, cableado e iluminación, marcación de circuitos e informe técnico RETIE)	gl	1.00	$3,148,277	$3,148,277
			COSTO DIRECTO		**$16,431,797**
			Administración	25.0%	$4,107,949
			Imprevistos	2.0%	$328,636
			VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO		**$20,868,382**