



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP								
Fecha solicitud	14 de julio de 2026.		Dependencia que solicita		Secretaría de Planeación e Infraestructura			
AFECTACION PRESUPUESTAL								
Inversión		Funcionamiento		Convenios		Regalías	X	
Tipo Recursos	SGP			REC. PROPIOS		OTROS		
SECTOR								
PROGRAMA PRESUPUESTAL								
PRODUCTO								
INDUCADOR DE PRODUCTO								
PROYECTO								
META DEL PLAN DE DESARROLLO								
Afectación Presupuestal								
Código	Descripción					Valor		
00IL-2402-0600-2026503300003	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS) EN EL NÚCLEO VEREDAL RIO GUEJAR DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META					\$ 464'343.581,00		
Valor Total CDP					\$ 464'343.581,00			
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS) EN EL NÚCLEO VEREDAL RIO GUEJAR DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META"							
PRESUPUESTO OFICIAL	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
	A	CONSTRUCCION ALCANTARILLA Ø 36" LONG.= 5.0m (COORDENADAS 3°23'31,1" 74°02'20,0W) VEREDA LAS ROSAS						
	1	PRELIMINARES					CPC CCPET	
	1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO NCLUYE EQUIPO DE PRECISION, CARTERA Y PLANOS	M2	23.99	\$ 4,046.00	\$ 97,063.54	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
	1.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE (PARA LA CONFORMACION DEL AREA DEL DISIPADOR)	M3	12.00	\$ 130,529.00	\$ 1,566,348.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
	1.3	GEOTEXTIL 2000 NT SUMINISTRO INSTALACION	M3	32.00	\$ 18,418.00	\$ 589,376.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
	1.4	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	15.00	\$ 101,031.00	\$ 1,515,465.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co





Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

						carreteras elevadas	
1.5	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 2: RECUBRIMIENTO DE ALEACION Zn -5A1-MM	M3	12.00	\$ 478,032.00	\$ 5,736,384.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2	ALCANTARILLA DE 36" L=5.0m						
2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	49.58	\$ 130,529.00	\$ 6,471,627.82	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.2	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	6.82	\$ 1,814,616.00	\$ 12,382,939.58	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.3	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	5.00	\$ 1,711,454.00	\$ 8,557,270.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.4	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	847.90	\$ 11,606.00	\$ 9,840,708.83	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	13.72	\$ 90,476.00	\$ 1,241,330.72	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
3	PROTECCION TERRAPLENES RELLENOS	Y					
3.1	SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIA. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	M3	40.00	\$ 210,512.00	\$ 8,420,480.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
B	REHABILITACION ALCANTARILLA Ø 36" LONG.= 1.0m + CABEZAL DE DESCAGA + DISIPADOR DE ENERGIA - (COORDENADAS 3°27'06,1" 74°03'34,5W) VEREDA EL TRIQUE						
1	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO NCLUYE EQUIPO DE PRECISION, CARTERA Y PLANOS	M2	105.00	\$ 4,249.00	\$ 446,145.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1.2	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	3.99	\$ 643,792.00	\$ 2,566,154.91	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
1.3	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE (PARA LA CONFORMACION DEL AREA DEL DISIPADOR)	M3	21.00	\$ 137,056.00	\$ 2,878,176.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
1.4	GEOTEXTIL 2000 NT E INSTALACION	M2	56.22	\$ 19,339.00	\$ 1,087,238.58	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
1.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	41.10	\$ 106,083.00	\$ 4,360,011.30	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
1.6	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 2: RECUBRIMIENTO DE ALEACION Zn -5A1-MM	M3	20.00	\$ 501,934.00	\$ 10,038,680.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2	REHABILITACION ALCANTARILLA DE 36" L=1.0m						
2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	13.13	\$ 137,056.00	\$ 1,798,860.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.2	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	5.24	\$ 1,905,347.00	\$ 9,984,018.28	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.3	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	1.00	\$ 1,797,027.00	\$ 1,797,027.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.4	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	472.80	\$ 12,186.00	\$ 5,761,521.30	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	0.96	\$ 95,000.00	\$ 91,200.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
C	CONSTRUCCION ALCANTARILLA Ø 36" LONG.= 5.0m (COORDENADAS 3°27'05,7" 74°03'35,8W) EN LA VEREDA EL TRIQUE						

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO INCLUYE EQUIPO DE PRECISION, CARTERA Y PLANOS	M2	51.80	\$ 4,249.00	\$ 220,098.20	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
1.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE (PARA LA CONFORMACION DEL AREA DEL DISIPADOR)	M3	8.40	\$ 137,056.00	\$ 1,151,270.40	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
1.3	GEOTEXTIL 2000 NT SUMINISTRO E INSTALACION	M2	32.00	\$ 19,339.00	\$ 618,848.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
1.4	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	15.00	\$ 106,083.00	\$ 1,591,245.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
1.5	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 2. RECUBRIMIENTO DE ALEACION Zn -5A1-MM	M3	12.00	\$ 501,934.00	\$ 6,023,208.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2	ALCANTARILLA DE 36" L=5.0m						
2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	45.73	\$ 137,056.00	\$ 6,267,570.88	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.2	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	8.16	\$ 1,905,347.00	\$ 15,540,010.13	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.3	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	5.00	\$ 1,797,027.00	\$ 8,985,135.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.4	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60,000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	847.90	\$ 12,186.00	\$ 10,332,489.90	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	4.32	\$ 95,000.00	\$ 410,400.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

D	CONSTRUCCION ALCANTARILLA Ø 36" LONG.= 6.0m (COORDENADAS 3°22'22,478" 74°01'22,744W) VEREDA LA LAJOSA							
1	PRELIMINARES							
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO NCLUYE EQUIPO DE PRECISION, CARTERA Y PLANOS	M2	60.00	\$ 4,046.00	\$ 242,760.00	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
1.2	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	7.11	\$ 613,135.00	\$ 4,360,616.12	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
2	ALCANTARILLA DE 36" L=5.0m							
2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	37.00	\$ 130,529.00	\$ 4,829,573.00	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
2.2	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	9.91	\$ 1,814,616.00	\$ 17,982,844.56	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
2.3	TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	6.00	\$ 1,711,454.00	\$ 10,268,724.00	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
2.4	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	1,151.60	\$ 11,606.00	\$ 13,365,432.46	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
2.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	7.68	\$ 90,476.00	\$ 694,855.68	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
3	PROTECCION TERRAPLENES RELLENOS Y							
3.1	SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIA. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	M3	60.00	\$ 210,512.00	\$ 12,630,720.00	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
E	"CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT DE 2.0m x 2.0m (COORDENADAS 3°26'02,5"N - 74°02'31,2 W) VEREDA LAS FLORES"							
1	PRELIMINARES							

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co





Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1.1	LOCALIZACIÓN Y REDES REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	62.98	\$ 5,102.00	\$ 321,323.96	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
1.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	8.00	\$ 473,932.00	\$ 3,791,456.00	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
1.3	EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN DINAMITA INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M3	30.96	\$ 338,094.00	\$ 10,467,390.24	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
2	CONCRETOS Y ACEROS							
2.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	2.34	\$ 1,067,450.00	\$ 2,495,698.10	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
2.2	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	19.76	\$ 2,008,583.00	\$ 39,682,067.89	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
2.3	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60,000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	2,701.99	\$ 12,186.00	\$ 32,926,464.76	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
3	PROTECCION Y TERRAPLENES RELLENOS							
3.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	228.16	\$ 125,285.00	\$ 28,585,025.60	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
3.2	SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIA. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, Y HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	M3	29.44	\$ 221,038.00	\$ 6,507,358.72	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes
F	"CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT DE 1.50m x 2.50m (COORDENADAS 3°27'38,3"N - 74°04'18,4 W) VEREDA HORIZONTES"							
1	PRELIMINARES							
1.1	LOCALIZACIÓN Y REDES REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	67.68	\$ 5,102.00	\$ 345,303.36	54221	2.3.2.01.01.00 1.03.05	Puentes



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1.2	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	8.00	\$ 473,932.00	\$ 3,791,456.00	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
1.3	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	5.59	\$ 599,799.00	\$ 3,350,477.21	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
1.4	EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN DINAMITA INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M3	33.48	\$ 338,094.00	\$ 11,319,387.12	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2	CONCRETOS Y ACEROS						
2.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	2.60	\$ 1,067,450.00	\$ 2,779,639.80	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.2	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) Y SUMINISTRO CONSTRUCCION	M3	19.26	\$ 2,008,583.00	\$ 38,677,776.39	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
2.3	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	2,757.96	\$ 12,186.00	\$ 33,608,559.05	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
3	PROTECCION TERRAPLENES RELLENOS	Y					
3.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACION MANUAL	M3	146.91	\$ 125,285.00	\$ 18,405,216.60	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
3.2	SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIA. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	M3	36.80	\$ 221,038.00	\$ 8,134,198.40	54221 Servicios generales de construcción de puentes y carreteras elevadas	2.3.2.01.01.00 1.03.05 Puentes
COSTOS DIRECTOS DE OBRA (A+B+C)					\$ 457,932,628.00		
COSTO PROYECTO (ajustado al peso)					\$ 457,932,628.00		
ADMINISTRACION 28%							
IMPREVISTOS 1%							
UTILIDAD 5%							
VALOR PLAN DE ADECUACION DE GUIAS AMBIENTALES (PAGA)					\$ 6,410,953.00		

Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Teléfono: 3124977887 - Código Postal: 505001
Web: www.mesetas-meta.gov.co ; Email: secretariadeplaneacion@mesetas-meta.gov.co



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

	COSTO ESTIMADO TOTAL	\$ 464,343,581.00		
 SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ Secretario de Planeación e Infraestructura				

Proyecto: Juliam Camilo Ruiz / apoyo profesional de la secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHDbrausin DIANA PAOLA BRAUSIN RUBIANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-50330 MUNICIPIO DE MESETAS
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-21-6:06 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	826	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-50330 MUNICIPIO DE MESETAS		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	464.343.581,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	464.343.581,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
02-50330 MUNICIPIO DE MESETAS	001L-2402-0600-2026-50330-0003 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS) EN EL NUCLEO VEREDAL RIO GUEJAR DEL MUNICIPIO DE MESETAS						
				Total:	464.343.581,00	0,00	464.343.581,00
Objeto:	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS) EN EL NÚCLEO VEREDAL RIO GUEJAR DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META"						


Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdbrausin

DIANA PAOLA BRAUSIN RUBIANO

Unidad ó Subunidad

02-50330

MUNICIPIO DE MESETAS

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-21-6:12 p. m.

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	626	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-50330 MUNICIPIO DE MESETAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	464.343.581,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	464.343.581,00
				Saldo x Comprometer:	464.343.581,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	826	Fecha Registro:	2026-07-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-50330 MUNICIPIO DE MESETAS	00IL-2402-0600-2026-50330-0003 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS) EN EL NUCLEO VEREDAL RIO GUEJAR DEL MUNICIPIO DE MESETAS	Nación	IL50330	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2026-07-21	464.343.581,00			
					Total:	464.343.581,00	0,00	464.343.581,00	464.343.581,00

Objeto: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS Y BOX CULVERTS) EN EL NÚCLEO VEREDAL RIO GUEJAR DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META"

Diana Brausin

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdbrausin

DIANA PAOLA BRAUSIN RUBIANO

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

02-50330

MUNICIPIO DE MESETAS

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-21-6:12 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL