ALCALDÍA DE CUBARÁ	**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**	**Código:** DIE-01-M03-F06 **Versión:** 03
	PRESUPUESTO GENERAL	**Fecha:** 02/07/2024 **Página** 1 de 1

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTIVIDADES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	M2	25.61	$ 5,949.00	$ 152,353.89
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	3.14	$ 116,450.00	$ 365,653.00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 21 MPA (60C/40P) PARA BASES	M3	1.57	$ 1,177,698.00	$ 1,848,985.86
1.4	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M2	25.61	$ 18,897.00	$ 483,952.17
1.5	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO COMPACTADO CON COMPACTADOR TIPO RANA	M3	5.12	$ 270,193.00	$ 1,383,388.16
1.6	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10 CM (3000 PSI). INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	M2	25.61	$ 272,594.00	$ 6,981,132.34
1.7	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa (3500 PSI) E = 0,07 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	M2	76.82	$ 301,199.00	$ 23,138,107.18
1.8	MURO EN BLOQUE Nº 4	M2	96.41	$ 110,998.00	$ 10,701,317.18
1.9	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	58.55	$ 61,446.00	$ 3,597,663.30
SUBTOTAL OBRAS					**$ 48,652,553.08**

VALOR TOTAL	**$**	**48,652,553.08**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**		24%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**		2%
	UTILIDAD		7%
	TOTAL A.I.U		33%

Elaboró: Helmer Becerra

HELMER EDUARDO BECERRA SANTANDER
APOYO A LA SEC. DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Aprobó:

JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS