

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL								
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]								
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.								
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
BATERÍA SANITARIA - SEDE NUEVO MILENIO								
1.PRELIMINARES								
1	1,01	Ver especificación	Ver especificación	PINTURA ACRÍLICA BLANCA ALTA ASEPSIA PARA INTERIORES (2 MANOS)	M2	12,76	\$ 66.960,00	\$ 854.409,60
2	1,02	Ver especificación	Ver especificación	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA (2 MANOS)	M2	60,57	\$ 57.915,00	\$ 3.507.911,55
3	1,03	Ver especificación	Ver especificación	PINTURA 3 EN 1 PARA CARPINTERÍA METÁLICA	M2	32,64	\$ 70.875,00	\$ 2.313.360,00
Subtotal								\$ 6.675.681,15
2.SISTEMA ELÉCTRICO								
1	2,01	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR REDONDO 30W LUZ BLANCA 2100lm	UN	4,00	\$ 132.840,00	\$ 531.360,00
2	2,02	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2,00	\$ 246.645,00	\$ 493.290,00
3	2,03	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 20 AMP	UN	2,00	\$ 117.720,00	\$ 235.440,00
Subtotal								\$ 1.260.090,00
3.PISOS, PAREDES Y APARATOS SANITARIOS								
1	3,01	Ver especificación	Ver especificación	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EXISTENTE INCLUYE RETIRO < 5 KM	M2	33,64	\$ 47.520,00	\$ 1.598.572,80
2	3,02	Ver especificación	Ver especificación	DESINSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO	M2	22,52	\$ 35.000,00	\$ 788.200,00
3	3,03	Ver especificación	Ver especificación	DESINSTALACIÓN DE VENTANAS EXISTENTES	UN	2,00	\$ 66.555,00	\$ 133.110,00
4	3,04	Ver especificación	Ver especificación	DESMONTE DE APARATO SANITARIO EXISTENTE (SANITARIO, LAVAMANOS U ORINAL). INCLUYE TAPONAMIENTO PROVISIONAL Y RETIRO DE ESCOMBROS < 5 KM	UN	10,00	\$ 65.000,00	\$ 650.000,00
5	3,05	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISOS	M2	25,08	\$ 142.425,00	\$ 3.572.019,00
6	3,06	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 E=5CM	M2	25,08	\$ 66.555,00	\$ 1.669.199,40
7	3,07	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRISO 1:3 SOBRE MUROS	M2	131,29	\$ 53.190,00	\$ 6.983.315,10
8	3,08	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED	M2	53,02	\$ 148.095,00	\$ 7.851.996,90
9	3,09	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE. INCLUYE GRIFERÍA	UN	4,00	\$ 750.000,00	\$ 3.000.000,00
10	3,10	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE GRIFERÍA	UN	4,00	\$ 398.655,00	\$ 1.594.620,00
11	3,11	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL, INCLUYE GRIFERÍA	UN	2,00	\$ 911.115,00	\$ 1.822.230,00
12	3,12	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CAL. 18	M2	22,52	\$ 1.080.000,00	\$ 24.321.600,00
13	3,13	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO E=4MM	M2	2,08	\$ 180.360,00	\$ 375.148,80
14	3,14	Ver especificación	Ver especificación	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO PARA LAVAMANOS F'C = 2500 PSI E=10 CM, T=55 CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM)	M	4,00	\$ 474.525,00	\$ 1.898.100,00
15	3,15	Ver especificación	Ver especificación	CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO F'C = 2500 PSI E=10 CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM)	M2	7,00	\$ 180.360,00	\$ 1.262.520,00
16	3,16	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN CELOSÍA EN ALUMINIO (200CMX90CM)	UN	2,00	\$ 854.280,00	\$ 1.708.560,00
Subtotal								\$ 59.229.192,00
4.REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIAS								
1	4,01	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 2"	M	6,00	\$ 41.850,00	\$ 251.100,00
2	4,02	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 4"	M	30,00	\$ 62.640,00	\$ 1.879.200,00
3	4,03	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO PVC SANITARIO DE 2"	UN	2,00	\$ 47.520,00	\$ 95.040,00
4	4,04	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" RDE-21 AGUA POTABLE	M	6,00	\$ 12.285,00	\$ 73.710,00
5	4,05	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5 (INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE)	UN	10,00	\$ 91.409,00	\$ 914.090,00
6	4,06	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 2" (LAVAMANOS Y ORINALES), INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE	UN	6,00	\$ 125.608,00	\$ 753.648,00
7	4,07	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO PVC 4" (SANITARIOS), INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE DE PISO	UN	4,00	\$ 211.161,00	\$ 844.644,00
Subtotal								\$ 4.811.432,00
5.CUBIERTA								
1	5,01	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC TIPO COLONIAL (INCLUYE PERFILERÍA)	M2	4,50	\$ 246.780,00	\$ 1.110.510,00
2	5,02	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICO CAL 24 (INCLUYE GANCHOS)	M	10,00	\$ 132.840,00	\$ 1.328.400,00
Subtotal								\$ 2.438.910,00
CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO								
1.PRELIMINARES								
1	1,01	Ver especificación	Ver especificación	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	60,48	\$ 8.640,00	\$ 522.547,20
2	1,02	Ver especificación	Ver especificación	DESCAPOTE MANUAL E=10CM	M2	60,48	\$ 12.000,00	\$ 725.760,00
3	1,03	Ver especificación	Ver especificación	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	10,40	\$ 104.895,00	\$ 1.090.908,00
Subtotal								\$ 2.339.215,20
2.CONCRETOS								
1	2,01	Ver especificación	Ver especificación	SOLADO DE LIMPIEZA E=7CM DE 2500 PSI	M2	21,10	\$ 94.905,00	\$ 2.002.495,50
2	2,02	Ver especificación	Ver especificación	ZAPATAS DE CIMENTACIÓN DE 70CMX70CMX30CM EN CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE REFUERZO 4#S EN AMBAS DIRECCIONES C/20CM)	UN	10,00	\$ 297.000,00	\$ 2.970.000,00
3	2,03	Ver especificación	Ver especificación	VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 25CMX25CM EN CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE REFUERZO 4# Y ESTRIBOS #3 C/15CM)	M	54,00	\$ 218.430,00	\$ 11.795.220,00
4	2,04	Ver especificación	Ver especificación	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO (RECEBO) COMPACTADO AL 95 % PROCTOR MODIFICADO BAJO PLACA, E=15 CM, EN CAPAS	M3	6,05	\$ 210.000,00	\$ 1.270.080,00
5	2,05	Ver especificación	Ver especificación	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 21MPA E=8CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 150MX150M	M2	60,48	\$ 180.360,00	\$ 10.908.172,80
6	2,06	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 E=4CM	M2	60,48	\$ 56.970,00	\$ 3.445.545,60
7	2,07	Ver especificación	Ver especificación	VIGAS DE ENRASE DE MURO DE 12CMX15CM EN CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE REFUERZO 2#4 Y GANCHOS #3 C/20CM)	M	29,20	\$ 104.355,00	\$ 3.047.166,00
8	2,08	Ver especificación	Ver especificación	PEDESTALES DE 25CMX25CM EN CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE REFUERZO 4#5 Y ESTRIBOS #3 C/15CM)	M	16,00	\$ 303.750,00	\$ 4.860.000,00
Subtotal								\$ 40.298.679,90
3.MAMPOSTERÍA, FRISO Y PISOS								
1	3,01	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISOS	M2	60,48	\$ 142.425,00	\$ 8.613.864,00
2	3,02	Ver especificación	Ver especificación	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO H-12	M2	18,98	\$ 117.720,00	\$ 2.234.325,60
3	3,03	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFALJA EN TABLETA DE GRES O SIMILAR	M	29,20	\$ 56.970,00	\$ 1.663.524,00
4	3,04	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRISO 1:3 SOBRE MUROS	M2	37,96	\$ 53.190,00	\$ 2.019.092,40
5	3,05	Ver especificación	Ver especificación	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA (2 MANOS)	M2	37,96	\$ 56.970,00	\$ 2.162.581,20
Subtotal								\$ 16.693.387,20
4.CARPINTERÍA, CUBIERTA Y OTROS								
1	4,01	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA BASE PARA COLUMNA DE ACERO ASTM A572 G-50 INCLUYE PERNOS Y GROUTING DE NIVELACIÓN	UN	10,00	\$ 459.000,00	\$ 4.590.000,00
2	4,02	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILAR EN MADERA SAPÁN 13 CM X 13 CM (INCLUYE INMUNIZANTE Y PINTURA)	M	15,00	\$ 208.845,00	\$ 3.132.675,00
3	4,03	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA DE AMARRE EN MADERA DE SAPÁN DE 8 CM X 18 CM (INCLUYE INMUNIZANTE Y PINTURA)	M	48,70	\$ 189.810,00	\$ 9.243.747,00
4	4,04	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN MADERA DE SAPÁN Y TEJA DE BARRO (INCLUYE MACHIMBRE, VARETAS, TELA ASFÁLTICA, MORTERO DE PEGA, INMUNIZANTE Y PINTURA)	M2	80,64	\$ 571.016,25	\$ 46.046.750,40
5	4,05	Ver especificación	Ver especificación	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES PARA COLUMNAS-VIGAS EN LÁMINA 3/16" INCLUYE PERNOS Y PINTURA 3 EN 1	UN	10,00	\$ 324.000,00	\$ 3.240.000,00
Subtotal								\$ 66.253.172,40

SUBTOTAL OBRAS		\$	199.999.759,85
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		\$	199.999.759,85
VALOR TOTAL		\$	199.999.759,85

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
	ADMINISTRACIÓN	A=	29%
	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35%

FORMULARIO 1 PROPUESTA ECONOMICA								
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]								
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.								
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
Subtotal								
Subtotal								
Subtotal								
Subtotal								
Subtotal								
Subtotal								
SUBTOTAL OBRAS								

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		
VALOR TOTAL		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	[Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	[Ofrecimiento del Proponente]
	UTILIDAD	U=	[Ofrecimiento del Proponente]
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	[Ofrecimiento del Proponente]

Firma del Proponente o de su Representante Legal

