

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO DETALLADO								
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para describir las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, en particular que la entidad pueda modificar la descripción de la oferta económica con un formulario de ajuste al ítem.]								
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación se estructuró por partidas unitarias, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la								
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.01	2.01.70	gob 2026		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	5.87	\$ 91.750,92	\$ 520.227,72
1.02	2.01.10	gob 2026		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1.67	\$ 433.767,28	\$ 724.191,36
1.03	2.01.43	gob 2026		DESMONTE DE ADOSIN PREFABRICADO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	47,28	\$ 13.148,41	\$ 621.656,82
1.04	2.02.25	gob 2026		ROLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	10,31	\$ 50.849,66	\$ 524.250,99
1.05	2.02.35	gob 2026		SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	128,23	\$ 11.673,75	\$ 1.508.491,98
1.06	1.01.04	gob 2026		CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa (3000 PSI)	M3	1,68	\$ 346.669,10	\$ 1.377.717,18
1.07	3.12.21	gob 2026		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	732,23	\$ 36.077,91	\$ 26.656.606,04
1.08	2.05.25	gob 2026		PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	35,92	\$ 113.269,84	\$ 4.522.510,41
1.09	3.06.25	gob 2026		ESTAMPADO PARA CONCRETO, COLOR Y DISEÑO A ELECCIÓN	M2	39,92	\$ 82.993,68	\$ 3.313.107,73
1.1	2.03.35	gob 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRODOLADA	KG	34,96	\$ 11.291,62	\$ 395.094,13
1.11	2.06.37	gob 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL 30	M2	92,10	\$ 65.219,78	\$ 6.006.741,74
1.12	2.07.22	gob 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO ACRÍLICO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS	M2	100,20	\$ 47.298,07	\$ 4.809.206,21
1.13	2.07.14	gob 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETO O ESTUCCO A TRES MANOS	M2	226,52	\$ 17.201,96	\$ 3.896.585,71
1.14	1.03.12	gob 2026		PAÑETO LISO MUROS 14	M2	13,30	\$ 54.476,89	\$ 724.562,54
1.15	2.04.14	gob 2026		MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No. 4 E = 0.10 M	M2	7,36	\$ 91.532,77	\$ 693.818,40
1.16	PROPIO 001		PROPIO	PINTURA PARA CERRAMIENTO EN MALLA EMBALADA (ANTICORROSIVO + ESMALTE SINTÉTICO, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE)	M2	72,00	\$ 115.439,27	\$ 8.311.555,44
1.17	PROPIO 002		PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESNATADOR (SKIMMER) EMPOTRABLE EN PVC/ABS CON CESTA Y TAPA, INCLUYE CONEXIÓN A TUBERÍA PVC 2" T.F.	UND	3,00	\$ 829.742,89	\$ 2.489.228,67
1.18	PROPIO 003		PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERAL DE RUTA DE EVACUACIÓN EN LÁMINA FOTOLUMINISCENTE 20 X 30 CM (NFC 1461), FLUJO A MURO	UND	2,00	\$ 64.050,21	\$ 128.100,42
1.19	PROPIO 004		PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERAL DE PUNTO DE ENCUENTRO EN LÁMINA FOTOLUMINISCENTE 40 X 60 CM (NFC 1461), FLUJO A MURO	UND	2,00	\$ 64.050,21	\$ 128.100,42
1.2	PROPIO 005		PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO INFORMATIVO EN LÁMINA COMPUESTA DE ALUMINIO 3MM, IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR CON LAMINADO UV. 1.00 X 0.80 M. FLUJO A MURDIREJA	UND	1,00	\$ 561.381,89	\$ 561.381,89
1.21	PROPIO 006		PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO "Y" EN HIERRO DIÁMETRO 3"	UND	1,00	\$ 1.010.424,44	\$ 1.010.424,44
1.22	PROPIO 007		PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON DISCO EN ACERO INOXIDABLE CON ACTUADOR TIPO PALANCA GAER DIÁMETRO 3"	UND	1,00	\$ 568.424,88	\$ 568.424,88
1.23	PROPIO 008		PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MECÁNICOS	GL	1,00	\$ 4.705.974,00	\$ 4.705.974,00
1.24	2.10.40	gob 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRÓNICO TRIFÁSICO 5 A 100 AMP EMPOTRADO	UND	1,00	\$ 990.570,15	\$ 990.570,15
1.25	2.10.84	gob 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS	UND	1,00	\$ 464.441,84	\$ 464.441,84
1.26	2.10.224	gob 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 30 AMP	UND	2,00	\$ 249.042,94	\$ 498.085,88
1.27	2.10.223	gob 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ENCHUFABLE DE 3 X 20 AMP	UND	1,00	\$ 255.412,89	\$ 255.412,89
1.28	2.10.23	gob 2026		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 8 AWG EN COBRE	ML	15,00	\$ 13.355,80	\$ 200.337,00
1.29	2.10.20	gob 2026		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 X 8 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	ML	20,00	\$ 99.726,00	\$ 2.602.054,00
1.3	2.10.06	gob 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA, CONEXIÓN DESDE RED ABIERTA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 1 1/2"	UND	1,00	\$ 791.316,60	\$ 791.316,60
1.31	2.10.04	gob 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP	UND	2,00	\$ 37.900,25	\$ 75.800,50
1.32	2.10.49	gob 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 10 AWG (Ø, N, T) (INCLUYE TUBO PVC DE 3/4")	ML	27,00	\$ 33.074,44	\$ 893.009,88
Subtotal:								
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							\$ 81.129.306,84	
VALOR TOTAL							\$ 81.129.306,84	

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	25%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	2%
TOTAL A.T.U.	A.T.U.=	30%

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye al valor de A.T.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.T.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).