Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad Estimada	Valor unitario techo (presupuesto)	Valor unitario propuesta	valor total techo (presupuesto)	Valor Propuesta
1.1	Suministro, transporte e instalación de señal vertical reglamentaria, en lámina galvanizada C-16, retrorreflectiva Tipo I o superior, poste en tubo galvanizado de 2" de diámetro interno	Unidad	6	$ 672.000	$ 672.000	$ 4.032.000	$ 4.032.000
1.2	Suministro, transporte e instalación de señal vertical preventiva, en lámina galvanizada C 16, retrorreflectiva Tipo I o superior, poste en tubo galvanizado	Unidad	4	$ 672.000	$ 672.000	$ 2.688.000	$ 2.688.000
1.3	Suministro, transporte e instalación de señal vertical informativa, en lámina galvanizada C -16, retrorreflectiva Tipo I o superior, poste en tubo galvanizado	Unidad	10	$ 706.300	$ 706.300	$ 7.063.000	$ 7.063.000
1.4	Suministro, transporte e instalación de pintura de tránsito (base agua, solvente o plástico en frío) para líneas de demarcación de borde y centro de calzada, incluye microesferas de vidrio	Metro lineal	2.500	$ 3.000	$ 3.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000
1.5	Suministro, transporte e instalación de pintura de tránsito para marcas viales (cebras peatonales, flechas y pictogramas), incluye microesferas de vidrio	Metro cuadrado	200	$ 25.000	$ 25.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000
1.6	Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas bidireccionales	Unidad	160	$ 22.341	$ 22.341	$ 3.574.560	$ 3.574.560
						Costos Directos	**$ 29.857.560**
						Administración 24,95%	**$ 7.449.461,22**
						Utilidad 5%	**$ 1.492.878,00**
						Total de la obra	**$ 38.799.899,22**
						Administración delegada 3,09%	**$ 1.198.916,89**
						Total del proyecto	**$ 39.998.816,11**



HECTOR MANUEL GOMEZ GONZALEZ
C.C. 71.371.461
EZGOM S.A.S.
NIT. 900.822.535-0