Popayán, 20 de junio de 2026

COTIZACION OBRA DE MANTENIMIENTO

Señores
INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

REF.: OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE CUBIERTA BODEGA EN LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA.

ASUNTO: COTIZACIÓN

Teniendo en cuenta la solicitud de realizar una cotización para realizar en desmonte de cubierta existente y suministro e instalación de una nueva cubierta, se remite la cotización de acuerdo con las especificaciones solicitadas:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CUBIERTA**	**SUBTOTAL CAPITULO**			**210.030.962,00**
1.1	Desmonte de cubierta de teja de fibro cemento existente. La actividad incluye el uso de andamios certificados y personal capacitado con equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas.	M2	346,20	$ 82.698,00	$ 30.118.612,00
1.2	Suministro e instalación de cubierta con Teja tipo sandwich de Lámina galvanizada calibre 28, poliubretano expandido de densidad 38kg/m3 La actividad incluye el suministro e instalación de todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para una instalación eficiente y segura. Se deberán seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante tanto para la instalación como para los accesorios requeridos. El proceso incluye el uso de andamios certificados y personal capacitado, deberá utilizar equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas. (Suministro e instalación de todos los materiales, en los que se incluyen 4 tornillos de fijación de 3" a 4" por metros cuadrado). La actividad incluye el uso de andamios certificados y personal capacitado con equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas.	M2	346,20	$ 424.500,00	$ 154.602.900,00
1,3	Suministro e instalación de remate para cubierta con Teja tipo sandwich de Lámina galvanizada calibre 28, poliubretano expandido de densidad 38kg/m3 La actividad incluye el suministro e instalación de todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para una instalación eficiente y segura. Se deberán seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante tanto para la instalación como para los accesorios requeridos. El proceso incluye el uso de andamios certificados y personal capacitado, deberá utilizar equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas. (Suministro e instalación de todos los materiales)	ml	90,00	$ 90.500,00	$ 8.145.000,00

Correo electrónico: Jhonnying@outlook.com ; **Teléfono**: 3146290360 ; **Dirección**: Dirección: Calle 26 GN 2 AE 63; **Ciudad**: Popayán

1,4	Reposición de Caballete externo e interno para teja tipo sandwich. La actividad incluye el suministro e instalación de todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para una instalación eficiente y segura. Se deberán seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante tanto para la instalación como para los accesorios requeridos. El proceso incluye el uso de andamios certificados y personal capacitado, deberá utilizar equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas. (Suministro e instalación de todos los materiales). La actividad incluye el uso de andamios certificados y personal capacitado con equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas.	ML	33	$ 151.650,00	$ 5.004.450,00
1,5	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 18, incluye bajantes de desagües en tubería de 3" a 4", cuenta con un (1) soporte de fijación metálico, se sellaran las juntas con silicona especial para juntas, el terminado de material es natural (No incluye pintura)	ML	64	$ 190.000,00	$ 12.160.000,00
2	**ASEO Y VARIOS**	**SUBTOTAL CAPITULO**			**6.291.100,00**
2.1	Aseo general de las áreas intervenidas.	m2	364,20	$ 8.000,00	$ 2.913.600,00
2.2	Retiro de escombros en volqueta incluye cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones de la industria. Incluye el suministro o alquiler de la volqueta.	M3	35,00	$ 96.500,00	$ 3.377.500,00
COSTO DIRECTO TOTAL					**216.322.062,00**
ADMINISTRACION			25,00%		54.080.516,00
IMPREVISTOS			2,00%		4.326.441,00
UTILIDAD			5,00%		10.816.103,00
COSTO TOTAL					**285.545.122,00**

El costo del proyecto es de doscientos ochenta y cinco millones quinientos cuarenta y cinco mil ciento veintidós pesos M/CTE ($ 285.545.122,00).

Agradezco la atención prestada y espero su pronta respuesta.

Atentamente:

JHONNY ALEXANDER IDROBO
Ingeniero Civil
M.P. 061037-0614776 CAU