DAVID ALEJANDRO CORDOBA CAMERO
INGENIERO CIVIL

POPAYÁN, JULIO 21 DE 2026.

Señores
LICORERA DEL CAUCA

Asunto: Cotización de obra

Cordial saludo,

Con el presente yo, DAVID ALEJANDRO CORODBA CAMERO Identificado con C.C. 1.061.796.246, se anexa cotización para el proyecto denominado "OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE CUBIERTA BODEGA EN LAS INSLACIONES DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA.", el cual tiene como meta realizar las siguientes actividades.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CUBIERTA**	**SUBTOTAL CAPITULO**			**197.858.015,40**
1.1	Desmonte de cubierta de teja de fibro cemento existente. La actividad incluye el uso de andamios certificados y personal capacitado con equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas.	M2	364,20	$ 70.500,00	$ 25.676.100,00
1.2	Suministro e instalacion de cubierta con Teja tipo sandwich de Lámina galvanizada calibre 28, poliubretano expandido de densidad 38kg/m3 La actividad incluye el suministro e instalación de todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para una instalación eficiente y segura. Se deberán seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante tanto para la instalación como para los accesorios requeridos. El proceso incluye el uso de andamios certificados y personal capacitado, deberá utilizar equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas. (Suministro e instalación de todos los materiales, en los que se incluyen 4 tornillos de fijación de 3" a 4" por metros cuadrado). La actividad incluye	M2	364,20	$ 395.316,00	$ 143.974.087,20

Dirección: Carrera 3 N° 21C – N5; Ciudad: Popayán (Cauca); Celular: 3104654409; Correo Electrónico: davalcorca@gmail.com

	el uso de andamios certificados y personal capacitado con equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas.					
1,3	Suministro e instalación de remate para cubierta con Teja tipo sandwich de Lámina galvanizada calibre 28, poliubretano expandido de densidad 38kg/m3 La actividad incluye el suministro e instalación de todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para una instalación eficiente y segura. Se deberán seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante tanto para la instalación como para los accesorios requeridos. El proceso incluye el uso de andamios certificados y personal capacitado, deberá utilizar equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas. (Suministro e instalación de todos los materiales)	ml	90,00	$ 115.678,70	$	10.411.083,00
1,4	Reposición de Caballete externo e interno para teja tipo sandwich. La actividad incluye el suministro e instalación de todos los accesorios y elementos de fijación necesarios para una instalación eficiente y segura. Se deberán seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante tanto para la instalación como para los accesorios requeridos. El proceso incluye el uso de andamios certificados y personal capacitado, deberá utilizar equipos de protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas. (Suministro e instalación de todos los materiales). La actividad incluye el uso de andamios certificados y personal capacitado con equipos de	ML	33	$ 126.204,40	$	4.164.745,20

	protección personal (EPP) y con certificación vigente en trabajo seguro en alturas.				
1,5	Canal de aguas lluvias en lamina galvanizada calibre 18, incluye bajantes de desagües en tubería de 3" a 4", cuenta con un (1) soporte de fijación metálico, se sellaran las juntas con silicona especial para juntas, el terminado de material es natural (No incluye pintura)	ML	64	$ 213.000,00	$ 13.632.000,00
2	**ASEO Y VARIOS**	**SUBTOTAL CAPITULO**			**6.687.118,00**
2.1	Aseo general de las áreas intervenidas.	m2	364,20	$ 7.790,00	$ 2.837.118,00
2.2	Retiro de escombros en volqueta incluye cargue y transporte para botar fuera de las instalaciones de la industria. Es responsabilidad del contratista que se boten los escombros en el sitio autorizado por las autoridades Municipales. Incluye el suministro o alquiler de la volqueta.	M3	35,00	$ 110.000,00	$ 3.850.000,00
COSTO DIRECTO TOTAL					**204.545.133,40**
ADMINISTRACION			25,00%		51.136.283,35
IMPREVISTOS			2,00%		4.090.902,67
UTILIDAD			5,00%		10.227.256,67
COSTO TOTAL					**269.999.576,09**

Validez de la oferta: 90 días.

Forma de pago: 50% anticipado y el 50% en actas parciales (amortizando el anticipo).

La presente cotización corresponde a la obra de ejecución en el Municipio de Popayán en las Instalaciones de la Industria Licorera del Cauca.

Gracias por su atención, quedamos a la espera de poder brindar nuestros servicios.

Cordialmente,

DAVID ALEJANDRO CORDOBA CAMERO
C.C. 1.061.796.246

Dirección: Carrera 3 N° 21C – N5; Ciudad: Popayán (Cauca); Celular: 3104654409; Correo Electrónico: davalcorca@gmail.com