Institución Educativa Luis Henríquez
"Conocimiento y valores, bases para construir una sociedad igualitaria"
Resolución No. 0113 de 15 de Enero de 2025
DANE: 125754800141 / NIT: 901272484-6
Carrera 19 A No. 5 – 51 Sur, Barrio Ciudadela Vida Nueva, Soacha – Cundinamarca.
Teléfono: 311 203 65 08
contactenos@iesluishenriquez.edu.co

INVITACION A PROPONENTES

07 DE OCTUBRE DE 2026

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS HENRIQUEZ INFORMA A TODA LA COMUNIDAD, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, ORGANIZACIONES ÉTNICAS, ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL Y LAS DEMÁS QUE APLIQUE DE ACUERDO A LA LEY DE EMPRENDIMIENTO (LEY 2069 DE 2020) QUE DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DE 7:00 AM A 3:00 PM ESTARA ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR SUS PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA CONTRATACION DE OBRA PARA ELABORACION DE TARIMA Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HENRIQUEZ.

ESTA CONTRATACIÓN SE REALIZARÁ POR LA MODALIDAD RÉGIMEN ESPECIAL: Contratación inferior a 20 SMMLV (ley 715 de 2001, Decreto 10 de 2015 y Manual de Contratación Institucional)

QUE EXISTE EN EL PRESUPUESTO LA DISPONIBILIDAD PARA LA CONTRATACION DE OBRA PARA ELABORACION DE TARIMA Y REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HENRIQUEZ EN EL RUBRO 2.1.2.02.02.005 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

Cant	Descripción
1,73 m³	Excavación manual para zapatas de cimentación, incluyendo conformación del terreno y retiro del material sobrante.
29 ml	Excavación manual para vigas de cimentación perimetrales, incluyendo retiro del material sobrante.
8 und	Construcción de zapatas de cimentación de 600 × 600 mm en concreto de 3.000 psi, reforzadas con acero de ½", incluye armado, formaleta y fundición.
4,80 ml	Construcción de elementos verticales/columnetas en concreto reforzado de 120 × 200 mm, incluye acero, formaleta y fundición.
8 und	Construcción de columnas de soporte de 0,60 m de altura, en concreto reforzado, incluye acero, formaleta y fundición.
6,30 m²	Construcción de fachada frontal en ladrillo estructural, con pega, nivelación, plomo y alineación.
11,10 m²	Construcción de mampostería lateral y posterior en ladrillo estructural, acabado en ladrillo a la vista.
29 ml	Construcción de vigas de amarre en concreto reforzado, incluye acero, formaleta y fundición.
1 und	Construcción de escalera de acceso en concreto reforzado para altura aproximada de 0,60 m, con huella de 300 mm y contrahuella aproximada de 180 mm, incluye formaleta, acero y acabado.
42 m²	Suministro e instalación de placa en sistema Metaldeck para tarima de 10,5 × 4 m, incluye lámina colaborante y malla electrosoldada de 4 mm.
42 m²	Fundición de placa en concreto de 3.000 psi sobre sistema Metaldeck, incluyendo distribución, vibrado, nivelación y acabado afinado.
10	cambio vidrio acanalado con alma de acero
22	destapada de baños niñas niños y docentes
1	cambio de brekear industrial de 100 amp, revisión de corto y puesto en servicio
13	soldadura de puertas salones y entradas pasillo piso 2 y 3
1	Mantenimiento correctivo general de motobomba de 7 HP, incluye desmontaje, diagnóstico, desarme, limpieza interna, cambio de impulsor, cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico, lubricación,

	armado, montaje, alineación, pruebas eléctricas y mecánicas, verificación de fugas y puesta en funcionamiento.
1	Corrección de cortocircuito en instalación eléctrica del segundo piso, incluye diagnóstico y localización de la falla, retiro del cableado deteriorado, suministro e instalación de aproximadamente 120 metros de cable 7 hilos #8 eléctrico, revisión del circuito, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.
12	Mantenimiento correctivo de grifería temporizada tipo push para lavamanos, incluye desarme, limpieza de mecanismo interno, revisión y ajuste de empaques, corrección de fuga continua y prueba de funcionamiento."
70	Suministro e instalación de tubos LED para iluminación de salones
15	Suministro e instalación de interruptor eléctrico, incluye desmontaje del elemento existente, conexión, ajuste y prueba de funcionamiento
1	Mantenimiento correctivo del sistema de control de motobomba, incluye revisión de circuito, suministro y cambio de flotador de nivel, suministro y cambio de contactor, ajuste de conexiones eléctricas, pruebas de arranque y parada automática y verificación de funcionamiento.

LOS REQUISITOS SON LOS SIGUIENTES:

1. Fotocopia del documento de identidad del contratista o representante legal de la persona jurídica
2. Formato único hoja de vida (DAFP), del Departamento Administrativo de la Función pública, diligenciado
3. Certificado vigente de Registro Único Tributario (RUT).
4. Registro de Información Tributaria (RIT).
5. Cámara de Comercio actualizada.
6. Certificado de antecedentes fiscales (Verificación en la página web de la contraloría General de la República)
7. Certificado de antecedentes disciplinarios. (Verificación en la página web de la Procuraduría General de la República)
8. Antecedentes Policía Nacional, Pasado Judicial. (Verificación en la página web de la Policía Nacional)
9. Certificado de Medidas Correctivas. (Verificación en la página web de la Policía Nacional)
10. Certificado de Delitos Sexuales (Verificación en la página web de la Policía Nacional).
11. Certificado REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)
12. Boletín de deudores morosos (BDME)
13. Certificación de parafiscales, planilla de aportes de salud y pensión
14. Declaración Juramentada sobre inhabilidades
15. Compromiso Anticorrupción
16. Fotocopia de Libreta Militar del Representante Legal (Masculino menor de 50 años).
17. Certificación de cuenta bancaria de la vigencia de contratación

DESCUENTOS PARA TENER EN CUENTA POR CONCEPTO DE OBRA PUBLICA:

1. Retención en la fuente 4%
2. Retención IVA 15%
3. Retención ICA según el código de la actividad principal del RUT
4. Retención Estampilla de Adulto Mayor 3%

5. Retención Estampilla de Pro Deporte 1.5%
6. Retención Estampilla de Pro Cultura 1.7%

LOS INTERESADOS POR FAVOR ENVIAR SU PROPUESTA A LOS CORREOS luishenriquez@alcaldiasoacha.gov.co y/o nohoritavasquez@hotmail.com, CON TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ESPECIFICA EN LOS REQUISITOS.

Atentamente,

Lic. LUZ YENY VARGAS ZARATE
Rectora