REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1

OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA "GABREL GARCIA MARQUEZ" DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META"

MESETAS - META, OCTUBRE DE 2026

SEÑOR(ES):
MUNICIPIO DE MESETAS - META

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V TOTAL
1		**PRELIMINARES**				
1.1	14010101	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON GPS	M2	39,78	$ 6.239,00	$ 248.187,42
1.2	14010218	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	35,88	$ 9.148,00	$ 328.230,24
1.3	14010228	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	4,50	$ 21.081,00	$ 94.864,50
1.4	14010210	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11,04	$ 26.896,00	$ 296.931,84
2		**CUBIERTA**				
2.1	14100209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	39,78	$ 74.509,00	$ 2.963.968,02
2.2	14040441	PERFIL RECTAN 150X50X5MM ASTM A-500	M	30,90	$ 149.063,00	$ 4.606.046,70
3		**MAMPOSTERIA CULATA**				
3.1	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	10,20	$ 17.980,00	$ 183.396,00
3.2	14050201	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	5,10	$ 86.372,00	$ 440.497,20
3.3	14060102	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	12,67	$ 56.444,00	$ 715.258,37
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$9.877.380,29

ADMINISTRACION	28%	$2.765.666,48
IMPREVISTOS	1%	$98.773,80
UTILIDAD	5%	$493.869,01
AIU	34%	$3.358.309,30

PMA	1%	$98.773,80
VALOR TOTAL DE LA OBRA AJUSTADA		$9.976.154,00

OBSERVACIONES

Se determina el valor del presupuesto con base a los precios referencia de la Agencia de Infraestructura del Meta, CATALOGO 2025.

Se toma un factor distancia de 1.22 teniendo en cuenta el factor de influencia del proyecto

Se tiene en cuenta un AIU de 34% para los precios de referencia y un 1% para el PMA

Cordialmente.

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Yimer Alexander Castellanos Salazar / Apoyo de la Secretaria de Planeación e Infraestructura
Elaboró: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/Cargo Secretario de Planeación e Infraestructura