

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL								
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]								
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE ESPALDA								
1	1,01	2.02.15		EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMUN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	1,00	\$ 35.041,70	\$ 35.042,00
2	1,03	2.04.09		MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	0,72	\$ 246.254,19	\$ 177.303,00
3	1,04	2.04.14		MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4, E = 0.10 M.	M2	2,25	\$ 79.015,46	\$ 177.785,00
4	1,05	2.05.06		BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	1,20	\$ 120.748,98	\$ 144.899,00
5	1,06	2.07.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	24,75	\$ 10.801,84	\$ 267.346,00
6	1,07	2.07.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCCO A TRES MANOS.	M2	177,60	\$ 14.849,54	\$ 2.637.278,00
7	1,08	2.07.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	116,55	\$ 26.029,12	\$ 3.033.694,00
8	1,09	2.07.20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	10,00	\$ 26.162,58	\$ 261.626,00
9	1,10	2.09.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	11,40	\$ 102.446,80	\$ 1.167.894,00
10	1,11	2.10.115		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	1,00	\$ 223.231,05	\$ 223.231,00
11	1,12	2.10.136		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	UND	1,00	\$ 130.469,54	\$ 130.470,00
12	1,13	2.10.171		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	UND	2,00	\$ 37.374,27	\$ 74.749,00
13	1,14	2.10.90		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	20,00	\$ 8.563,70	\$ 171.274,00
14	1,15	2.12.107		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	10,00	\$ 56.887,35	\$ 568.874,00
15	1,16	2.12.108		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	ML	10,00	\$ 78.966,33	\$ 789.663,00
16	1,17	2.12.140		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	UND.	3,00	\$ 40.468,42	\$ 121.405,00
17	1,18	2.12.173		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO	UND	1,00	\$ 436.272,09	\$ 436.272,00
18	1,19	5,02,03		CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000LTS TUBERÍA DRENAJE D=4"	ML	8,00	\$ 134.755,83	\$ 1.078.047,00
19	1,20	5,02,21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	1,00	\$ 4.168.984,21	\$ 4.168.984,00
20	1,21	2.12.176		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	UND	3,00	\$ 538.605,38	\$ 1.615.816,00
Subtotal								\$ 17.281.652,00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. ANTONIO NARIÑO SEDE QUIPE CERRO ALTO								
21	2,01	1.03.12		PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	67,60	\$ 47.029,65	\$ 3.179.204,00
22	2,02	2.07.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCCO A TRES MANOS.	M2	104,00	\$ 14.849,54	\$ 1.544.352,00
23	2,03	2.01.32		DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	104,00	\$ 9.306,70	\$ 967.897,00
24	2,04	2.05.31		CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa. (2500 PSI) DE 0.20 X 0.12 M FUNDIDA EN SITIO.	ML	38,00	\$ 58.503,89	\$ 2.223.148,00
25	2,05	2.07.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	15,00	\$ 27.946,80	\$ 419.202,00
26	2,06	2.07.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	408,00	\$ 26.029,12	\$ 10.619.881,00
27	2,07	2.08.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	6,00	\$ 98.513,51	\$ 591.081,00
28	2,08	2.12.172		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	UND	5,00	\$ 290.788,02	\$ 1.453.940,00
29	2,09	2.12.181		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	UND	5,00	\$ 129.886,04	\$ 649.430,00
Subtotal								\$ 21.648.135,00
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE CHINGAGUTA								
30	3,01	2.04.30		MURO EN LADRILLO TOILET COMUN DE E = 0.10 M.	M2	3,20	\$ 106.496,80	\$ 340.790,00
31	3,02	2.08.30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	5,20	\$ 68.953,90	\$ 358.560,00
32	3,03	2.19.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANGELO EN FIBRA DE VIDRIO	M2	48,00	\$ 26.514,71	\$ 1.272.706,00
33	3,04	2.07.20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	M2	18,00	\$ 26.162,58	\$ 470.926,00
34	3,05	2.09.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	9,90	\$ 102.446,80	\$ 1.014.223,00
35	3,06	APU1		PINTURA MALLA ESLABONADA CERRAMIENTO	M2	160,00	\$ 73.496,32	\$ 11.759.411,00
Subtotal								\$ 15.216.616,00
INFRAESTRUCTURA RECREATIVA INFANTIL								
36	4,01	2.18.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM	UND	2,00	\$ 586.448,25	\$ 1.172.897,00
37	4,02	2.18.18 (1)		DEMARCAÇÃO CON PINTURA PARA CANCHAS BASE ACRÍLICA.	ML	480,00	\$ 17.528,64	\$ 8.413.747,00
38	4,03	APU2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL, INCLUYE ESTRUCTURA, ANCLAJES Y MONTAJE. (SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA)	UND	2,00	\$ 30.000.000,00	\$ 60.000.000,00
Subtotal								\$ 69.586.644,00
SUBTOTAL OBRAS							\$	123.733.047,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 123.733.047,00
VALOR TOTAL								\$ 123.733.047,00

NOTA 1:	DESCRIPCION	Porcentaje
Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	ADMINISTRACIÓN	A= 23%
Nota 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y	IMPREVISTO	I= 3%
Nota 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U= 4%
	TOTAL A.I.U.	A.I.U.= 30%