Ibagué, 15 DE OCTUBRE de 2026

Señores:
Colegio Mayor de Antioquia

COT: 151026-01

REFERENCIA: PROPUESTA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PANTALLAS DE CARTELERIA E INTERACTIVAS

1.OBJETO:

Ejecutar las actividades que componen el mantenimiento de los equipos

ALCANCE:

Se definen como actividades a desarrollar las definidas y requeridas en la propuesta técnico-económica adjunta.

PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA:

ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mantenimiento preventivo pantallas LG 65UL3J-E Limpieza general del equipo: panel, marco, sensores táctiles, puertos, ventilación y disipadores. Verificación y ajuste de soportes de pared o móviles, tornillería y nivelación. Revisión de cableado eléctrico y de señal (HDMI, USB, red), estado de conectores y polo a tierra. Pruebas de encendido, brillo, contraste, uniformidad de imagen, píxeles, audio y respuesta táctil; calibración del panel. Actualización de firmware y del software de la pantalla, revisión de configuración de fuentes de entrada, red y control remoto. Diligenciamiento de la lista de chequeo y entrega del informe preventivo.	9	$ 465.750	$ 4.191.750
2	Mantenimiento preventivo pantallas OneScreen OSCORE-75 Limpieza y revisión integral del panel interactivo, marco táctil, cámara, micrófonos, parlantes y módulo OPS/Android. Verificación de soportes, anclajes y nivelación. Inspección de cableado eléctrico y de datos, conectores, regulación y puesta a tierra. Pruebas de imagen, audio, conectividad Wi-Fi y LAN, proyección inalámbrica, calibración táctil y funcionamiento de los lápices. Actualización de firmware, sistema operativo y aplicaciones de colaboración; depuración de archivos, revisión de perfiles de usuario y respaldo de configuraciones. Entrega de lista de chequeo e informe preventivo.	37	$ 776.250	$ 28.721.250
3	Bolsa de Repuestos para patallas interactivas y Carteleras digitales Contempla la provisión de repuestos originales o compatibles requeridos para la realización de mantenimientos correctivos en los equipos. Podrá incluir los componentes que resulten necesarios para la reparación de los equipos, permitiendo atender de manera oportuna fallas imprevistas y garantizando la continuidad operativa y el adecuado funcionamiento de los equipos	1	$ 9.000.000	$ 9.000.000
SUBTOTAL				**$ 41.913.000**
IVA				$ 7.963.470
COSTO TOTAL				**$ 49.876.470**

CONDICIONES COMERCIALES:


VALOR DE LA OFERTA: Cuarenta y nueve millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos ($ 49.876.470) IVA incluido

FORMA DE PAGO: Se acordará con el cliente

VALIDEZ DE LA COTIZACION: Nuestra oferta es válida por sesenta (60) días calendario

TIEMPO DE EJECUCION OBRA: El tiempo de Ejecución será de 30 días calendario

Cordialmente;



JULIO CESAR PINZON C.
ASESOR
JE ENERGIA Y TECNOLOGIA SAS.