
ARQUITECTO

CARLOS ANDRES PRADA TOVAR



Mayo 25 de 2025

Señores
Gobernación del Tolima
Secretaria de Cultura y Turismo
Departamento del Tolima

Cordial saludo

Anexamos Cotización.

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO INSTITUCIONAL E INFORMATIVO EN GUADUA ANGUSTIFOLIA

Municipio: Falan - Tolima

Dimensiones: 5.00 m x 3.00 m x 2.80 m (15 m²)

VALOR: $53.999.986

Cincuenta y tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y seis pesos mcte.

Plazo: 60 días.

La presente cotización tiene una vigencia de 45 días a partir de la fecha de expedición

Atentamente

CARLOS ANDRES PRADA TOVAR
ARQUITECTO – CONTRATISTA

CC: 93.403.254 de Ibagué

NIT. 93.403.254-2


MATRICULA PROFESIONAL

A25052002-93403254

Barrio Parrales Sector 2 Manzana L 23B Edificio Ríos Torre Alt. *Teléfono: 315926059* *andresprada76@gmail.com*


ARQUITECTO

CARLOS ANDRES PRADA TOVAR



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES					
1,1	Localización, replanteo y nivelación del kiosco	m2	15	$ 17.814,33	$ 267.214,95
1,2	Cerramiento provisional perimetral en polisombra y postes, h≈2,00 m	ml	24	$ 44.535,82	$ 1.068.859,68
1,3	Señalización, elementos SST y limpieza inicial	Glb	1	$ 341.441,29	$ 341.441,29
SUBTOTAL CAPITULO 1					**$ 1.677.515,92**
CAPÍTULO 2 - CIMENTACIÓN					
2,1	Excavación manual para zapatas aisladas y pedestales bajo piso existente	m3	2,4	$ 178.143,28	$ 427.543,87
2,2	Concreto de limpieza 2.000 psi	m3	0,25	$ 554.223,54	$ 138.555,89
2,3	Acero de refuerzo fy 420 MPa, suministro, figuración y colocación	kg	165	$ 8.115,42	$ 1.339.044,30
2,4	Concreto 3.000 psi en zapatas y pedestales	m3	1,8	$ 742.263,68	$ 1.336.074,62
2,5	Anclaje galvanizado para apoyo de columnas de guadua, con pernos	und	8	$ 81.649,00	$ 653.192,00
2,6	Corte y demolición localizada de piso de concreto existente para apertura de zapatas	und	8	$ 153.401,16	$ 1.227.209,28
2,7	Resane localizado en concreto alrededor de pedestales sobre piso existente	und	8	$ 144.354,20	$ 1.154.833,60
SUBTOTAL CAPITULO 2					**$ 6.276.453,56**
CAPÍTULO 3 - ESTRUCTURA EN GUADUA					


Barrio Parrales Sector 2 Manzana L 23B Edificio Ríos Torre Alt. Teléfono: 315926059 andresprada76@gmail.com



3,1	Estructura portante en Guadua angustifolia inmunizada y tratada, con herrajes y tornillería especializada	m2	15	$ 910.510,11	$ 13.657.651,65
3,2	Cerramiento liviano del kiosco en esterilla/tabla de guadua tratada sobre bastidor	m2	39	$ 118.762,19	$ 4.631.725,41
3,3	Ventana abatible en madera tratada con vidrio, herrajes y sellos (aprox. 1,30 x 1,00 m)	und	3	$ 593.810,94	$ 1.781.432,82
3,4	Puerta de acceso en madera tratada 0,90 x 2,10 m, con cerradura y herrajes	und	1	$ 811.541,62	$ 811.541,62
SUBTOTAL CAPITULO 3					**$ 20.882.351,50**
CAPÍTULO 4 - CUBIERTA					
4,1	Estructura secundaria de cubierta en guadua/madera inmunizada	m2	25	83.133,53	2.078.338,25
4,2	Cubierta en teja colonial fibrocemento	m2	25	142.514,63	3.562.865,75
SUBTOTAL CAPITULO 4					**$ 5.641.204,00**
CAPÍTULO 5 - ACABADOS Y MOBILIARIO					
5,1	Sellador, inmunizante, pintura/barniz y acabado de guadua y madera	m2	95	$ 21.773	$ 2.068.442
5,2	Mesón interior en madera tratada, ancho promedio 0,60 m	ml	3	$ 440.410	$ 1.321.229
5,3	Lavaplatos inoxidable con grifería, sifón, accesorios e instalación	und	1	$ 841.232	$ 841.232
SUBTOTAL CAPITULO 5					**$ 4.230.903,16**
CAPÍTULO 6 - INSTALACIONES HIDROSINATARIAS					
6,1	Punto de agua potable hasta conexión existente, recorrido estimado 12 m	und	1	$ 519.585	$ 519.585
6,2	Punto de desagüe PVC hasta conexión existente, recorrido estimado 12 m	und	1	$ 618.553	$ 618.553
SUBTOTAL CAPITULO 6					**$ 1.138.137,63**

ARQUITECTO

CARLOS ANDRES PRADA TOVAR



CAPÍTULO 7 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
7,1	Punto de energía completo con conducción, cableado, caja y toma	pto	4	$ 227.628	$ 910.510
7,2	Punto de iluminación completo con lámpara LED e interruptor proporcional	pto	2	$ 326.596	$ 653.192
7,3	Tablero eléctrico pequeño con protecciones y puesta a tierra básica	und	1	$ 762.057	$ 762.057
SUBTOTAL CAPITULO 7					**$ 2.325.759,53**
CAPÍTULO 8 - TRANSPORTE, ASEO Y ENTREGA					
8,1	Transporte, cargue y descargue de materiales hasta Falan, Tolima	Glb	1	$ 2.177.307	$ 2.177.307
8,2	Aseo final, retiro de sobrantes y entrega del kiosco	Glb	1	$ 296.905	$ 296.905
SUBTOTAL CAPITULO 8					**$ 2.474.211,28**
COSTO DIRECTO					**$ 44.646.537**
	ADMINISTRACION		**10,00%**		$ 4.464.654
	IMPREVISTOS		**5,00%**		$ 2.232.327
	UTILIDAD		**5,00%**		$ 2.232.327
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19,00%**		$ 424.142
COSTO TOTAL PRESUPUESTO					**$ 53.999.986**

VALOR: $53.999.986 Cincuenta y tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y seis pesos mcte.

Atentamente

CARLOS ANDRES PRADA TOVAR
ARQUITECTO – CONTRATISTA

Barrio Parrales Sector 2 Manzana L 23B Edificio Ríos Torre Alt. *Teléfono: 315926059* *andresprada76@gmail.com*

FT INGENIERÍA

NIT: 93400746-0

DISEÑO - CONSTRUCCIÒN - CONSULTORÍA

INGENIERÍA

Ibagué, 25 de Mayo de 2026

Señores
Gobernación del Tolima
Secretaria de Cultura y Turismo Departamental
Ibagué

ASUNTO: Cotización.

Cordial saludo:

Atendiendo su solicitud, me permito presentar la siguiente cotización.

Kiosco con estructura en Guadua angustifolia; inmunizada y tratada, ensamblada con herrajes, tornillos y materiales especializados, para uso institucional e informativo con dimensiones de 5,00 m x 3,00 m (15 m²). x 2.80 mt de altura, con ventanas en frente y al lado.
Ventanas abatibles (3und), Puerta de acceso (1) (madera), Pintura, sellos y acabados.
Mesón interior en madera, lavaplatos inoxidable, Instalación de agua potable y desagüe (lavaplatos) hasta punto de conexión existente; no incluye excavación de redes públicas ni trámites.
Cubierta en teja colonial en fibrocemento acabado estético superior, gracias a su diseño y arquitectura que simulan el encanto estético de las tejas de Barro, con la alta resistencia y durabilidad del cemento reforzado.
Cimentación superficial (zapatas aisladas o pedestales) para soporte de la estructura.
Materiales para el cerramiento perimetral en el sitio de la obra.
Instalaciones eléctricas básicas (4 puntos de energía, tablero pequeño, conducciones y tomas). incluye iluminación 2 lámparas LED, al momento de la instalación el servicio de energía debe estar listo para las conexiones. no incluye excavación de redes públicas ni trámites.
Incluye el transporte de materiales al sitio de la obra, mano de obra calificada para la construcción del Kiosco.

Ibagué – Tolima. Calle 69 No. 11ª-173 - Tel (608) 5 15 36 49 - Cel. 317 640 5046
ing.cftroncoso@gmail.com

FT INGENIERÍA

NIT: 93400746-0

DISEÑO - CONSTRUCCIÒN - CONSULTORÍA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES					
1,1	Localización, replanteo y nivelación del kiosco	m2	15	$ 17.891,48	$ 268.372,20
1,2	Cerramiento provisional perimetral en polisombra y postes, h≈2,00 m	ml	24	$ 44.728,71	$ 1.073.489,04
1,3	Señalización, elementos SST y limpieza inicial	Glb	1	$ 342.920,09	$ 342.920,09
SUBTOTAL CAPITULO 1					**$ 1.684.781,33**
CAPÍTULO 2 - CIMENTACIÓN					
2,1	Excavación manual para zapatas aisladas y pedestales bajo piso existente	m3	2,4	$ 178.914,83	$ 429.395,59
2,2	Concreto de limpieza 2.000 psi	m3	0,25	$ 556.623,91	$ 139.155,98
2,3	Acero de refuerzo fy 420 MPa, suministro, figuración y colocación	kg	165	$ 8.150,56	$ 1.344.842,40
2,4	Concreto 3.000 psi en zapatas y pedestales	m3	1,8	$ 745.478,45	$ 1.341.861,21
2,5	Anclaje galvanizado para apoyo de columnas de guadua, con pernos	und	8	$ 82.002,63	$ 656.021,04
2,6	Corte y demolición localizada de piso de concreto existente para apertura de zapatas	und	8	$ 154.065,55	$ 1.232.524,40
2,7	Resane localizado en concreto alrededor de pedestales sobre piso existente	und	8	$ 144.979,41	$ 1.159.835,28
SUBTOTAL CAPITULO 2					**$ 6.303.635,90**
CAPÍTULO 3 - ESTRUCTURA EN GUADUA					
3,1	Estructura portante en Guadua angustifolia inmunizada y tratada, con herrajes y tornillería especializada	m2	15	$ 914.453,56	$ 13.716.803,40

Ibagué – Tolima. Calle 69 No. 11ª-173 - Tel (608) 5 15 36 49 - Cel. 317 640 5046
ing.cftroncoso@gmail.com

3,2	Cerramiento liviano del kiosco en esterilla/tabla de guadua tratada sobre bastidor	m2	39	$ 119.276,55	$ 4.651.785,45
3,3	Ventana abatible en madera tratada con vidrio, herrajes y sellos (aprox. 1,30 x 1,00 m)	und	3	$ 596.382,76	$ 1.789.148,28
3,4	Puerta de acceso en madera tratada 0,90 x 2,10 m, con cerradura y herrajes	und	1	$ 815.056,44	$ 815.056,44
	SUBTOTAL CAPITULO 3				**$ 20.972.793,57**
CAPÍTULO 4 - CUBIERTA					
4,1	Estructura secundaria de cubierta en guadua/madera inmunizada	m2	25	83.493,59	2.087.339,75
4,2	Cubierta en teja colonial fibrocemento	m2	25	143.131,86	3.578.296,50
	SUBTOTAL CAPITULO 4				**$ 5.665.636,25**
CAPÍTULO 5 - ACABADOS Y MOBILIARIO					
5,1	Sellador, inmunizante, pintura/barniz y acabado de guadua y madera	m2	95	$ 21.867	$ 2.077.400
5,2	Mesón interior en madera tratada, ancho promedio 0,60 m	ml	3	$ 442.317	$ 1.326.952
5,3	Lavaplatos inoxidable con grifería, sifón, accesorios e instalación	und	1	$ 844.876	$ 844.876
	SUBTOTAL CAPITULO 5				**$ 4.249.227,35**
CAPÍTULO 6 - INSTALACIONES HIDROSINATARIAS					
6,1	Punto de agua potable hasta conexión existente, recorrido estimado 12 m	und	1	$ 521.835	$ 521.835
6,2	Punto de desagüe PVC hasta conexión existente, recorrido estimado 12 m	und	1	$ 621.232	$ 621.232
	SUBTOTAL CAPITULO 6				**$ 1.143.066,95**
CAPÍTULO 7 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS					

7,1	Punto de energía completo con conducción, cableado, caja y toma	pto	4	$ 228.613	$ 914.454
7,2	Punto de iluminación completo con lámpara LED e interruptor proporcional	pto	2	$ 328.011	$ 656.021
7,3	Tablero eléctrico pequeño con protecciones y puesta a tierra básica	und	1	$ 765.358	$ 765.358
	SUBTOTAL CAPITULO 7				**$ 2.335.832,47**
CAPÍTULO 8 - TRANSPORTE, ASEO Y ENTREGA					
8,1	Transporte, cargue y descargue de materiales hasta Falan, Tolima	Glb	1	$ 2.186.737	$ 2.186.737
8,2	Aseo final, retiro de sobrantes y entrega del kiosco	Glb	1	$ 298.192	$ 298.192
	SUBTOTAL CAPITULO 8				**$ 2.484.928,62**

COSTO DIRECTO			**$ 44.839.902**
	ADMINISTRACION	**10,00%**	$ 4.483.990
	IMPREVISTOS	**5,00%**	$ 2.241.995
	UTILIDAD	**5,00%**	$ 2.241.995
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19,00%**	$ 425.979
COSTO TOTAL PRESUPUESTO			**$ 54.233.862**

VALOR TOTAL: $54.233.862,00

Cincuenta y cuatro millones doscientos treinta y tres mil ochocientos sesenta y dos pesos.

Este valor incluye todos los materiales nuevos y en buen estado, pólizas, estampillas e impuestos derivados del acto contractual, pago de salarios del personal contratado.

FT INGENIERÍA

NIT: 93400746-0

DISEÑO - CONSTRUCCIÒN - CONSULTORÍA

Esta cotización tiene una vigencia de 60 días.

Cualquier inquietud estaremos atentos a resolverla.

Atentamente,

CARLOS FABIAN TRONCOSO CASTILLO
INGENIERO CIVIL
T.P. 161037-0610901 TLM. COPNIA

FT INGENIERÍA

Ibagué – Tolima. Calle 69 No. 11ª-173 - Tel (608) 5 15 36 49 - Cel. 317 640 5046
ing.cftroncoso@gmail.com

Ibagué, 25 de Mayo de 2025

COTIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO INSTITUCIONAL E INFORMATIVO EN GUADUA ANGUSTIFOLIA

Señores
Gobernación del Tolima
Secretaria de Cultura y Turismo
Departamento del Tolima
La Ciudad

Ubicación: Municipio de Falan - Tolima

Dimensiones: 5.00 m x 3.00 m x 2.80 m (15 m²)

VALOR: $55.454.576

CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL
CAPÍTULO 1 - PRELIMINARES					
1,1	Localización, replanteo y nivelación del kiosco	m2	15	$ 18.294,19	$ 274.412,85
1,2	Cerramiento provisional perimetral en polisombra y postes, h≈2,00 m	ml	24	$ 45.735,48	$ 1.097.651,52
1,3	Señalización, elementos SST y limpieza inicial	Glb	1	$ 350.638,65	$ 350.638,65
SUBTOTAL CAPITULO 1					**$ 1.722.703,02**
CAPÍTULO 2 - CIMENTACIÓN					
2,1	Excavación manual para zapatas aisladas y pedestales bajo piso existente	m3	2,4	$ 182.941,90	$ 439.060,56
2,2	Concreto de limpieza 2.000 psi	m3	0,25	$ 569.152,59	$ 142.288,15
2,3	Acero de refuerzo fy 420 MPa, suministro, figuración y colocación	kg	165	$ 8.334,02	$ 1.375.113,30
2,4	Concreto 3.000 psi en zapatas y pedestales	m3	1,8	$ 762.257,93	$ 1.372.064,27
2,5	Anclaje galvanizado para apoyo de columnas de guadua, con pernos	und	8	$ 83.848,37	$ 670.786,96
2,6	Corte y demolición localizada de piso de concreto existente para apertura de zapatas	und	8	$ 157.533,31	$ 1.260.266,48
2,7	Resane localizado en concreto alrededor de pedestales sobre piso existente	und	8	$ 148.242,65	$ 1.185.941,20
SUBTOTAL CAPITULO 2					**$ 6.445.520,92**
CAPÍTULO 3 - ESTRUCTURA EN GUADUA					
3,1	Estructura portante en Guadua angustifolia inmunizada y tratada, con herrajes y tornillería especializada	m2	15	$ 935.036,39	$ 14.025.545,85

3,2	Cerramiento liviano del kiosco en esterilla/tabla de guadua tratada sobre bastidor	m2	39	$ 121.961,27	$ 4.756.489,53
3,3	Ventana abatible en madera tratada con vidrio, herrajes y sellos (aprox. 1,30 x 1,00 m)	und	3	$ 609.806,34	$ 1.829.419,02
3,4	Puerta de acceso en madera tratada 0,90 x 2,10 m, con cerradura y herrajes	und	1	$ 833.402,00	$ 833.402,00
	SUBTOTAL CAPITULO 3				**$ 21.444.856,40**
CAPÍTULO 4 - CUBIERTA					
4,1	Estructura secundaria de cubierta en guadua/madera inmunizada	m2	25	85.372,89	2.134.322,25
4,2	Cubierta en teja colonial fibrocemento	m2	25	146.353,52	3.658.838,00
	SUBTOTAL CAPITULO 4				**$ 5.793.160,25**
CAPÍTULO 5 - ACABADOS Y MOBILIARIO					
5,1	Sellador, inmunizante, pintura/barniz y acabado de guadua y madera	m2	95	$ 22.360	$ 2.124.159
5,2	Mesón interior en madera tratada, ancho promedio 0,60 m	ml	3	$ 452.273	$ 1.356.819
5,3	Lavaplatos inoxidable con grifería, sifón, accesorios e instalación	und	1	$ 863.892	$ 863.892
	SUBTOTAL CAPITULO 5				**$ 4.344.870,59**
CAPÍTULO 6 - INSTALACIONES HIDROSINATARIAS					
6,1	Punto de agua potable hasta conexión existente, recorrido estimado 12 m	und	1	$ 533.581	$ 533.581
6,2	Punto de desagüe PVC hasta conexión existente, recorrido estimado 12 m	und	1	$ 635.215	$ 635.215
	SUBTOTAL CAPITULO 6				**$ 1.168.795,49**
CAPÍTULO 7 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
7,1	Punto de energía completo con conducción, cableado, caja y toma	pto	4	$ 233.759	$ 935.036
7,2	Punto de iluminación completo con lámpara LED e interruptor proporcional	pto	2	$ 335.393	$ 670.787

7,3	Tablero eléctrico pequeño con protecciones y puesta a tierra básica	und	1	$ 782.585	$ 782.585
	SUBTOTAL CAPITULO 7				**$ 2.388.408,19**
CAPÍTULO 8 - TRANSPORTE, ASEO Y ENTREGA					
8,1	Transporte, cargue y descargue de materiales hasta Falan, Tolima	Glb	1	$ 2.235.957	$ 2.235.957
8,2	Aseo final, retiro de sobrantes y entrega del kiosco	Glb	1	$ 304.903	$ 304.903
	SUBTOTAL CAPITULO 8				**$ 2.540.859,18**

	COSTO DIRECTO		**$ 45.849.174**
	ADMINISTRACION	**10,00%**	$ 4.584.917
	IMPREVISTOS	**5,00%**	$ 2.292.459
	UTILIDAD	**5,00%**	$ 2.292.459
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19,00%**	$ 435.567
	COSTO TOTAL PRESUPUESTO		**$ 55.454.576**

VALOR: $55.454.576

Esta Cotización se expide con destino a la Gobernación del Tolima, a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

Vigencia de la Cotización: 60 días calendario

JOSE IGNACIO SUAREZ PINTO
Arquitecto
E s p Interventoría y Supervisión de la Construcción
C.C.:5833256 de Alvarado
Matrícula Profesional No. A25212000-5833256
NIT:5833256-1