

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVO DEL PROYECTO	5
3.	ALCANCE	5
4.	LOCALIZACION DEL PROYECTO	6
5.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
6.	NORMATIVA.....	7
7.	PARAMETROS GENERALES DE DISEÑO	8
8.	CARGAS DE DISEÑO	9
9.	ESPECIFICACION DE MATERIALES.....	20
10.	RESUMEN GEOMETRICO	23
11.	RESUMEN ANALISIS DE CARGAS APLICADAS	24
12.	METODOLOGIA	26
12.1.1.1.	Carga de sismo.....	27
13.	EVALUACION DE LAS FUERZAS SISMICAS	29
14.	MODELO MATEMATICO	30
14.1.1.	Diseño a cortante.....	35
15.	ESPECTRO DE CÁLCULO	37
15.1.	ESPECTRO ELÁSTICO DE ACELERACIONES.....	37
13.1	PARÁMETROS DE DISEÑO	41
13.1.1	MATERIALES.....	41
13.1.2	GEOMETRÍA PRINCIPAL	41
13.1.3	CARGAS DE DISEÑO	41
13.1.4	SISTEMA DE CIMENTACIÓN	41
13.2	ANÁLISIS DEL GRUPO DE PILOTES	42
13.2.1	CARGA PROMEDIO.....	42
13.2.2	DISTRIBUCIÓN POR MOMENTO	42
13.2.3	5. CAPACIDAD DE LOS PILOTES	42
15.	DISEÑO DEL ESTRIBO.....	51
16.2	DATOS	54
16.3	CARGA POR PILOTE	54
16.4	CAPACIDAD PORTANTE	54
16.5	DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PILOTE.....	55
16.6	REFUERZO DEL PILOTE	55
16.7	CONEXIÓN PILOTE–ENCEPADO:.....	55
16.8	VERIFICACIÓN DE PUNZONAMIENTO	55

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

18.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 57

18.2 EJECUCIÓN DE PILOTES 57

18.3 CONSTRUCCIÓN DEL ENCEPADO (VIGA CABEZAL).....57

18.4 CONSTRUCCIÓN DEL ESTRIBO 57

18.5 SISTEMA DE DRENAJE 58

18.6 RELLENO Y COMPACTACIÓN 58

18.7 CONSTRUCCIÓN DE VIGAS 58

18.8 LOSA DE APROXIMACIÓN 58

18.9 ACABADOS Y PUESTA EN SERVICIO 58

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

GENERALIDADES

Los puentes convencionales requieren un diseño estructural riguroso, desarrollado por profesionales especializados, que garantice su adecuada concepción, análisis y construcción. Dicho proceso debe cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa vigente, en particular la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-10 y el Código Colombiano de Puentes CCP-14, independientemente del sistema estructural adoptado, ya sea puente en arco, viga, ménsula, atirantado, metálico o suspendido.

La finalidad de este tipo de estructuras es asegurar la conexión eficiente y segura entre dos puntos, permitiendo la continuidad de la red vial y contribuyendo al desarrollo social, económico y territorial de las regiones. En este sentido, el adecuado diseño estructural no solo garantiza la estabilidad y resistencia de la obra, sino también su funcionalidad, durabilidad y seguridad durante la vida útil prevista.

En este contexto, el proyecto del Puente San Ignacio, ubicado en el municipio de Floridablanca, departamento de Santander, se plantea como una solución estructural técnicamente sustentada, orientada a mejorar la conectividad del sector y a proporcionar condiciones adecuadas de servicio, seguridad y desempeño estructural.

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la memoria de cálculo estructural del puente vehicular proyectado, en la cual se integran los resultados de los estudios previos, incluyendo los levantamientos de campo, análisis topográficos y geotécnicos, así como las evaluaciones necesarias para la definición de las condiciones de diseño. En este sentido, se establecen los criterios adoptados, las hipótesis de cálculo, los parámetros de modelación estructural y el proceso de dimensionamiento de los elementos que conforman la estructura, junto con la descripción de sus características geométricas, mecánicas y constructivas.

La estructura proyectada corresponde a un puente vehicular en concreto reforzado, conformado por una (1) luz simplemente apoyada de 10.00 m de longitud y un ancho total de 7.00 m. El sistema resistente está constituido por cuatro (4) vigas longitudinales, solidariamente integradas mediante una losa maciza superior, las cuales transmiten las cargas hacia estribos apoyados sobre un sistema de cimentación profunda mediante pilotes, definido de acuerdo con las recomendaciones del estudio geotécnico del sitio.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

El diseño estructural se desarrolla bajo la metodología de estados límite, considerando de manera integral las cargas permanentes, las cargas móviles vehiculares, los efectos dinámicos asociados, las acciones sísmicas correspondientes a una zona de amenaza sísmica alta, y demás solicitaciones establecidas por la normativa vigente. Todo lo anterior se evalúa con el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos de resistencia, estabilidad, servicio y durabilidad de la estructura durante su vida útil.

Adicionalmente, el proceso de diseño se apoya en la tipología de puente tipo previamente estudiada y avalada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la cual ha sido ajustada y adaptada a las condiciones particulares del sitio, incluyendo las características del terreno, las condiciones de carga y los requerimientos funcionales del proyecto.

Finalmente, los cálculos estructurales se desarrollan conforme a los lineamientos establecidos en las Normas Colombianas de Construcción Sismo Resistente NSR-10, adoptadas mediante el Decreto 926 de marzo de 2010, así como en el Código Colombiano de Puentes CCP-14, garantizando el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de seguridad estructural y desempeño en servicio.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del presente documento es desarrollar el análisis y diseño estructural del Puente San Ignacio, garantizando que la estructura cumpla con los requisitos de seguridad, estabilidad, funcionalidad y durabilidad establecidos en la normativa colombiana vigente.

El diseño contempla la evaluación de las acciones permanentes, cargas móviles vehiculares, efectos dinámicos, acciones sísmicas correspondientes a la zona de amenaza sísmica alta del municipio de Floridablanca (Santander), así como las solicitaciones derivadas de condiciones de servicio, con el fin de dimensionar adecuadamente los elementos que conforman la superestructura e infraestructura del puente.

3. ALCANCE

La presente memoria estructural incluye:


- Definición de parámetros generales del proyecto.
- Caracterización del sistema estructural adoptado.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

- Determinación de cargas de diseño (muertas, vivas vehiculares, impacto, sísmicas y otras aplicables).
- Definición de combinaciones de carga conforme a normativa.
- Modelación estructural en SAP2000.
- Análisis estructural de la superestructura.
- Dimensionamiento preliminar y verificación de:
 - Vigas principales.
 - Losa de tablero.
 - Diafragmas transversales.
 - Estribos.
 - Elementos de cimentación profunda (pilotes).
 - Verificación de estados límite últimos y de servicio.
 - Criterios de durabilidad y recubrimientos.

No se incluyen en el alcance los diseños hidráulicos, estudios ambientales ni diseños geométricos de la vía de acceso.


4. LOCALIZACION DEL PROYECTO



FLORIDABLANCA-SANTANDER
VEREDA AGUA BLANCA

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



El proyecto corresponde a un puente vehicular en concreto reforzado de una (1) luz simplemente apoyada de 10.00 m de longitud, con un ancho total aproximado de 7.30 m, diseñado para garantizar la continuidad de la vía mediante una sección estructural y funcionalmente eficiente. La superestructura está conformada por cuatro (4) vigas longitudinales de sección rectangular (0.95 m de altura por 0.30 m de ancho), dispuestas a un espaciamiento uniforme y solidariamente integradas mediante una losa maciza de concreto de 0.25 m de espesor, la cual constituye la superficie de rodadura.

Adicionalmente, el sistema estructural incorpora vigas riostras transversales de sección 0.30 m × 0.95 m, las cuales conectan las vigas longitudinales, garantizando la distribución transversal de cargas, el control de deformaciones y el adecuado comportamiento espacial de la superestructura. Estas riostras contribuyen a mejorar la rigidez del sistema, optimizando la transferencia de cargas hacia los apoyos.

La sección transversal incluye un carril vehicular de 5.20 m de ancho, un andén lateral de 0.80 m, bordillos de confinamiento y un sobreancho de 0.30 m, complementados con barandas metálicas de protección en ambos costados. Se dispone una pendiente transversal del 2% para el manejo de aguas superficiales, junto con un sistema de drenaje mediante tuberías en PVC.

La subestructura está conformada por estribos en concreto reforzado, apoyados sobre un sistema de cimentación profunda mediante pilotes, conforme a las condiciones geotécnicas del sitio. Asimismo, se contemplan losas de aproximación en ambos extremos del puente, con el fin de garantizar una transición adecuada entre la estructura y los accesos viales, minimizando efectos de asentamientos diferenciales y mejorando las condiciones de servicio.

6. NORMATIVA

El diseño estructural se desarrolla conforme a las siguientes disposiciones:

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

- NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
- CCP-14 – Código Colombiano de Diseño de Puentes.
- Especificaciones técnicas vigentes del INVIAS. “El diseño de los puentes se basó en los métodos indicados en la Norma Colombiana de Diseño de Puentes - LRFD - CCP 14, se recomienda que durante la etapa de construcción se consideren las Normas de Ensayos para carreteras del INVÍAS de 2013 y las Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS de 2013, o las que en su momento se encuentre vigente”.
- Recomendaciones del estudio geotécnico del proyecto.

7. PARAMETROS GENERALES DE DISEÑO

El proyecto se localiza en el municipio de Floridablanca, departamento de Santander, en una zona clasificada como de amenaza sísmica alta, de acuerdo con la zonificación establecida en la NSR-10. Esta condición implica la consideración de efectos sísmicos significativos en el diseño estructural, tanto para la superestructura como para la subestructura y el sistema de cimentación.

- Sistema estructural

El puente corresponde a una estructura tipo viga en concreto reforzado, configurada como un sistema isostático simplemente apoyado, lo cual permite un comportamiento estructural claro y eficiente frente a las solicitaciones actuantes.

Las principales características del sistema estructural son las siguientes:

- Tipo estructural: Puente viga en concreto reforzado
 - Sistema resistente: Vigas longitudinales con losa maciza superior
 - Sistema estático: Simplemente apoyado
 - Luz libre: 10.00 m
 - Ancho total: 7.30 m
 - Número de vigas: 4
 - Separación entre vigas: Aproximadamente 1.87 m
 - Elementos de rigidización transversal: Vigas riostras (diafragmas) en concreto reforzado
 - Subestructura: Estribos en concreto reforzado
 - Cimentación: Profunda mediante pilotes, según recomendaciones geotécnicas
-

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Este sistema estructural permite una adecuada distribución de cargas, control de deformaciones y facilidad constructiva, siendo apropiado para luces cortas a medias como la del presente proyecto.

8. CARGAS DE DISEÑO

El análisis y diseño estructural del puente se desarrolla conforme a lo establecido en la Sección 3 – Cargas y Factores de Carga del Código Colombiano de Puentes CCP-14, considerando todas las acciones que pueden generar solicitaciones sobre la estructura durante su vida útil.

Dado que el proyecto corresponde a un puente vehicular de una sola luz simplemente apoyada de 10.00 m, se adoptan los modelos de carga aplicables a este tipo de estructuras, incluyendo cargas permanentes, cargas vivas y acciones ambientales.

8.1 Cargas permanentes

Cargas muertas (DC)

Las cargas muertas corresponden al peso propio de todos los elementos estructurales que conforman el puente, las cuales actúan de manera permanente durante toda la vida útil de la estructura.

Para el presente proyecto se consideran:

- Vigas longitudinales
- Losa maciza de concreto
- Vigas riostras (diafragmas)
- Bordillos y barreras
- Estribos (para análisis de subestructura)
- Elementos estructurales asociados

Se adopta un peso específico del concreto de:

$\gamma_c = 24\text{ kN/m}^3$

Nota: Estas cargas se determinan automáticamente a partir de la geometría del modelo estructural.

Cargas muertas adicionales (DW)

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

La superficie de rodadura del puente está conformada por un pavimento en concreto hidráulico, dispuesto como capa de desgaste sobre la losa estructural del tablero.

Este elemento no se considera estructural dentro del sistema resistente del puente, por lo que su efecto se incluye como carga muerta adicional en el análisis.

Se adoptan las siguientes características:

- Material: Concreto hidráulico
- Resistencia: $f'c = 28 \text{ MPa}$
- Espesor: 0.05 – 0.08 m
- Peso específico: 24 kN/m^3
 - Barandas metálicas
 - Andenes
 - Bordillos
 - Elementos de drenaje

Nota: Estas cargas se aplican sobre la losa de la superestructura.

8.2 Cargas vivas

Estas cargas corresponden a las cargas móviles producto de los vehículos y peatones. Las cargas vivas vehiculares están compuestas por camiones estándar o líneas de carga equivalentes a trenes camiones.

Carga viva vehicular (LL)

La carga viva vehicular se define conforme al CCP-14 como una combinación de: Camión de diseño o tándem, y carga distribuida de carril.

El diseño se controla mediante el camión de diseño, el cual representa de forma ideal las cargas vehiculares reales en la red vial nacional.

El modelo de carga adoptado corresponde al camión HL-93 adaptado por el CCP-14.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION





Figura 3.6.1.2.2-1 — Características del Camión de Diseño

Para el presente proyecto, debido a que la luz del puente es:
 $L=10.00\text{ m} < 28\text{ m}$ $L = 10.00 \text{ \textbackslash, m} < 28 \text{ \textbackslash, m}$ $L=10.00\text{ m} < 28\text{ m}$

“Cuando se tengan luces mayores a 28m para efectos de flexión y mayor a 24 m para otros efectos, se debe emplear una línea de carga la cual corresponde a una carga uniforme por metro lineal y una carga concentrada, ubicadas de tal manera que produzca los máximos esfuerzos”.

A continuación, se muestra las diferentes cargas que se deben emplear, información tomada del capítulo A.3 del CCP-14.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

	
LUZ	CARGA
Momento : $L < 28.0$ $28.0 \leq L < 100$ $L > 100$	Camión $w = 1.50 - \frac{L - 28}{200}$ $P = 12.0t$ Carril Carril $w = 1.14 \text{ t/m}$ $P = 12.0t$
Cortante: $L < 24.0$ $24.0 \leq L < 134$ $L \geq 134$	Camión $w = 1.50 - \frac{L - 24}{300}$ $P = 16.0t$ Carril Carril $w = 1.14 \text{ t/m}$ $P = 16.0t$

Para estructuras tipo cajón cuando el espesor del relleno sobre la estructura sea mayor a 0.60m, las cargas deben considerarse como uniformemente distribuidas sobre el cuadro cuyos lados sean iguales a 1.75 veces el espesor del relleno. Cuando estas áreas se traslapen, la carga total debe considerarse uniformemente distribuida sobre el área definida por los bordes exteriores de las áreas individuales, sin que el ancho total sea superior al ancho de la losa.

Para luces simples, el efecto de la carga viva puede despreciarse cuando el espesor del lleno sea mayor de 2.5m y mayor que la luz de la losa. Para luces múltiples puede despreciarse cuando el espesor del lleno exceda la distancia entre las caras de los soportes exteriores. Cuando el espesor del lleno sea menor de 0.60 m la carga de rueda debe distribuirse de forma similar que en los en los puentes de losa.

Dentro del análisis se debe considerar si las solicitaciones son producidas por condiciones con carriles simultáneamente cargados, caso en el cual se deben afectar los esfuerzos por los siguientes porcentajes:

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Tabla 8.1Reducción por n

No Carriles	Porcentaje
1 ó 2	100%
3	90%
4 o más	75%

Presencia múltiple de carga

Cuando se consideran varios carriles cargados simultáneamente, las cargas deben afectarse mediante factores de reducción por presencia múltiple, conforme al CCP-14, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia simultánea de cargas máximas en varios carriles .

Para el presente puente, debido a su ancho, se considera el número de carriles de diseño correspondiente.

Factor de impacto (IM)

La carga viva vehicular se incrementará en aquellos elementos del puente que no se encuentren enterrados, tales como la superestructura y las pilas. Este incremento de la carga viva incluye los efectos vibratorios y el impacto generado por la velocidad del camión.

El incremento de la carga por efecto de impacto en la superestructura se expresa como un porcentaje de la carga viva y se calcula de la siguiente forma:

$$i = \frac{16}{L + 40} \leq 33\%$$

Se aplica únicamente al camión de diseño, no a la carga distribuida.

Carga viva peatonal (PL)

En el andén se considera una carga viva peatonal uniforme, dependiente de la longitud del puente.

Para el rango:

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

$7.5\text{ m} < L < 30\text{ m}$
 $7.5 \setminus, m < L < 30 \setminus, m$
 $7.5\text{m} < L < 30\text{m}$

Se adopta:

$PL = 3.0\text{ kN/m}^2$
 $PL = 3.0 \setminus, \text{ kN/m}^2$
 $PL = 3.0\text{kN/m}^2$

Esta carga se aplica sobre el ancho del andén.

Fuerzas longitudinales (LF)

Se consideran fuerzas longitudinales asociadas a efectos de frenado y aceleración del tráfico vehicular.

Estas se calculan como: 5% de la carga viva vehicular, aplicadas a una altura de: 1.80 m sobre la superficie de rodadura

Fuerza centrífuga

Esta fuerza horizontal radial se debe tener en cuenta en puentes con alineamientos en curva, equivale a un porcentaje de la carga viva, sin impacto, considerando todos los carriles llenos:

$$C = 0.79 * \frac{S^2}{R}$$

Donde:

C= Fuerza Centrífuga por aplicar [%]

S= Velocidad de diseño [Km/h]

R= Radio de curvatura [m]

Esta fuerza se encuentra aplicada a 1.80 metros sobre la superficie de la calzada, medidos desde el centro de ella.

Carga Viva Peatonal

En la zona de andenes se debe considerar una carga viva peatonal la cual está en función de la longitud del puente.

Tabla 8.2 Carga viva peatonal en andenes

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Longitud puente (L)	Carga viva peatonal
L < 7.5m	400 en kgf/m²
7.50m < L < 30.0m	300 en kgf/m²
L > 30.0m	$P = \left(145 + \frac{4500}{L} \right) \left(\frac{17 - W}{15} \right) \leq 300$ P = carga viva, expresada en kgf/m² L = longitud cargada del andén, en metros W = ancho del andén, en metros

8.3 Acciones ambientales

Carga sísmica (EQ)

El diseño sísmico se realiza conforme al CCP-14 y la NSR-10, considerando que el proyecto se ubica en una zona de: Amenaza sísmica alta (Aa = 0.25)

Las fuerzas sísmicas se determinan a partir de la masa de la estructura y el espectro de diseño, garantizando que el puente tenga baja probabilidad de colapso ante eventos sísmicos severos.

Para este tipo de puente (una sola luz), se emplea el:

Procedimiento de Análisis Sísmico Simplificado (PAS-S)

$F_s = C_s \cdot W F_s = C_s \cdot W$

Clasificación por importancia

Grupo I – Puentes esenciales

Puentes rurales y urbanos que pertenecen a carreteras troncales. Además, se incluyen los puentes en vías urbanas arterias que pertenezcan a ellas o que la pasen por encima. También se encuentran en esta categoría los puentes que permiten el ingreso a obras de importancia como proyectos hidroeléctricos

Grupo II – Puentes importantes

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

En esta categoría se encuentran los puentes rurales de vías principales y aquellos puentes de vías secundarias que sean las únicas que den acceso a regiones de más de 50000 habitantes.

Grupo III – Otros Puentes

Se encuentran en esta categoría aquellos que no están incluidos en los grupos anteriores.

Zonificación sísmica de la región

Para obtener el valor del coeficiente de aceleración A, debe remitirse al Mapa de valores del coeficiente de aceleración A, de la NSR-10

Floridablanca Aa=0.25

Espectro de diseño

Los lineamientos para la creación del espectro de diseño a emplear se encuentran en la sección A.3.5.2.5 del CCP-14 y tiene una formulación general de esta manera:

$$Sam = \frac{(1.2)(A)(S)}{Tm^{2/3}} \leq 2.5A$$

Donde:

Sam= Máxima aceleración horizontal, expresada como una fracción de la aceleración de la gravedad, a que se ve sometido un sistema de un grado de libertad con un período de vibración Tm.

A= Coeficiente de aceleración, expresado como fracción de la gravedad.

S= Coeficiente adimensional que representa las características del perfil del suelo.

Tm= Periodo correspondiente al modo “m” en segundos.

Con el fin de tener en cuenta efectos desfavorables para aquellos puentes cuyo periodo natural se encuentra dentro del rango denominado corto, se utilizará el espectro de diseño contemplado en el NSR-10.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO		
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS		
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA		
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION	




Figura 0.1 Espectro elástico de Aceleraciones de Diseño (NSR-10)

Categorías de comportamiento sísmico

Los requisitos mínimos de análisis y diseño están gobernados por la correspondiente Categoría de comportamiento sísmico, las cuales se encuentran definidas a continuación:

Tabla 0.1 Coeficiente de sitio			
Coeficiente de aceleración	Clasificación por importancia		
	I	II	III
A ≤ 0,09	CCS-B	CCS-A	CCS-A
0,09 < A ≤ 0,19	CCS-C	CCS-B	CCS-B
0,19 < A ≤ 0,29	CCS-C	CCS-C	CCS-C
0,29 < A	CCS-D	CCS-C	CCS-C

Coeficiente de modificación de respuesta

Los valores del coeficiente de modificación de respuesta para los elementos de la subestructura y las conexiones se pueden consultar en el CCP-14 en la Tabla A.3.5-3.

8.4 Procedimiento de análisis

Según el CCP-14 existen cuatro procedimientos:

Procedimiento de análisis sísmico simplificado (PAS-S)

Este se emplea para puentes de una sola luz o para puentes de la categoría de comportamiento Sísmico A (CCS-A). Se encuentra descrito en el código numeral A.3.5.5.

Donde se convierte el efecto dinámico del sismo en:

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

$F_s = C_s * W$

Fs= Fuerza sísmica horizontal equivalente

Cs= Coeficiente sísmico

W= Peso sísmico efectivo del puente

Procedimiento de análisis sísmico 1 (PAS-1)

Este método de respuesta es de un solo modo. Este procedimiento se describe con profundidad en el numeral A.3.10.2

Procedimiento de análisis sísmico 2 (PAS-2)

Este método de respuesta es de un solo modo. Se muestra descrito en el numeral A.3.10.2.1

Procedimiento de análisis sísmico 3 (PAS-3)

Este método de respuesta integra contra el tiempo las ecuaciones de movimiento y utiliza familias de acelerogramas. Se describe en el numeral A.3.10.2.2.

Para alcantarillas no se considerarán cargas por sismo según lo permite CCP-14 A.3.5.1.2.

8.5 Cargas de viento (W)

Se consideran las acciones de viento conforme a la sección correspondiente del CCP-14, adoptando: Velocidad de diseño: 100 km/h

Presión sobre superestructura: aproximadamente 250 kg/m²

Estas cargas se aplican transversalmente a la estructura y se combinan según los estados límite correspondientes.

Efectos de temperatura (T)

Se consideran variaciones térmicas que generan esfuerzos y deformaciones en la estructura.

Para estructuras de concreto en clima moderado:

Incremento de temperatura: +17°C

Disminución de temperatura: -22°C

Adicionalmente, se consideran gradientes térmicos en la superestructura que pueden inducir redistribuciones de esfuerzos.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Presión de tierras (EH)

Para el diseño de los estribos se consideran los empujes de tierra, definidos con base en:

- Condiciones del suelo
- Nivel de rellenos
- Sobrecargas vehiculares

Estos valores se obtienen a partir del estudio geotécnico del proyecto.

Fuerzas hidráulicas (SF) y flotación (B)

Dado que la solución estructural evita la ubicación de apoyos dentro del cauce principal:

- No se consideran fuerzas significativas de corriente
- No se presentan condiciones críticas de flotación

Combinaciones de carga

Las combinaciones de carga utilizadas en el diseño estructural se definen conforme a la Tabla de factores de carga del CCP-14, considerando:

- Estados límite últimos (resistencia)
- Estados límite de servicio

Estas combinaciones incluyen efectos simultáneos de:

- Cargas permanentes (DC, DW)
- Cargas vivas (LL + IM)
- Acciones sísmicas (EQ)
- Viento (W)
- Temperatura (T)
- Garantizando la evaluación de las condiciones más críticas de diseño para cada elemento estructural. **(Estas no se tienen en cuenta para el proyecto presente)**

Tabla 0.2Tabla de Combinaciones de carga

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO											
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS											
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA											
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME										ANALISIS Y VERIFICACION	

COLUMNA No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GRUPO		γ	FACTOR											
			D	L+I	CF	E	B	SF	W	WL	LF	R+S+T	EQ	
METODO DE RESISTENCIA ULTIMA	I	1.3	β_D	1.67 ⁺	1	β_E	1	1	0	0	0	0	0	N O A P L I C A
	IA	1.3	β_D	0	1	β_E	1	1	0	0	0	0	0	
	II	1.3	β_D	0	0	β_E	1	1	1	0	0	0	0	
	III	1.3	β_D	1	1	β_E	1	1	0.3	1	1	0	0	
	IV	1.3	β_D	1	1	β_E	1	1	0	0	0	1	0	
	V	1.25	β_D	0	0	β_E	1	1	1	0	0	1	0	
	VI	1.25	β_D	1	1	β_E	1	1	0.3	1	1	1	0	
	VII	1.0	β_D^+	0	0	β_E^+	1	1	0	0	0	0	1 ⁺	
	VIII	1.3	β_D	1	1	β_E	1	1	0	0	0	0	0	
	IX	1.2	β_D	0	0	β_E	1	1	1	0	0	0	0	
	X	1.3	1	1.67	0	β_E	0	0	0	0	0	0	0	
METODO DE LOS ESFUERZOS ADMISIBLES	I	1.0	1	1	1	β_E	1	1	0	0	0	0	0	100
	IA	1.0	1	0	1	β_E	1	1	0	0	0	0	0	**
	II	1.0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	125
	III	1.0	1	1	1	β_E	1	1	0.3	1	1	0	0	125
	IV	1.0	1	1	1	β_E	1	1	0	0	0	1	0	125
	V	1.0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	140
	VI	1.0	1	1	1	β_E	1	1	0.3	1	1	1	0	140
	VII	1.0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	133
	VIII	1.0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	140
	IX	1.0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	150
	X	1.0	1	1	0	β_E	0	0	0	0	0	0	0	100

* Se puede usar 1.25 en vez de 1.67 en el diseño de vigas exteriores de piso, cuando la combinación de carga viva sobre andén y la carga viva de tráfico más impacto rige el diseño; sin embargo, la capacidad de la sección no debe ser menor que la requerida para carga viva de tráfico pesado solamente, con un factor igual a 1.67.
Se puede utilizar 1.0 en vez de 1.67 para diseño de placas de piso con combinación de cargas descritas en la Sección A.4.2.

- β_E = 1.3 para presión lateral de tierras sobre muros de contención y marcos rígidos, sin incluir alcantarillas rígidas
- β_E = 0.5 para presión lateral de tierras para momentos positivos en marcos rígidos, ver Sección A.3.11
- β_E = 1.0 para presión vertical de tierras
- β_D = 0.75 cuando se estudia elementos con mínima carga axial y máximo momento o máxima excentricidad para diseño de columnas
- β_D = 1.0 cuando se estudian elementos con máxima carga axial y mínimo momento para diseño de columnas
- β_D = 1.0 para elementos a flexión o tracción
- β_D = 1.0 para alcantarillas rígidas
- β_D = 1.5 para alcantarillas flexibles
- Para el grupo X de cargas (alcantarillas) el factor β_E se debe aplicar para cargas horizontales y verticales.

+ véase numerales A.3.5.12.1 y A.3.5.12.2

9. ESPECIFICACION DE MATERIALES

Para el diseño y construcción del puente se adoptan los siguientes materiales, de acuerdo con la normativa vigente y las condiciones de servicio de la estructura:

Concreto estructural

Los concretos empleados en los diferentes elementos estructurales cumplen con las resistencias especificadas a compresión a los 28 días (f'c), así:

- Pilotes: f'c = 28 MPa (280 kg/cm²)
- Estribos: f'c = 28 MPa (280 kg/cm²)
- Encepados: f'c = 28 MPa (280 kg/cm²)
- Zapatas: f'c = 21 MPa (210 kg/cm²)
- Aletas: f'c = 21 MPa (210 kg/cm²)
- Vigas principales: f'c = 28 MPa(280 kgf/cm²)

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

- Vigas riostras (diafragmas): $f'c = 28 \text{ MPa}$ (280 kg/cm^2)
- Losa del tablero: $f'c = 35 \text{ MPa}$ (350 kg/cm^2)
- Losa de aproximación: $f'c = 28 \text{ MPa}$ (280 kg/cm^2)

El concreto deberá cumplir con los requisitos de durabilidad, trabajabilidad y control de calidad establecidos en la normativa vigente, considerando exposición ambiental propia de estructuras de puente.

Acero de refuerzo

El acero de refuerzo corresponde a barras corrugadas de alta adherencia, con las siguientes características:

Tipo: Acero corrugado
Esfuerzo de fluencia: $f_y = 420 \text{ MPa}$
Norma de referencia: ASTM A615 o equivalente

Se garantizará adecuada adherencia, recubrimientos mínimos y control de empalmes conforme a los requisitos de diseño estructural.

Apoyos elastoméricos: (Neoprenos)

Los apoyos del puente estarán conformados por dispositivos elastoméricos tipo neopreno, diseñados para transmitir las cargas de la superestructura hacia la subestructura, permitiendo deformaciones controladas.

Características generales:

Material: Elastómero reforzado con láminas de acero
Dureza: 50–60 Shore A
Módulo de elasticidad: según fabricante
Capacidad: acorde a cargas verticales y desplazamientos horizontales

Estos elementos deberán cumplir con especificaciones tipo AASHTO o INVÍAS para apoyos elastoméricos.

Barandas metálicas

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Las barandas de protección lateral estarán conformadas por elementos metálicos estructurales, con las siguientes características:

- Material: Acero estructural (tipo ASTM A36 o equivalente)
- Configuración: postes verticales (tipo IPE u otro perfil) y elementos horizontales tubulares
- Protección: galvanizado en caliente o sistema anticorrosivo equivalente

Estas deberán garantizar condiciones de seguridad vehicular y peatonal conforme a normativa vigente.

Sistema de drenaje

El sistema de drenaje del tablero está compuesto por:

- Drenes: tubería PVC de 4”
- Separación: según planos (aprox. cada 2.5 m)
- Función: evacuación de aguas superficiales

El material deberá cumplir con normas técnicas para tuberías de PVC de uso sanitario o pluvial.

Carpeta de rodadura (Pavimento)

La superficie de rodadura del puente está conformada por un pavimento rígido en concreto hidráulico, el cual hace parte integral del sistema estructural del tablero.

Características:

- **Material:** Concreto hidráulico
- **Resistencia:** $f'c = 28 \text{ MPa}$ (o el valor que quieras adoptar)
- **Espesor:** (define tú, típico $\rightarrow 0.18 - 0.22 \text{ m}$ si es estructural, o menor si es capa de desgaste)
- **Peso específico:**
 $\gamma = 24 \text{ kN/m}^3$

Elementos adicionales

- Bordillos: Concreto reforzado: Función de confinamiento y protección del tablero
 - Andenes: Concreto simple o reforzado: Diseñados para carga peatonal
-

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

- Rellenos estructurales: Material granular seleccionado, compactación $\geq$ 95% Proctor

10. RESUMEN GEOMETRICO

Geometría general

- Tipo de estructura: Puente viga en concreto reforzado
- Sistema estructural: Simplemente apoyado
- Número de luces: 1
- Luz libre: 10.00 m
- Longitud total del puente: 10.00 m
- Ancho total del tablero: 7.30 m
- Sección transversal

La sección transversal del puente está conformada por los siguientes elementos:

- Ancho de calzada vehicular: 5.20 m
- Número de carriles: 2 (bidireccional)
- Ancho de carril: 2.60 m
- Andén peatonal: 0.80 m
- Sobreancho: 0.30 m
- Bordillos: 0.30 m (en ambos lados)
- Separador entre anden y carril: 0.25
- Barandas metálicas: en ambos costados y en separación de carril con andén.

Se dispone una pendiente transversal del 2%, con el fin de garantizar el adecuado drenaje superficial del tablero.

Superestructura

La superestructura está conformada por un sistema de vigas longitudinales y losa maciza, con las siguientes características:

- Número de vigas longitudinales: 4
- Sección de vigas: 0.30 m × 0.95 m
- Separación entre vigas: 1.87 m (aprox.)

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

- Espesor de losa: 0.25 m en su máximo punto.
- Vigas riostras (diafragmas): dispuestas transversalmente para rigidización del sistema: 0.30 m × 0.95 m

Subestructura

La subestructura del puente está conformada por:

- Estribos: en concreto reforzado, ubicados en ambos extremos
- Altura aproximada: acorde con la rasante y condiciones del terreno
- Aletas: laterales, para contención del relleno

Cimentación

El sistema de cimentación corresponde a una solución profunda, definida con base en el estudio geotécnico:

- Tipo: Pilotes en concreto reforzado 0.40 m diametro
- Profundidad aproximada: 7.00 m
- Elemento de conexión: encepado en concreto reforzado
-

Elementos complementarios

- Losa de aproximación: en ambos extremos del puente 0.20m espesor.
- Longitud aproximada: 4.00 m
- Sistema de drenaje: drenes en PVC de 4”, dispuestos longitudinalmente
- Pendiente transversal: 2%

11. RESUMEN ANALISIS DE CARGAS APLICADAS

CARGA MUERTA

El peso propio de la sección es determinado por el modelo de análisis a partir de la geometría y del peso unitario del concreto. En este proyecto, la sección típica tiene un área transversal aproximada de 8.1m2 que corresponde a un peso aproximado de 20t/m.

Con respecto a las cargas permanentes o comunes, en la siguiente tabla se presenta la evaluación:

--

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Tabla 11.1 Evaluación de cargas permanentes

Carga	Evaluación	Valor (t/m)
Pavimento	7.30 x 0.08m x 2.4 t/m3	1.40
Barreras y bordillos	0.090 + 0.07 +0.09 = 0.25 m2 x 2.4 t/m3	0.60
Andén	0.16m2 x 2.4 t/m3	0.38
Barandas	3 x 0.05 t/m	0.15
	TOTAL	2.53

Para efectos de análisis y diseño se emplea una carga de 2.6 t/m.

CARGA VIVA

La carga viva vehicular para el diseño de la superestructura del **Puente San Ignacio**, ubicado en el municipio de Floridablanca, Santander, se determinó conforme a lo establecido en la **CCP-14**, la cual adopta el modelo de carga **HL-93** basado en AASHTO LRFD, y modificado y adaptado por el CCP14 el cual rige en Colombia.

El modelo HL-93 está compuesto por la combinación de:

- Un camión de diseño de tres ejes (Design Truck)
- Una carga distribuida por carril
- Un incremento dinámico (impacto)

Camión de Diseño (HL-93)

La carga viva vehicular considerada en el presente diseño se define conforme al Código Colombiano de Puentes CCP-14, mediante un modelo de camión de diseño basado en el esquema HL-93 adaptado a las condiciones nacionales.

Este modelo está conformado por un eje delantero de 40 kN y dos ejes traseros de 160 kN cada uno, con una separación fija de 4.30 m entre el eje delantero y el primer eje trasero, y una separación variable entre 4.30 m y 9.00 m entre los ejes traseros, con el fin de generar los efectos más desfavorables en la estructura.

Las separaciones entre ejes se consideran conforme a la norma, ubicando el sistema de cargas en la posición que genere el efecto más desfavorable sobre la estructura.

Incremento Dinámico (Impacto)


	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

De acuerdo con la CCP-14, para vigas de concreto reforzado se adopta un incremento dinámico del: $IM=33\%$

Este factor se aplica únicamente a las cargas del camión de diseño, obteniéndose:

- Eje delantero: $40 \times 1.33 = 53.2 \text{ kN}$
- Ejes traseros: $160 \times 1.33 = 212.8 \text{ kN}$

Estas cargas fueron empleadas en el modelo estructural.



Carga Distribuida por Carril

La carga distribuida por carril establecida por la CCP-14 es:

$w=9.3 \text{ kN/m}$

Dado que el puente cuenta con un ancho total de 7.30 m, se consideran dos carriles de diseño, por lo que la carga distribuida total considerada es:

$w_{total}=2 \times 9.3 = 18.6 \text{ kN/m}$

La carga distribuida se aplicó longitudinalmente sobre el carril de diseño en la posición más desfavorable.

12. METODOLOGIA

Criterio de Modelación

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Para efectos del análisis estructural en SAP2000, el camión HL-93 y la carga distribuida por carril fueron posicionados de manera que generaran el máximo momento positivo en la viga longitudinal exterior, correspondiente al caso más crítico para una estructura simplemente apoyada de 10.00 m de luz.

El análisis se realizó considerando:

- Superestructura simplemente apoyada
- Cuatro vigas longitudinales de concreto reforzado vaciadas en sitio
- Acción combinada del camión de diseño y la carga distribuida

Combinación de Diseño

Para el diseño por resistencia se empleó la combinación de cargas:

1.25D+1.50DW+1.75LL

Donde:

- DDD = carga muerta estructural
- DWDWDW = carga muerta superpuesta (carpeta asfáltica, bordillos, barandas, etc.)
- LLLLLL = carga viva HL-93

12.1.1.1. Carga de sismo

El análisis sísmico del puente se realizó mediante el Procedimiento de PAS-S establecido en la CCP-14, aplicable a puentes regulares de pequeña luz y comportamiento estructural simple.

Dado que el puente corresponde a una estructura simplemente apoyada de 10.00 m de luz, las fuerzas sísmicas horizontales se transmiten directamente a los estribos a través del sistema de apoyos, no gobernando el diseño por flexión de las vigas longitudinales. No obstante, se determina la fuerza sísmica horizontal equivalente para el dimensionamiento de apoyos y elementos de contención.

Peso Sísmico Efectivo (W) (total de las cargas permanentes)

Losa de concreto

Ancho = 7.30 m

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Espesor = 0.20 m
Peso específico concreto = 2.4 t/m³
W= 3.50 t/m

Vigas longitudinales

Sección = 0.30 m × 0.95 m
Área = 0.29 m²

Peso por viga: **0.29*2.4 = 0.70*4 vigas = 2.80 t/m**

Carga muerta superpuesta (calculada previamente) =2.6 t/m

Peso total por metro lineal= 3.50+2.80+2.60= 8.90 t/m
Peso puente = 8.90 * 10 = 89 t

Fuerza Sísmica Horizontal Equivalente

Para el municipio de Floridablanca (zona de amenaza sísmica alta), y considerando la baja altura estructural y alta rigidez del sistema simplemente apoyado, se adopta un coeficiente sísmico simplificado conservador:

Cs = 0.20

Fuerza sísmica horizontal equivalente:

Fs= 0.20*89 = 17.8 t = 178 Kn

La fuerza sísmica horizontal total esperada en la superestructura se transmite a los estribos a través de los apoyos estructurales.

Dado que el puente es simplemente apoyado y de baja luz, la acción sísmica no gobierna el diseño por flexión de las vigas longitudinales, siendo la carga viva vehicular HL-93 la condición crítica de diseño.

Carga de temperatura y creep

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Para el Puente San Ignacio, los efectos de temperatura, fluencia y retracción no gobiernan el diseño estructural de las vigas longitudinales, siendo las acciones gravitacionales (carga muerta y carga viva HL-93) las condiciones determinantes de diseño.

No obstante, los dispositivos de apoyo fueron seleccionados considerando los desplazamientos térmicos esperados.

Viento

Se adopta una presión de viento equivalente de:

$$P = 250 \frac{kg}{m^2} = 0.25 \text{ t/m}^2$$

Para el cálculo de la fuerza horizontal transversal se considera el área lateral proyectada de la superestructura:

Longitud del puente = 10.00 m

Altura estructural efectiva ≈ 1.00 m

$$A = 10 * 1 = 10 \text{ m}^2$$

$$F_v = 2.5 \text{ t} = 24.5 \text{ kN} < 18.6 \text{ t (fuerza horizontal equivalente)}$$

$$F_v = 2.5 \text{ t} < 17.8 \text{ (fuerza horizontal equivalente)}$$

Nota: La acción del viento no gobierna el diseño estructural del puente.

13. EVALUACION DE LAS FUERZAS SISMICAS

PARÁMETROS DE DISEÑO

Localización geográfica: **FLORIDABLANCA – SANTANDER**

NSR-10 - Apéndice A-4 - Valores de A_s , A_v , A_e y A_d y definición de la zona de amenaza sísmica de los municipios colombianos

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

El Carmen de Chucurí	68235	0.15	0.15	Intermedia	0.17	0.08
El Florián	68271	0.15	0.15	Intermedia	0.12	0.07
El Guacamayo	68245	0.15	0.20	Intermedia	0.18	0.10
El Peñón	68250	0.15	0.15	Intermedia	0.16	0.07
El Playón	68255	0.25	0.25	Alta	0.14	0.07
Encino	68264	0.20	0.25	Alta	0.09	0.05
Enciso	68266	0.25	0.25	Alta	0.10	0.05
Floridablanca	68276	0.25	0.25	Alta	0.13	0.08
Galan	68296	0.15	0.20	Intermedia	0.20	0.10
Gámbita	68298	0.20	0.20	Intermedia	0.07	0.05
Goepsa	68327	0.15	0.20	Intermedia	0.09	0.06
Girón	68307	0.20	0.25	Alta	0.18	0.10

Nivel de riesgo sísmico: **ALTA**

Tabla A.2.4-3
Valores del coeficiente F_a , para la zona de periodos cortos del espectro

Tipo de Perfil	Intensidad de los movimientos sísmicos				
	$A_a \leq 0.1$	$A_a = 0.2$	$A_a = 0.3$	$A_a = 0.4$	$A_a \geq 0.5$
A	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
B	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
C	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0
D	1.6	1.4	1.2	1.1	1.0
E	2.5	1.7	1.2	0.9	0.9
F	véase nota	véase nota	véase nota	Véase nota	véase nota

Nota: Para el perfil tipo **F** debe realizarse una investigación geotécnica particular para el lugar específico y debe llevarse a cabo un análisis de amplificación de onda de acuerdo con A.2.10.

$A_a = 0.25$ Apendice A-4 (NSR-10)
 $F_a = 1.30$ Tabla A2.4-3 (NSR-10)

Tabla A.2.4-4
Valores del coeficiente F_v , para la zona de periodos intermedios del espectro

Tipo de Perfil	Intensidad de los movimientos sísmicos				
	$A_v \leq 0.1$	$A_v = 0.2$	$A_v = 0.3$	$A_v = 0.4$	$A_v \geq 0.5$
A	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
B	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
C	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
D	2.4	2.0	1.8	1.6	1.5
E	3.5	3.2	2.8	2.4	2.4
F	véase nota	véase nota	véase nota	Véase nota	véase nota


Nota: Para el perfil tipo **F** debe realizarse una investigación geotécnica particular para el lugar específico y debe llevarse a cabo un análisis de amplificación de onda de acuerdo con A.2.10.

$A_v = 0.25$ Apendice A-4 (NSR-10)
 $F_v = 1.90$ Tabla A2.4-4 (NSR-10)
Perfil del Suelo: **D**


14. **MODELO MATEMATICO**

Se utilizó un modelo matemático creado en el Programa Sap2000 a través del módulo de Puentes que incorpora la versión 14.2.2.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION




Modelación de vigas, riostras y tablero del puente.



Sección transversal de análisis

Diseño de la Barrera de tráfico


Para la protección vehicular se utilizarán barreras de protección baranda metálica como se evidencia en el corte estructural.




Barrera de protección

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION


Diseño del tablero y de la sección transversal de la viga cajón



Carga muerta sobre el tablero




Asignación de carga muerta por rodadura y andenes




Asignación de carga muerta por barandas y barrera de tráfico

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO		
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS		
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA		
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION	

Carga viva sobre el tablero



Esquema de carga transversal para un carril cargado



Esquema de carga transversal para dos carriles cargados




Diagrama de cortante de diseño

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION






Diagrama de momento de diseño



Refuerzo longitudinal para la sección transversal (A_s [mm²])



Refuerzo a cortante para la sección transversal (A_s [mm²])

Diseño a flexión viga

A continuación, se relacionan los momentos actuantes en la viga:

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION




Diagrama de momentos por carga permanente [kN·m]




Diagrama de momentos por carga sobreimpuesta [kN·m]







Diagrama de momentos por carga viva más impacto [kN·m]

14.1.1. Diseño a cortante


En la siguiente figura se presentan las máximas fuerzas cortantes para los casos de carga y la combinación de diseño:

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION




Se utilizó un modelo matemático creado en el Programa Sap2000.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION




Diseño



Definicion de vehiculos según CCP-14 y asignacion de seccion de viga principal.

15. ESPECTRO DE CÁLCULO

15.1. Espectro elástico de aceleraciones



Coef.Amplificación:

NSR-10 (A.2.6.1)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

A_a : Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)	A_a : <u>0.25 g</u>
A_v : Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)	A_v : <u>0.25 g</u>
F_a : Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de periodos cortos (NSR-10, Tabla A.2.4-3)	F_a : <u>1.30</u>
Tipo de perfil de suelo (NSR-10, A.2.4)	Suelo : <u>D</u>

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

A_a: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)

A_a : 0.25 g

F_v: Coeficiente de amplificación de la aceleración en zona de periodos intermedios (NSR-10, Tabla A.2.4-4)

F_v : 1.90

Tipo de perfil de suelo (NSR-10, A.2.4)

Suelo : D

A_v: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2)

A_v : 0.25 g

12. PLACA DE APROXIMACION

El diseño de la losa de aproximación se realiza conforme a los lineamientos de la Sección A.4.9 del CCP, considerando una losa maciza apoyada sobre el estribo y el terraplén, sometida a carga vehicular concentrada con efecto dinámico.

12.1 Materiales

- Concreto: f'c=210 kg/cm2
- Acero de refuerzo: fy=4200 kg/cm2
- Módulo de elasticidad: Ec=218820 kg/cm2
- Factor de reducción: ϕ=0.90

12.2 Geometría y parámetros de diseño

- Longitud de losa: L=3.00 m – 5 m
- Luz de cálculo: S=1.50 m
- Espesor: h=0.30 m
- Ancho de diseño: b=1.00 m
- Altura viga de borde: t=0.45 m
- Carga por llanta: P=7.50 t
- Impacto: I=0.30

12.3 Análisis estructural

La losa se modela como una franja de 1.0 m de ancho, simplemente apoyada, sometida a carga concentrada distribuida según criterios del CCP.

El momento máximo se estima mediante:

M=0.10*P*S
M=0.10*7.50*1.50=1.125 t·m/m

Aplicando factor de mayoración e impacto:

Mu=2.17*M*(1+I)
Mu=2.17*1.125*1.30=3.17 t·m/m

Para mantener la seguridad estructural se asume un valor de momento mayor al obtenido.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

12.4 Diseño a flexión – refuerzo longitudinal

- Datos:
- b=100 cm
 - d=24 cm
 - Mu=9.9 t·m

Parámetro:

$k = \frac{Mu}{bd^2} = 0.0171$

Cuantía: $\rho = 0.0048$

Área de acero requerida:

$As = 11.54 \text{ cm}^2/\text{m}$

- Barra #4 @ 0.20 m – doble parrilla

$As_{prov} = 2 \cdot 1.27 / 0.20 = 12.7 \text{ cm}^2/\text{m} > As = 11.54 \text{ cm}^2/\text{m} \quad \checkmark \text{ Cumple}$

Se adopta el refuerzo mostrado en planos por criterios de uniformidad constructiva, control de fisuración y experiencia en obras similares, siendo superior al mínimo requerido.

12.5 Refuerzo transversal (distribución)

Se adopta refuerzo equivalente al 35% del principal:

$Ast = 4.0 \text{ cm}^2/\text{m}$

Refuerzo adoptado: doble parrilla #4 @ 20 cm

12.6 Verificación a cortante

Esfuerzo cortante aproximado:

$$Vu \approx \frac{P}{2} = 3.75 \text{ t}$$

Resistencia del concreto:

$$Vc = 0.53 \sqrt{f'c} \cdot b \cdot d$$

$$Vc \approx 0.53 \cdot \sqrt{210} \cdot 100 \cdot 24 = 18.4 \text{ t}$$

$$\phi Vc = 0.90 \cdot 18.4 = 16.6 \text{ t}$$

Vu < φVc = CUMPLE, no requiere refuerzo a cortante.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

12.7 Viga longitudinal de borde

Momento:


$$M = 0.10 \cdot P \cdot S = 1.125 \, t \cdot m$$
$$Mu = 2.17 \cdot M = 2.44 \, t \cdot m$$

(Se mantiene valor conservador de 4.1 t·m)

Área requerida:

As=2.82 cm2

Refuerzo adoptado: 2 barras #4 ✓ **Cumple**



13. DISEÑO CIMENTACION

El estribo corresponde a una estructura de contención en concreto reforzado que sirve de apoyo al tablero del puente y retiene el material de relleno de acceso.

Debido a las condiciones geotécnicas del sitio, caracterizadas por suelos aluviales con potencial colapsable, se adopta una **cimentación profunda mediante pilotes**, con el fin de garantizar la estabilidad y evitar asentamientos diferenciales.

Parámetros generales obtenidos del estudio de suelos:

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad	Observaciones
Tipo de suelo	—	SM – GM	—	Arenas limosas y gravas limosas
Origen del suelo	—	Aluvial	—	Depósitos recientes
Estado de compacidad	—	Media a firme	—	Condición natural
Peso unitario	γ	19.9	kN/m³	Valor representativo
Ángulo de fricción interna	φ	32	°	Suelo granular
Cohesión	c	0	kPa	Se asume nula
Nivel freático	—	> 10.75	m	No detectado en exploración

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad	Observaciones
Capacidad portante admisible	q _{adm}	240 – 475	kPa	Según profundidad y estrato
Tipo de comportamiento	—	Colapsable	—	Sensible a la humedad
Resistencia por fricción lateral	—	50 – 80	kPa	Estimado para pilotes
Resistencia de punta	—	2000 – 4000	kPa	Estimado para pilotes

El sistema estructural está conformado por:

- Fuste del estribo (muro)
- Viga cabezal (encepado)
- Pilotes de cimentación
- Sistema de drenaje posterior
- Losa de aproximación

13.1 PARÁMETROS DE DISEÑO

13.1.1 Materiales

Concreto: f'c=21 MPa
Acero de refuerzo: fy=420 MPa
Factor de reducción: ϕ=0.90

13.1.2 Geometría principal

- Altura total del estribo: 2.10 m
- Altura fuste: 1.25 m
- Ancho base (encepado): 1.20 m
- Espesor encepado: 0.85 m
- Apoyo de vigas (neopreno): 0.55 m
- Apoyo losa aproximación: 0.30 m

13.1.3 Cargas de diseño

- Carga vertical: aprox V=280 kN
- Carga horizontal: aprox H=60.6 kN
- Altura de aplicación: h=2.10 m

Momento en la base: M=H*h M=127.3 Kn.m

13.1.4 SISTEMA DE CIMENTACIÓN

Se adopta una cimentación profunda mediante:

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

- 5 pilotes
- Diámetro: 0.40 m
- Longitud: 7.0 m
- Separación: 1.28 m

13.2 ANÁLISIS DEL GRUPO DE PILOTES

13.2.1 Carga promedio

$$P_{avg} = \frac{V}{5} = 56\text{ kN}$$

13.2.2 Distribución por momento

La distribución de cargas se calcula considerando la acción combinada de carga vertical y momento:

$$P_i = \frac{V}{n} \pm \frac{M \cdot x_i}{\sum x^2}$$

PILOTE	CARGA (KN)
P1	36.1
P2	46.1
P3	56.0
P4	65.9
P5	75.9

13.2.3 5. Capacidad de los pilotes

Área de punta:

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

A= 0.126 m2

Capacidad portante estimada

- Considerando suelo granular:

Resistencia por punta ≈ 2000 kPa
Fricción lateral ≈ 60 kPa
Qadm≈250–300 kN

Verificación

Pmax= 75.9 Kn < Qadm **Cumple en compresión**

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Pmin= 36.1 Kn > 0 **No hay traccion**


Carga lateral

Hi= H/5 = 12.1 kN Cumple

Longitud de apoyo mínima

De acuerdo con A.3.5.9

Diseño de apoyo 1




Carga muerta

$$N = (200 + 0.0017L + 0.0067H)(1 + 0.000125S^2) \quad (4.7.4.4-1)$$

donde:


- N = longitud mínima de apoyo medida perpendicularmente al eje del apoyo (mm)
- L = longitud del tablero del puente hasta la junta de expansión adyacente, o hasta el final del tablero; para articulaciones dentro de una luz, L debe ser la suma de las distancias a cada lado de la

- articulación; para puentes de una sola luz, L es la longitud del tablero (mm)
- H = para estribos, altura promedio de las columnas que soportan el tablero del puente desde el estribo hasta la próxima junta de expansión (mm)
- para columnas y/o pilas, altura de columna o de pila (mm)
- para articulaciones dentro de una luz, altura promedio de las dos columnas o pilares adyacentes (mm)
- S = esviaje del apoyo medido desde una línea perpendicular a la luz (grados)




	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION


Carga viva



Carga sismo



Momento en direccion al puente



Momento en direccion transversal al puente

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

$$w_{losa} = 7.30 \times 0.25 \times 24 = 43.8 \, kN/m$$

Carga por viga (4 vigas):

$$= 43.8/4 = 10.95 \, kN/m$$

VIGA

$$w_{viga} = 0.30 \times 0.95 \times 24 = 6.84 \, kN/m$$

Carpeta + bordillos + andén + barandas = APROX 26 KN/m

$$= 26/4 = 6.5 \, kN/m$$

TOTAL CARGA MUERTA

$$w_{pp} = 10.95 + 6.84 + 6.5 = 24.3 \, kN/m$$

14.3 MOMENTO POR PESO PROPIO

Se consideran:

- Losa de concreto
- Peso propio de la viga
- Carpeta asfáltica
- Andenes
- Diafragmas

Momento:

$$M_{pp} = \frac{wL^2}{8}$$

$$M_D = \frac{26 \cdot (10)^2}{8} = 325 \, kN \cdot m$$

14.4 CARGA VIVA (LL)

Tomando HL-93 del modelo estructural

$$M_{LL} = 140 \, kN \cdot m$$

Impacto

$$IM = 33\%$$

$$M_{IM} = 1.33 \cdot M_{LL} = 1.33 \cdot 140 = 186 \, kN \cdot m$$

14.5 MOMENTO TOTAL FACTORIZADO

Combinación:

$$1.25D + 1.50DW + 1.75LL$$

Aproximando:

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

$$M_u = 1.25M_D + 1.75M_{LL+IM}$$


$$M_u = 1.25(325) + 1.75(186)$$

$$M_u = 406 + 325 = 731\;kN \cdot m$$

El momento máximo de diseño se obtuvo a partir del modelo estructural desarrollado en SAP2000, considerando las combinaciones de carga definidas según la normativa aplicable.

El valor máximo de momento flector en la viga principal se presenta en la mitad del vano, con un valor de: Mu=512 kN·m

Este valor corresponde a la envolvente de combinaciones, por lo cual ya incluye los factores de mayoración.



14.6 DISEÑO A FLEXIÓN

Se utiliza:

$$M_n = A_s f_y \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

Acero requerido

$$A_s \approx 31.7\;cm^2$$

$$\phi M_n = 777\;kN \cdot m > 512\;kN \cdot m$$

Acero adoptado

8 barras #7
As=31.7 cm2 **CUMPLE**

14.7 VERIFICACIÓN DE EJE NEUTRO

$$\rho = \frac{A_s}{b \cdot d} = \frac{31.7}{30 \cdot 90} = 0.0117$$

$$\rho < \rho_{bal}$$

$$\frac{a}{d} = 0.24 < 0.85$$

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

Cumple ductilidad

14.8 VERIFICACIÓN POR CORTE

Cortante máximo:

$V = \frac{wL}{2}$

Tomando:

• $M_u = 512\text{ kN}\cdot\text{m}$

$$V_u \approx \frac{4M}{L}$$
$$V_u = \frac{4 \times 512}{10} = 205\text{ kN}$$

Resistencia del concreto:

$$f'c = 28\text{ MPa}$$
$$\sqrt{28} = 5.29$$
$$V_c = 0.17 \times 5.29 \times 0.30 \times 0.90$$
$$V_c \approx 0.243\text{ MN} = 243\text{ kN}$$

$V_u < \phi V_c \rightarrow$ Cumple (Se dejan estribos por norma)

Resistencia de diseño:

$$\phi = 0.75$$
$$\phi V_c = 0.75 \times 243 = 182\text{ kN}$$

Diseño de estribos:

$$V_s = V_u - \phi V_c$$
$$V_s = 205 - 182 = 23\text{ kN}$$

Acero de corte requerido:

$$V_s = \frac{A_v f_y d}{s}$$

Para estribos Ø3/8:

$$A_v = 2 \times 0.71 = 1.42\text{ cm}^2$$

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

$$s = \frac{A_v f_y d}{V_s}$$

$$s = \frac{1.42 \times 420 \times 90}{23000}$$

$$s \approx 2.3\,m$$

El cortante último en la viga se estimó a partir del momento máximo obtenido del modelo estructural, obteniéndose 205 Kn, la resistencia del concreto se calculó mediante Vc= 243 Kn, y aplicando el factor de reducción ϕVc=182Kn dado que Vu>ϕVc. Se requiere refuerzo a cortante. El refuerzo calculado resulta mínimo, por lo que se adopta:

Refuerzo adoptado:

- Ø3/8 @ 15 cm (apoyos)
- Ø3/8 @ 20 cm (centro)

14.9 VERIFICACIÓN A FATIGA (SERVICIO)

- Datos adoptados**
- fc'=28 MPa
- $f_r = 0.62 \sqrt{f'_c} = 0.62 \sqrt{28} = 3.28\,MPa$
- fy=420 MPa
- Es=200,000 MPa
- Sección: b=0.30 m, h=0.95 m, d≈0.90 m
- Acero: As=31.7 cm2=3170 mm2

Momento de servicio: Se toma como referencia el momento máximo del modelo:

Mserv≈512 kN·m

Esfuerzo en el acero:

$$f_s \approx \frac{M}{A_s z}$$

Tomando z≈0.9d≈0.81 m=810 mm

$$f_s = \frac{512 \times 10^6}{3170 \times 810} \approx 200\,MPa$$

Note: El esfuerzo en el acero bajo cargas de servicio se mantiene dentro de rangos admisibles, garantizando un adecuado comportamiento frente a fatiga. La sección presenta suficiente capacidad para soportar cargas repetitivas propias del tránsito vehicular.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

CUMPLE

14.10 VERIFICACIÓN DE AGRIETAMIENTO

Relación modular

$$n = \frac{E_s}{E_c} \approx \frac{200,000}{4700\sqrt{28}} \approx 8.0$$

Momento de agrietamiento:

$$M_{cr} = f_r \frac{I_g}{y_t}$$

Con:

$$I_g = \frac{bh^3}{12} = \frac{0.30 \cdot 0.95^3}{12} \approx 0.021 \, m^4$$

$$y_t = h/2 = 0.475 \, m$$

$$M_{cr} = 3.28 \times \frac{0.021}{0.475} \approx 145 \, kN \cdot m$$

Comparación:

$$M_{serv} = 512 \, kN \cdot m > M_{cr}$$

Control de fisuración:

Parámetros de control:

- Cuantía:

$$\rho = \frac{31.7}{30 \times 90} = 0.0117$$

Nota: La sección presenta fisuración controlada bajo condiciones de servicio. La cuantía de acero, separación de barras y recubrimiento garantizan que el ancho de fisura se mantenga dentro de los límites permisibles, asegurando durabilidad y buen comportamiento estructural.

14.11 Verificación de capacidad resistente

$$M_n = A_s f_y \left(d - \frac{a}{2} \right)$$

$$M_n = 31.7 \times 420 \times (0.90 - 0.25)$$


$$M_n \approx 8640 \, kN \cdot cm = 864 \, kN \cdot m$$

$$\phi M_n = 0.90 \times 864 = 777 \, kN \cdot m$$

$$\phi M_n = 777 \, kN \cdot m > M_u = 512 \, kN \cdot m$$

CUMPLE

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION



15. DISEÑO DEL ESTRIBO

15.1 Datos generales

- Altura total del estribo: $H \approx 2.10\text{ m}$
- Ancho de zapata/encepado: $B = 0.96\text{ m}$
- Espesor encepado: $h = 0.85\text{ m}$
- Concreto: $f'c = 28\text{ MPa}$ (estribo/encepado)
- Acero: $f_y = 420\text{ MPa}$
- Peso específico del suelo: $\gamma \approx 18\text{ kN/m}^3$
- Ángulo de fricción: $\phi \approx 28^\circ$ (ajusta con tu estudio)

15.2 Empuje de tierras (activo)

Coeficiente de empuje activo:

$$K_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \approx 0.36$$

Empuje resultante:

$$P_a = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2 = 0.5(0.36)(18)(2.10)^2 \approx 14.3\text{ kN/m}$$

Actúa a $H/3$ desde la base.

15.3 Cargas verticales (por metro)

Peso propio estribo + encepado (aprox): 280kN/m

15.4 Verificación de volteo

Momento desestabilizante:

$$M_v = P_a \cdot \frac{H}{3} \approx 14.3 \cdot 0.70 = 10.0\text{ kN} \cdot \text{m}$$

Momento estabilizante (por peso):

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

$$M_r = W \cdot \frac{B}{2} \approx 280 \cdot 0.48 = 134.4 \, kN \cdot m$$

$$FS_{volteo} = \frac{M_r}{M_v} \approx 13.4 (> 1.5)$$

CUMPLE

15.5 Verificación de deslizamiento

Resistencia por fricción:

$$R = \mu W \quad (\mu \approx 0.5) \Rightarrow R \approx 140 \, kN/m$$

$$FS_{desl} = \frac{R}{P_a} \approx \frac{140}{14.3} \approx 9.8 (> 1.5)$$

CUMPLE

15.6 Presiones en la base

Excentricidad:

$$e = \frac{M_v}{W} \approx \frac{10.0}{280} = 0.036 \, m$$

$$\frac{B}{6} = 0.16 \, m \quad \Rightarrow e < B/6$$

CUMPLE

Presiones:

$$q_{max,min} = \frac{W}{B} \left(1 \pm \frac{6e}{B} \right)$$

$$q_{prom} = \frac{280}{0.96} \approx 292 \, kPa$$

$$q_{max} \approx 357 \, kPa \quad ; \quad q_{min} \approx 227 \, kPa$$

15.7 Diseño del fuste (muro)

$$M = P_a \cdot \frac{H}{3} \approx 10.0 \, kN \cdot m/m$$

Acero requerido (aprox):

$$A_s \approx 8\text{--}9 \, cm^2/m$$

Refuerzo adoptado

Vertical: Ø12 mm @ 15 cm

Horizontal: Ø10 mm @ 20 cm

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

15.8 Encepado (viga cabezal)


Trabaja como viga sobre pilotes (modelo de viga continua).

- Momento (aprox.):


$M_u \approx 60-80\text{ kN} \cdot m$

Refuerzo

- Inferior: 6 Ø16 mm
- Superior: 4 Ø16 mm
- Estribos: Ø10 mm @ 15 cm



	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION



16. ANCLAJE DE PILOTES

16.2 Datos

- Número de pilotes: 5
- Diámetro: 0.40 m
- Longitud: 7.0 m
- Separación: ≈ 1.25–1.30 m
- Concreto: $f'c = 28 \text{ MPa}$
- Acero: $f_y = 420 \text{ MPa}$

16.3 Carga por pilote

Carga total (por estribo):

$$Q_{total} \approx 280 \text{ kN}$$
$$Q_{pilote} = \frac{280}{5} = 56 \text{ kN}$$

16.4 Capacidad portante

Punta

$$Q_p \approx 200 \text{ kN}$$

Fricción

$$Q_f \approx 150 \text{ kN}$$

$$Q_{ult} \approx 350 \text{ kN}$$

$$Q_{adm} = \frac{350}{2.5} \approx 140 \text{ kN}$$

Verificación= 56<140 **CUMPLE**

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

16.5 Diseño estructural del pilote

Área:

$A = 0.1256\ m^2$

Esfuerzo:

$\sigma = \frac{56}{0.1256} \approx 446\ kPa$

Estructuralmente Seguro.

16.6 Refuerzo del pilote

Longitudinal

6 barras Ø16 mm
Estribos (espiral o anillos)

- Ø8 mm @ 20 cm
- En cabeza: @10 cm

16.7 Conexión pilote–encepado:

Empotramiento: **40 cm dentro del encepado**
Ganchos: 90° con longitud ≥ 12ϕ
Verificación de punzonamiento: Con h = 0.85 m

16.8 Verificación de punzonamiento


Perímetro crítico:
 $u = \pi D = 1.26\ m$

Carga crítica:
 $V = 65\ kN$

Resistencia:
 $V_c \gg V$

NO hay punzonamiento

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION



DETALLE ESTRUCTURAL PILOTES
ESC 1:50

17. CONCLUSIONES

Del análisis estructural y geotécnico realizado para el puente, se concluye lo siguiente:

El sistema estructural adoptado, compuesto por estribos en concreto reforzado apoyados sobre pilotes y vigas principales en concreto, es adecuado para las condiciones del sitio y garantiza un comportamiento seguro frente a las cargas actuantes.

La solución de cimentación profunda mediante pilotes resulta apropiada, considerando la presencia de suelos de origen aluvial con características potencialmente colapsables, permitiendo transferir las cargas hacia estratos más competentes.

El diseño de las vigas principales cumple con los requisitos de resistencia a flexión y corte, así como con los criterios de servicio, incluyendo control de fisuración y verificación por fatiga.

El refuerzo longitudinal y transversal adoptado en las vigas permite una adecuada distribución de esfuerzos, garantizando un comportamiento dúctil y seguro ante sollicitaciones extremas.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

El sistema de drenaje propuesto en los estribos contribuye a la estabilidad del relleno, evitando la acumulación de agua y reduciendo el riesgo de pérdida de capacidad del suelo.

Las verificaciones estructurales realizadas indican que todos los elementos cumplen con los factores de seguridad exigidos por la normativa vigente.

En general, el diseño estructural propuesto es funcional, seguro y constructivamente viable para las condiciones del proyecto.

18. PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo del puente deberá desarrollarse siguiendo una secuencia lógica que garantice la estabilidad de la estructura y la calidad de los materiales empleados:

18.1 Preparación del terreno

- Limpieza y desmonte del área de trabajo.
- Nivelación y replanteo topográfico de los ejes del puente.

18.2 Ejecución de pilotes

- Perforación hasta la profundidad de diseño (≈ 7.0 m).
- Limpieza del fondo del pilote.
- Colocación de la canasta de refuerzo.
- Vaciado del concreto mediante método adecuado (tremie si aplica).

18.3 Construcción del encepado (viga cabezal)

- Excavación hasta la cota de fundación.
- Colocación de formaleta.
- Instalación del acero de refuerzo, incluyendo anclaje de pilotes.
- Vaciado y curado del concreto.

18.4 Construcción del estribo

- Armado del refuerzo del fuste.
 - Colocación de formaletas.
 - Vaciado del concreto.
-

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

- Curado adecuado para garantizar resistencia.

18.5 Sistema de drenaje

- Colocación de material granular filtrante.
- Instalación de geotextil.
- Ubicación de tubería drenante.

18.6 Relleno y compactación

- Relleno por capas controladas.
- Compactación al menos al 95% Proctor.

18.7 Construcción de vigas

- Instalación de formaletas y cimbras.
- Colocación del refuerzo longitudinal y transversal.
- Vaciado del concreto.
- Curado estructural.

18.8 Losa de aproximación

- Preparación de la base granular.
- Colocación de refuerzo.
- Vaciado del concreto con pendiente adecuada.

18.9 Acabados y puesta en servicio

- Instalación de apoyos (neoprenos).
- Colocación de carpeta de rodadura.
- Señalización y limpieza final.

19. RECOMENDACIONES

Con el fin de garantizar el adecuado desempeño de la estructura durante su vida útil, se establecen las siguientes recomendaciones:

Durante la construcción

- Garantizar el cumplimiento de las especificaciones de los materiales, especialmente resistencia del concreto y calidad del acero.

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVIAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

- Verificar el correcto posicionamiento del refuerzo antes del vaciado.
- Controlar la compactación del relleno detrás del estribo.
- Asegurar la correcta ejecución del sistema de drenaje.

Control de calidad

- Realizar ensayos de resistencia del concreto.
- Verificar alineación y verticalidad de pilotes.
- Inspeccionar recubrimientos y anclajes del acero.

Operación y mantenimiento

- Mantener libres los sistemas de drenaje.
- Evitar acumulación de agua en la zona del estribo.
- Realizar inspecciones periódicas para detectar fisuras o asentamientos.

Consideraciones estructurales

- No modificar la estructura sin análisis previo.
- Evitar sobrecargas no contempladas en el diseño.
- Garantizar que futuras intervenciones respeten el sistema estructural existente.

20. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los entes reguladores, especificaciones y guías citadas, así como sus anexos y actualizaciones, forman parte de estos criterios de diseño con el alcance indicado donde se referencian.

Todos los diseños de ingeniería civil deberán estar dentro de los parámetros de las normas, estándares y especificaciones mencionados en este numeral. Deberá usarse la última revisión de éstas.

21. NORMAS

NORMAS Y REFERENCIAS APLICADAS

Para el desarrollo del presente diseño estructural y geotécnico del puente, se tuvieron en cuenta las siguientes normas, especificaciones técnicas y documentos de referencia:

1. Normativa estructural

American Concrete Institute (ACI)
ACI 318-19: *Building Code Requirements for Structural Concrete*
Utilizado para el diseño de elementos en concreto reforzado, incluyendo verificación a flexión, corte, desarrollo de acero y control de fisuración.

2. Normativa de puentes

AASHTO

	DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE SAN IGNACIO	
	PROY: PUENTE CONCRETO 1 LUZ TIPO INVÍAS	
	PROPIETARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	
	ELABORÓ: ING. LADY MORANTES JAIME	ANALISIS Y VERIFICACION

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications
Aplicado para la definición de cargas vehiculares, factores de impacto, combinaciones de carga y criterios de diseño estructural en puentes.

3. Normativa nacional (Colombia)

Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)
Manual de Diseño de Puentes
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras
Utilizado como guía principal para el diseño geométrico, estructural y constructivo del puente, así como para los criterios de cimentación, drenaje y detalles constructivos.

4. Normativa sísmica

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente)
Considerado para los parámetros sísmicos y criterios de diseño estructural aplicables.

CALCULÓ


LADY D. MORANTES JAIME
MAGISTER EN ESTRUCTURAS
TP # 68202-303573 STD