



Cali, 05 de octubre de 2026

Señores:
 BASE NAVAL BAHÍA MÁLAGA
 Att. Capitán Daniel Vallejo
 Bahía Málaga

Agradeciendo la oportunidad, sometemos a su consideración nuestra propuesta para la restauración completa y cambio de lona de la MEMBRANA PLAZOLETA COMERCIAL MATAALLANA.

PROYECTO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CUBIERTA PLAZA "ALMIRANTE MATAALLANA" EN LA BASE NAVAL No.2 ARC "MÁLAGA"				
CIUDAD	BAHIA MALAGA				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Actividad)	UND	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Mantenimiento a todo costo de la cubierta plaza "ALMIRANTE MATAALLANA"; incluye incluye punteras y refuerzos de lona, elementos estructurales internos propios de la membrana, platinas, cables de acero, herrajes, elementos de fijación, tensionamiento y demás accesorios necesarios para la instalación de membrana arquitectónica en estructura existente: comprende el suministro, fabricación, confección, desmontaje y retiro de la membrana existente, así como la instalación y tensionamiento de una nueva membrana arquitectónica de color blanco, para un área aproximada de 775 m², elaborada en lona con recubrimiento PVDF por ambas caras, acabado protector antiadherente, malla de hilo de poliéster recubierta de PVC en caliente, gramaje de 780 g/m² o superior según Norma ISO 3801, trama de hilo de 1100 dtex, 100 % impermeable, con protección contra los rayos UV, protección biocida frente a bacterias, hongos y algas, resistencia a la intemperie y al ambiente marino, resistencia a la rotura y al desgarr, comportamiento frente a temperaturas entre -30 °C y +70 °C y retardante al fuego conforme a NFPA 701. Previo a la fabricación e instalación, el contratista deberá realizar el levantamiento y verificación de las condiciones existentes y	M2	775	\$170.648	\$132.252.200

DIRECCION: KR 68 20 30 BL 2 IN 502 SENDEROS DE LIMONAR

TELEFONO: 310-5406161

CORREO: asombrarcubiertas@gmail.com



	presentar a la supervisión para aprobación la propuesta de los componentes técnicos y arquitectónicos, sistema de fijación y tensionamiento. Incluye la totalidad de los materiales, accesorios, equipos, herramientas, transporte, mano de obra y demás recursos necesarios para la correcta ejecución y entrega de la membrana completamente instalada, tensionada, impermeable y funcional, incluyendo los trabajos complementarios que resulten estrictamente necesarios para su correcta instalación sobre la estructura existente, tales como ajustes, reparaciones puntuales, modificaciones menores o refuerzos localizados en elementos de fijación, anclaje y tensionamiento, incluyendo, cuando se requiera, platinas, templetes, guayas, herrajes y demás componentes asociados, así como las actividades menores de corte, perforación, ajuste, soldadura y/o fijación que sean indispensables para garantizar la correcta instalación y funcionamiento del sistema.				
	COSTOS				\$132.252.200
			IVA	19%	\$ 25.127.918
	TOTAL PROYECTO				\$157.380.118

ORLANDO GARCIA CORRALES
Representante Legal ASOMBRAR CONSTRUCCIONES SAS