Cañasgordas, 01 de octubre de 2026

SEÑORES: E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS

Cotización Presentada por: CERRAJERÌA, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CALICHE.

Celular: 3137700652

Asunto: Propuesta económica y técnica para el suministro e instalación de mobiliario en acero inoxidable y divisiones arquitectónicas para el Hospital (Zonas A y D).

A continuación, relaciono valores y cantidades


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de mesa plana en acero inoxidable calibre 20, referencia 304, para zona de planchado en lavandería (dimensiones de 2,50 x 0,90 x 0,90 m), con entrepaño, incluyendo tornillería, soportes y todos los elementos necesarios para su correcto montaje, estabilidad y funcionamiento.	UND	01	**$3.360.000**	$3.360.000
1.2	Suministro, fabricación e instalación de gabinete industrial en acero inoxidable AISI 304 calibre 20, de 2,00 × 0,60 × 2,30 m, para zona de planchado, con cerramiento completo en laterales, parte posterior y parte inferior. Incluye dos (2) puertas batientes frontales, seis (6) entrepaños reforzados, seis (6) patas estructurales con nivelación, manijas, bisagras de alta resistencia, sistema de cierre, refuerzos internos, anclajes y elementos de fijación. Incluye corte, doblez, soldadura, pulido y acabado de superficies, transporte, montaje, nivelación e instalación en sitio, así como todos los materiales, accesorios, mano de obra, equipos y elementos necesarios para su correcta terminación, funcionamiento, estabilidad y seguridad.	UND	01	**$11.700.000**	$11.700.000

1.3	Suministro e instalación de mesa plana en acero inoxidable calibre 20, referencia 304, para zona de esterilización (dimensiones de 2,30 x 0,80 x 0,90 m), con un entrepaño, incluyendo tornillería, soportes de fijación y todos los elementos necesarios para su correcto montaje, estabilidad y funcionamiento.	UND	01	**$3.860.000**	$3.860.000
1.4	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable calibre 20, referencia 304, con sección plana y tanque de lavado integrado (dimensiones de 1,00 x 0,60 x 0,90 m), cuatro patas, un entrepaño, salpicadero en tres lados, incluyendo grifería tipo ganso, desagüe, tuberías de conexión, niveladores y todos los elementos hidráulicos y de soporte necesarios para su correcto funcionamiento. Para zona de terapia	UND	01	**$1.680.000**	$1.680.000
1.5	Suministro e instalación de mesa plana para secado en acero inoxidable calibre 20, referencia 304 (dimensiones de 1,39 x 0,70 x 0,90 m), con dos patas y un entrepaño para zona bodega de esterilización, incluyendo soportes, niveladores y todos los elementos necesarios para su correcta estabilidad y funcionamiento.	UND	01	**$2.176.000**	$2.176.000
1.6	Suministro e instalación de gabinete plano/estantería en acero inoxidable calibre 20, referencia 304 (dimensiones de 2,30 x 0,50 x 2,30 m), con seis patas y cinco entrepaños para bodega de esterilización, incluyendo tornillería de sujeción, niveladores de piso y todos los elementos estructurales necesarios para su correcta estabilidad, capacidad de carga y funcionamiento.	UND	01	**$6.630.000**	$6.630.000

1.7	Suministro, transporte e instalación de división en sistema drywall (área aprox. de 6,2 m²) para separar el corredor de la oficina de comunicaciones. Incluye una (1) puerta en RH de 5 cm de espesor con su respectivo marco, pintura y chapa de seguridad (dimensiones de 2,30 x 1,00 m), una (1) ventana en aluminio color bronce con vidrio fijo antirruido claro y pisavidrios a presión (dimensiones de 1,00 x 1,48 m), perfilería estructural, masillado, estucado, pintura general a satisfacción, así como todos los herrajes, elementos de fijación y accesorios necesarios para su correcta instalación, aislamiento y funcionamiento.	UN	01	**$8.150.000**	$8.150.000
1.8	Suministro de tres (3) asientos en acero inoxidable (dos sin espaldar y uno con espaldar, ambos de 60 cm de altura), incluyendo todos los elementos y accesorios de fijación necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	03	$385.000	$1.155.000
1.9	Suministro e instalación de gabinete de almacenamiento de 1,00 x 0,50 x 2,00 m de altura, totalmente cerrado en su parte superior e inferior, equipado con tres (3) entrepaños internos, fabricado con materiales de alta resistencia, incluyendo estructura, accesorios de fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, funcionamiento y acabado.	UND	01	$2.850.000	$2.850.000
VALOR BRUTO					**$40.886.375**
IVA 19%					**$7.768.411**
TOTAL PROPUESTA					**$48.654.786**

NOTA: El plazo de ejecución de la obra y/o suministro será de un (1) mes, contado a partir de la firma del contrato. El pago total del valor acordado se realizará una vez entregados los elementos a completa satisfacción de la institución.

Cordialmente,



Carlos Alberto Montoya Monsalve
Representante legal

Carrera 28 #26-42
Cañasgordas, Antioquia