Villavicencio Meta Día 03 Mes Septiembre Año 2026.

Señores:
INTERVENTORES CONSULTORES Y COINTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S
Nit. 900.849.552-3.
Correo: interconsdecolombia@gmail.com

Asunto: Invitación a presentar propuesta Técnica, Económica y Jurídica

El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, una vez revisada su respectiva cotización para la contratación de la ***"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E";*** le solicita presentar propuesta, junto con los siguientes documentos, en un término no superior a dos (2) días contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación.

Termino de ejecución: *Hasta el 31 de diciembre de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.*

Valor del Contrato: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.743.623.317), en cumplimiento a la descripción técnica y requisitos técnicos exigidos, incluido IVA si lo hubiere, y demás impuestos, contribuciones y tasas que se generen

DOCUMENTOS REQUERIDOS:

Capacidad Jurídica:

- Carta presentación de la propuesta
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio no mayor a 30 días expedida y en original con fecha de Registro Mercantil constituida Mayor de (1) año, cuyo objeto social o actividad económica debe ser directamente relacionado con el objeto a contratar. En caso que el representante legal requiriera autorización debe anexar la respectiva autorización donde previamente faculte para presentar propuesta y suscripción de contrato.
- Copia Cédula de ciudadanía Representante.
- RUT con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, contados a la fecha de radicación de la propuesta.
- Copia antecedentes disciplinarios con una vigencia no mayor a 30 días antes de la presentación de la propuesta, si el oferente es Persona Natural; si el oferente es persona jurídica Certificado antecedentes disciplinarios del representante legal.
- Copia antecedentes fiscales vigentes con una vigencia no mayor a 30 días antes de la suscripción del contrato, si el oferente es Persona Natural; si el oferente es persona jurídica Certificado antecedentes disciplinarios del representante legal y de la persona jurídica.
- Copia certificado judicial persona natural y del representante legal de la persona jurídica.
- Certificado de Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC y Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM.

- Certificación sobre aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal cuando este exista (Ley 789 de 2002). o Contador; o copia planilla del mes vigente. (Debe allegarse la cédula, la Tarjeta Profesional y el Certificado de la Junta Central de Contadores).
- Libreta Militar para Hombres menores de 50 años.
- Declaración juramentada del oferente que no está incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con empresas del Estado.
- Hoja de vida persona jurídica establecido por el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública).
- Formato Sarlaft.
- Ficha de creación de proveedores.

Capacidad Económica:

- Propuesta económica impresa y en medio magnético donde se determine, ítem, descripción del bien o servicio, presentación, unidad de medida, marca, cantidad, valor unitario, IVA y valor total.

Capacidad Técnica:

- Experiencia: Copia de contratos ejecutados con entidad pública o privada y que estos contratos cuenten con acta de terminación y/o liquidación y/o certificación de cumplimiento, cuyo objeto sea igual o similar al de la presente contratación y cuyo valor sea igual o superior al valor a contratar.

Según los servidores públicos del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., los servicios que se requieren son:

Especificaciones y características técnicas del bien:

PRESUPUESTO DE OBRA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN / ELEMENTOS**	**CANT**	**UND**
1	**EXCAVACION , DESMONTES Y RELLENOS**		
1,01	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	12,00	UN
1,02	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	62,58	M2
1,03	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	366,80	M2
1,04	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	3,48	M2
1,05	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITI ODE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	27,64	M2
1,06	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO.INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	25,69	M3
1,07	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	52,74	M2

1,08	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	9,00	UN
1,09	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	57,86	M2
1,1	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	680,52	M2
1,11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	77,52	M3
1,12	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	83,48	M3
1,13	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	350,45	M2
1,14	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	5735,72	M3/KM
1,15	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	919,84	M3/KM
2	**RED HIDRÁULICA SUMINISTRO PRESIÓN**		
2,01	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	62,50	ML
2,02	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	72,35	ML
2,03	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	20,00	UN
2,04	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	38,00	UN
2,05	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	13,00	UN
2,06	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2"SUMINISTRO E INSTALACIÓN	8,00	UN
2,07	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	3,00	UN
2,08	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9,00	UN
2,09	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4,55	ML
3	**RED SANITARIA INTERNA EVACUACIÓN - DESAGÜES**		
3,01	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	55,25	ML
3,02	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	27,32	ML
3,03	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	28,60	ML
3,04	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	28,60	ML
3,05	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	26,00	UN
3,06	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	9,00	UN
3,07	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	26,00	UN
3,08	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	26,00	UN
3,09	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	9,00	UN
3,1	SALIDA SANITARIA LAVADERO"	4,00	UN
3,11	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	4,00	UN
3,12	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	2,00	UN

3,13	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍ ALADRILLO TOLETE COMÚN.INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	8,00	UN
3,14	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 500 LITROS.INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1,00	UN
4	**CARPINTERÍA METÁLICA**		
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08M INCLUYE ESMALTE SINTETICO Y PINTURA	36,96	M2
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTA FUEGO DOBLE HOJA DE ACERO GALVANIZADO 8MM DE ESPESOR, PINTURA EN POLVO EPOXY TERMOENDURECIBLE, AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA CON BISAGRAS AUTOREVERSIBLES DE ACERO EN 3MM. RESISTENCIA AL FUEGO DE 60 MINUTOS. RESISTENCIA DE LA HOJA 51MM. ACCESORIOS, INCLUYE ACCESORIOS DE JUNTA INTUMESENTE DE GRAFITO, BOMBILLOS DE LATÓN, MANILLAS MODELO ANTIENGANCHE, CERRADURAS REVERCIBLES, BARRA ANTIPÁNICO HORIZONTAL Y VERTICAL.	2,00	UN
4,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 2.00X0.60X0.90 M CON DOS POCETAS CENTRALES ESTANDAR 0.50X0.40, SALPICADERO POSTERIOR Y ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES. INCLUYE GRIFERIA	5,00	UN
4,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 2.28X0.60 CON SALPICADERO POSTERIOR, ENTREPAÑO Y PATAS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON NIVELADOR	1,00	UN
4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 1.20X0.70X0.90 M, SALPICADERO POSTERIOR Y PATAS EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 1-1/2" CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES.	1,00	UN
4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 1.35X0.60X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	20,00	UN
4,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 1.50X0.70X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	3,00	UN
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 1.70X0.60X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	3,00	UN
4,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 1.80X0.60X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	2,00	UN
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 2.00X0.60X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	3,00	UN

4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON MODULAR EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 DE 2.50X0.60X0.90 M CON SALPICADERO POSTERIOR, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA CON ENTREPAÑO Y NIVELADORES	1,00	UN
4,12	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE TRABAJO REFRIGERADA DE 1.80X0.70X0.85 M EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE FORZADO, DOS PUERTAS CON SISTEMA DE AUTOCIERRE, 4 RUEDAS CAPACIDAD 320 LTS POTENCIA 110V	1,00	UN
4,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA SENCILLA DE 0.60X0.70X0.90 M EN ACERO INOXIDABLE, CON POCETA DE 0.50X0.50X0.30 M, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA, SALPICADERO DE 12.5 CM, ENTREPAÑO Y NIVELADOR. INCLUYE GRIFERIA Y SIFON	2,00	UN
4,14	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE TRABAJO CENTRAL DE 1.80X1.10X0.90 M EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18 ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA, ENTREPAÑO EN LAMINA CAL 20 DE ACERO INOXIDABLE Y NIVELADORES DE PISO	1,00	UN
4,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA DE 1.40X0.40X1.80 M EN ACERO INOXIDABLE CON CUATRO ENTREPAÑOS, PERFORACIONES PARA GRADUACIÓN DE ENTREPAÑOS CADA 10 CM	1,00	UN
4,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS MANOS LIBRES CON PEDAL HIDRAULICO DE 0.52X0.44X0.87 M EN ACERO INOXIDABLE 304, POCETA CON BORDES REDONDEADOS, INCLUYE GRIFERIA Y SIFON, PEDAL DISPENSADOR DE AGUA	3,00	UN
5	**VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS**		
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA CON MOSQUITERO EN ALUMINIO	11,70	M2
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	56,22	M2
6	**MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PINTURA**		
6,01	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	230,53	M2
6,02	PINTURA VINILO TS/MURO (ALTA CALIDAD 3 MANOS	435,23	M2
6,03	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	120,23	M2
6,04	ESTUCO PLASTICO	435,23	M2
6,05	SELLADOR HIDROPROTECTOR T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	120,23	M2
6,06	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	550,26	M2
6,07	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	120,23	M2
6,08	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	125,30	ML
6,09	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	2,10	M3
6,10	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0,39	M3
7	CIELORASOS		
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 10MM	366,09	M2

8	**REFUERZOS**		
8,01	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	803,32	KG
8,02	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	435,54	KG
9	**PLACAS, PISOS Y ENCHAPES**		
9,01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	11,93	M3
9,02	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	441,83	M2
9,03	PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL.	441,83	M2
9,04	SUMINSTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA MEDIACAÑA EN GRANO MARMOL	95,29	ML
9,05	CERAMICA LISA PARA MURO FORMATO DE DIMENSION GRANDE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	653,56	M2
9,06	GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL	256,21	M2
10	**LIMPIEZA DE PISOS, VIDRIOS Y CUBIERTAS**		
10	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	401,54	M2
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**		
11	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	12,00	UN
12	**REJILLAS CARCAMO**		
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA-CARCAMO PARA DESAGUES COCINAS INDUSTRIALES EN ACERO INOXIDABLE	17,38	ML
13	**SISTEMA ELÉCTRICO INTERNO**		
13,01	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	72,00	UN
13,02	PANEL LED 60X60 W	72,00	UN
13,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	45,00	UN
13,04	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	10,00	UN
13,05	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1,00	UN
13,06	TABLERO GENERAL, BAJA TENSIÓN INCLUYE GABINETE METÁLICO, TOTALIZADOR 3X125A .25KA240V, CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA 5A, CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA 5 A, TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 5 A DE PLATINA	1,00	UN
13,07	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	1,00	UN
13,08	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	21,00	UN

13,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	152,00	ML
13,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS	64,00	ML
13,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS	48,00	ML
13,12	ACOMETIDA TRIFASICA No 8 L=2.5m, INCLUYE CONTADOR, POLO A TIERRA	1,00	UN
13,13	ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	61,20	ML
13,14	ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	98,50	ML
13,15	ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No14 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	61,20	ML
13,16	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	125,72	ML
14	**SUMINISTROS Y CONEXIONES**		
14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA COMPLETO DE EXTRACCIÓN DE VAPORES Y GASES CALIENTES PARA LA ZONA DE COCINA INDUSTRIAL 20 M2, COMPUESTO POR CAMPANA EXTRACTORA TIPO MURAL EN ACERO INOXIDABLE, FILTROS, CANAL DE GRASA CON DRENAJE, DUCTERÍA EN ACERO INOXIDABLE (35 METROS LINEALES EN TRAMOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON SUS RESPECTIVOS CODOS), Y EXTRACTOR CENTRÍFUGO INDUSTRIAL DE ALTA EFICIENCIA. APLICACIÓN SOBRE ÁREA DE COCCIÓN CON ESTUFAS INDUSTRIALES. INCLUYE EXTRATOR DE AIRE DE EXTERIOR (VENTILACION)	1,00	UN
14,2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUARTO FRÍO INDUSTRIAL, INCLUYENDO PANELERÍA TERMOAISLANTE (MUROS, CIELO Y PISO SI APLICA), PUERTA ISOTÉRMICA, UNIDAD CONDENSADORA, EVAPORADOR(ES), SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN, VÁLVULAS, AISLAMIENTO TÉRMICO, DRENAJES DE CONDENSADOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS DE POTENCIA Y CONTROL, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, VACÍO, CARGA DE REFRIGERANTE, ARRANQUE, CALIBRACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANUALES DE OPERACIÓN Y GARANTÍA, CONFORME A NORMATIVA SANITARIA Y TÉCNICA VIGENTE.	3,00	UN
14,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS DE 4 PUESTOS DE MATERIAL ACERO INCLUYE PALNCHA DOBLE FREIDOR INDUSTRIAL Y PUNTO DE BAÑO MARIA	2,00	UN
14,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA INDUSTRIAL DE GAS DE 4 PUESTOS DE MATERIAL ACERO INOXIDABLE	1,00	UN
14,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HORNO ROTATORIO EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LATAS (CAPACIDAD DE 12 BANDEJAS (65 X 45 CM) CON SEPARACIÓN DE 10 CM ENTRE ELLAS) INCLUYE CARRO EXTRAÍBLE	2,00	UN
14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIREA CONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V.INCLUYE UNIDAD INTERIOR CON SU RESPECTIVO PUNTO DE CONEXION Y UNIDAD EXTERIOR INCLUYE 20 M DE TUBERIA DE COBRE Y PUNTOS DE INTALACION.	6,00	UN
14,7	CONEXIÓN, INSPECCIÓN PREVIA, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA PE-AL-PE, CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL ÁREA DE LA COCINA	1,00	UN

14,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LOCKERS PERSONAL DE COCINA	1,00	GLB

Se requiere disponer como mínimo de un equipo técnico calificado, conformado por:

1	Director	Ingeniero Civil o Arquitecto	Conocimientos básicos: - Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura Experiencia: - Contar con mínimo 5 años de experiencia general certificada la cual será validada a partir de la expedición de la matrícula profesional. - Contar con mínimo 1 años de experiencia específica en adecuación y/o mantenimiento y/o remodelación en centros hospitalarios y/o clínicas. El tiempo de experiencia específica no será tenida en cuenta como experiencia general.
1	Residente	Ingeniero civil o arquitecto	Conocimientos básicos: - Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura Experiencia Laboral: - Contar con mínimo 3 años de experiencia general certificada la cual será validada a partir de la expedición de la matrícula profesional. - Contar con mínimo 1 años de experiencia específica en adecuación y/o mantenimiento y/o remodelación en centros hospitalarios y/o clínicas. El tiempo de experiencia específica no será tenida en cuenta como experiencia general.

NOTA: Los anteriores perfiles fueron tenidos en cuenta de conformidad con las especialidades que se desarrollan en el contrato en mención y atendiendo a la naturaleza técnica, operativa y profesional de las actividades allí contempladas. La selección de estos perfiles garantiza el cumplimiento de los objetivos contractuales, asegurando la idoneidad, experiencia y competencias requeridas para la correcta ejecución de cada componente del proyecto.

Cordialmente,

LUIS ALEJANDRO MESA PACHÓN.
Gerente.
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

Revisó: Miller Oswaldo Villamizar Rojas.
Jefe Oficina Jurídica.

Proyectó: Martin Leman Acosta Vega.
Profesional Especializado Oficina Jurídica.

HOSPITAL

Oficina contratación Hospital Departamental de Villavicenco
<oficinacontratacion@hdv.gov.co>

INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA

1 mensaje

Oficina contratación Hospital Departamental de Villavicenco
<oficinacontratacion@hdv.gov.co>
Para: interconsdecolombia@gmail.com

4 de septiembre de 2026 a las 3:34 p.m.

Respetados:
INTERVENTORES,CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S

Asunto: Invitación a presentar propuesta

En atención al asunto de referencia, solicitó propuesta económica, para determinar el valor estimado del Contrato de Compraventa, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E",se solicita presentar la propuesta junto con los siguientes documentos en un término no superior a dos (2) días contados a partir de la fecha de recibido de la presente comunicación.

Sin otro particular,

Oficina Jurídica
Subproceso Contratacion
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

3 archivos adjuntos

INVITACION A PRESENTRA PROPUESTA 20260904_15314194.pdf
2179K

FR-CON-11 V3 FORMATO DE VINCULACIÓN PERSONA JURÍDICA.xlsx
37K

2023-03-21_FR-JUR-19_V1_FICHA_PARA_CREACIÓN_DE_PROVEEDORES_DE_PRODUCTOS_Y_SERVICIOS (1).xls
68K