FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/. UNITARIO	VALOR TOTAL
	BIBLIOTECA				
1	PRELIMINARES				
1.1	Excavación manual h=2,9m	m3	17		
2	MEJORAMIENTO				
2.1	Construcción De Andenes En Concreto de 3000 p.s.i reforzado en malla electrosoldada	M2	104		
2.2	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, III manos	m2	493		
2.3	Suministro e instalación de piezas gráficas educativas (literatura y ciencias), impresas en adhesivo sobre base de lámina galvanizada, orientadas a la ambientación de espacios pedagógicos.	m2	5		
	SALA DE DANZA				
3.1	Suministro e Instalación de Cubierta en Teja Arquitectónica TR-4 Cal. 28	m2	160		
3.2	Desmonte de cubiertas (asbesto cemento)	m2	160		
3.3	Suministro e instalación de vidrios para ventanas existentes	m2	3		
3.4	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACABADO DE PISO EN MADERA: INCLUYE REVISE Y FIJACIÓN DE TABLAS, DESBASTADO Y PULIDO MECÁNICO A TRES PASADAS, RESANADO DE JUNTAS, APLICACIÓN DE 1 CAPA DE SELLADOR Y 2 A 3 CAPAS DE POLIURETANO ALTO TRÁFICO ANTIDESLIZANTE.	m2	110		
3.5	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50	ml	16		
3.6	Suministro e Instalación de Bajante de aguas lluvias pvc 4" incluye accesorio	ml	10		
3.7	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, III manos	m2	246		
	CONCEJO MUNICIPAL				
4.1	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, III manos	M2	36		
4.2	Suministro e Instalación de Cieloraso falso en drywall 12,7mm junta perdida + vinilo	M2	25		
4.3	Construcción de Muro en placas de fibrocemento tipo Eterboard e=8 mm a dos caras sobre estructura metálica	m2	2		
4.4	Suministro e Instalación de Salida para lámpara, incluye lámpara de Panel Led 36w Alta Iluminación Luz Blanca Incrustar, todo lo necesario para su correcto funcionamiento como ductos, caja, cable.	und	5		
4.5	Instalacion salida interruptor doble 110 V	und	1		
4.6	Resane de muro existente: Incluye preparación e imprimación de superficie, parcheo/revoque en mortero arena-cemento (proporción 1:4), aplicación de estuco plástico para interiores, lijado y retiro de escombros	und	1		
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				
	A.I.U.				
	Administración (A)		27%		
	IMPREVISTOS (I)		0%		
	UTILIDIDAD (U)		5%		
	PRESUPUESTO DE OBRA (COSTOS DIRECTOS + AIU)				