FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. PRELIMINARES								
1	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	38,10	$ 5.861,25	$ 223.313,44
Subtotal								**$ 223.313,44**
2. DEMOLICIONES								
2	2,1			CORTE DE ANDEN CON CORTADORA	ML	15,00	$ 9.324,73	$ 139.870,99
3	2,2			ROTURA DE ANDEN EXISTENTE	M2	38,10	$ 41.474,62	$ 1.580.183,12
Subtotal								**$ 1.720.054,11**
3. EXCAVACIONES Y LLENOS								
4	3,1			EXCAVACION MANUAL	M3	5,75	$ 34.518,97	$ 198.484,00
5	3,2			RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE, VOLUMEN EN BANCO COMPACTADO	M3/COMP	11,00	$ 78.464,71	$ 863.111,77
6	3.3			SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO B-200 (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	4,25	$ 86.617,99	$ 368.126,46
Subtotal								**$ 1.429.722,22**
4. CONCRETOS								
7	4,1			SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,81	$ 551.822,62	$ 2.102.444,18
8	4,2			SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLOS A-80	ML	38,50	$ 117.444,40	$ 4.533.159,22
Subtotal								**$ 6.635.603,40**
5. MOBILIARIO								
9	5,1			SUMINISTRO E INSTALACION DEPARADERO TIPO IDU M-10,(Elaborado en Estructura Principal en Lamina de Acero Inoxidable 304AUSTENITICO. Resistente a laintemperie, con Banca de descanso Microperforada en Lamina de Acerolnoxidable 304, Cubierta en Laminade Policarbonato Alveolar traslucidode 4mm, color Opal. DIMENSIONES:Ancho 4.80 metros X 2.60metrosAltura a la vista X 1.90metros deprofundidad.Incluye matera en acero inoxidable de alto 1,90 x ancho 0,5 INCLUYETRANSPORTE)	UND.	4,00	$ 13.100.000,00	$ 52.400.000,00
10	5,2			SUMINITRO E INSTALACION DE LAMINA METALICA CALIBRE 16 CON FIGURA ORNAMENTAL (Alto 1,40 X Ancho 1,90)	UND.	4,00	$ 1.510.000,00	$ 6.040.000,00
Subtotal								**$ 58.440.000,00**

SUBTOTAL OBRAS	**$**	**68.448.693,17**
AIU	**$**	**21.483.712,21**
VALOR TOTAL	**$**	**89.932.405,38**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	23%
IMPREVISTO	**I=**	3%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	31%

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. DEMOLICIONES								
1	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	38,10		
Subtotal								
2. DEMOLICIONES								
2	2,1			CORTE DE ANDEN CON CORTADORA	ML	15,00		
3	2,2			ROTURA DE ANDEN EXISTENTE	M2	38,10		
Subtotal								
3. EXCAVACIONES Y LLENOS								
4	1,1			EXCAVACION MANUAL	M3	5,75		
5				RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE, VOLUMEN EN BANCO COMPACTADO	M3/COMP	11,00		
6	1,1			SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO B-200 (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	4,25		
Subtotal								
4. CONCRETOS								
7	4,1			SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,81		
8	4,2			SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLOS A-80	ML	38,50		
Subtotal								
5. MOBILIARIO								
9	5,1			SUMINISTRO E INSTALACION DEPARADERO TIPO IDU M-10,(Elaborado en Estructura Principal en Lamina de Acero Inoxidable 304AUSTENITICO. Resistente a laintemperie, con Banca de descanso Microperforada en Lamina de Aceroinoxidable 304, Cubierta en Laminade Policarbonato Alveolar traslucidode 4mm, color Opal. DIMENSIONES:Ancho 4.80 metros X 2.60metrosAltura a la vista X 1.90metros deprofundidad.Incluye matera en acero inoxidable de alto 1,90 x ancho 0,5 INCLUYETRANSPORTE)	UND.	4,00		
10	5,2			SUMINITRO E INSTALACION DE LAMINA METALICA CALIBRE 16 CON FIGURA ORNAMENTAL (Alto 1,40 X Ancho 1,90)	UND.	4,00		
Subtotal								

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)		
VALOR TOTAL		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	23%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	31%

Firma del Proponente o de su Representante Legal

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-25	**Versión**	3

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

	[NOMBRE DE LA ENTIDAD]	ALCALDIA MUNICIPAL HONDA TOLIMA			
	[NÚMERO DEL PROCESO]	VERSIÓN			
	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA

ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA **ITEMS NO PREVISTOS**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	
				TOTAL COSTO DIRECTO $	

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL $	
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

Firma _____
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :