

FORMULARIO 1								
PROPUESTA ECONOMICA								
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INGRESO Y SALIDA HACIA LA AUTOPISTA NORTE EN EL SECTOR DE LA BOMBA PUMA DE LA VEREDA LA AURORA DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ								
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]								
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.								
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND,	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
OBRAS PRELIMINARES								
1	ICCU_CONS_1,41			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	952,60	8.503,04	8.099.995,90
2	ICCU_CONS_1.8			CERCA EN TELA VERDE	ML	279,30	12.800,00	3.575.040,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3	ICCU_VÍAS_2.9			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	597,13	38.119,68	22.762.404,52
4	ICCU_URBA_2.7			RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO"	M3	17,70	92.288,00	1.633.497,60
5	ICCU_URBA_2.5			RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	26,70	124.805,12	3.332.296,70
6	ICCU_VÍAS_3.2			SUBBASE GRANULAR	M3	381,04	213.305,60	81.277.965,82
7	ICCU_VÍAS_3.3			BASE GRANULAR	M3	238,15	226.080,00	53.840.952,00
ESTRUCTURA MURO DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLA DE 36"								
8	ICCU_CONS_4,29			BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	7,19	583.804,16	4.197.551,91
9	ICCU_VÍAS_4.6			CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES)	M3	19,62	1.012.316,16	19.861.643,06
10	ICCU_VÍAS_4.7			CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (ELEVACIONES)	M3	17,53	1.233.364,48	21.620.879,33
11	A.P.U.		PROPIO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DRENAJE DIAMETRO 3" PVC TIPO PESADO	UNIDAD	31,00	6.652,56	206.229,43
12	ICCU_VÍAS_4.48			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	60,80	1.163.475,20	70.739.292,16
13	EPC_ACERO DE REFUERZO_9.5.1			SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3800,68	9.359,36	35.571.932,36
14	ICCU_CONS_5.35			MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	9,61	96.700,16	929.288,54
15	ICCU_CONS_6.17			PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	9,61	35.793,92	343.979,57
16	EPC_POZOS DE INSPECCIÓN_8.3.20			ARO TAPA Y ARO BASE EN FERROCONCRETO	UN	1,00	612.783,36	612.783,36
PAVIMENTO Y SEÑALIZACIÓN								
17	ICCU_VÍAS_3.5			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	952,60	7.938,56	7.562.272,26
18	ICCU_VÍAS_3.10			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	95,26	1.512.865,28	144.115.546,57
19	ICCU_VÍAS_4.21			CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	1,44	802.744,32	1.155.951,82
20	A.P.U.		PROPIO	LÍNEAS DE IMPRIMACIÓN PARA PINTURA	ML	409,26	4.669,44	1.911.015,01
21	ICCU_VÍAS_5.1			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	409,26	7.128,32	2.917.336,24
22	ICCU_VÍAS_5.2			MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	1,43	80.757,76	115.483,60
23	ICCU_URBAN_7.7			SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	3,00	757.898,24	2.273.694,72
VALOR TOTAL OBRAS								488.657.032,48
AJUSTE ALPESO								0,52
VALOR TOTAL								488.657.033,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	3%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	28%