Información general

Información general

Nombre de la oferta mantenimiento de cubiertas
Número del proceso CSR_032_2026
Tipo Total
Estado Información en evaluación
Proveedor TAICO SAS
COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 901037937
Responsable INVERSIONES TAICO SAS

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	15 días de tiempo transcurrido *(11/08/2026 5:07:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	198.153.845,85
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.0	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA - EDIFICIO CIGEC (VALLEDUPAR)							
1.1	72101511	Desmonte de manto asfáltico EDIL en mal estado, incluye retiro y cargue de escombros	976,87	M2		10.619,00	0,00	10.373.382,53
1.2	72154055	Impermeabilización con manto asfáltico EDIL 3 mm estándar, incluye imprimante asfáltico y sello de traslapos	976,87	M2		56.044,00	0,00	54.747.702,28
1.3	72154055	Impermeabilización manto EDIL 3 mm + pintura Alumol en bordes perimetrales, medias cañas y juntas (ancho 0,50 m)	304,49	ML		26.547,00	0,00	8.083.296,03
1.4	72154055	Mortero 1:3 impermeabilizado para conformación de desniveles y pendientes en viga canal	589,60	ML		22.418,00	0,00	13.217.652,80
1.5	72154029	Arreglo de bajantes, incluye nivelación, boquillas, rejillas y sello elástico	60,00	UN		88.491,00	0,00	5.309.460,00
2.0	SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE SAN ALBERTO (CENTRO AGROEMPRESARIAL)							
2.1	72154055	Impermeabilización de tanque subterráneo - subsede San Alberto. Incluye limpieza, desinfección, resane de fisuras y mortero impermeabilizante tipo cristalizado en zonas afectadas	4,00	UN		501.446,00	0,00	2.005.784,00
2.2	72141124	Cambio y suministro de tubería PVC de 2" para alta presión (RDE 21), incluye reposición del tramo afectado y empalmes	20,00	ML		20.648,00	0,00	412.960,00
2.3	72141124	Cambio y suministro de uniones PVC alta presión de 2"	6,00	UN		14.748,00	0,00	88.488,00
2.4	72141124	Cambio y suministro de codos PVC alta presión de 2"	4,00	UN		16.518,00	0,00	66.072,00
2.5	72141124	Suministro e instalación de válvula check (retención) de 2" en hierro, apta para sistemas de alta presión	2,00	UN		106.189,00	0,00	212.378,00
2.6	40151513	Suministro de bombas eléctricas sumergibles de 1 HP - 110/220 V con flotador, incluye instalación y puesta en marcha	3,00	UN		855.409,00	0,00	2.566.227,00
2.7	73152108	Mantenimiento preventivo de tableros de mando: limpieza interna, ajuste de conexiones, revisión de protecciones eléctricas, verificación de cableado y pruebas de funcionamiento	2,00	UN		265.472,00	0,00	530.944,00
2.8	72154022	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de motobomba centrífuga 2 HP - 220 V: desmonte, desarme, limpieza interna y externa, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, limpieza de bobinas, ajuste de ventilador, pintura y pruebas	2,00	UN		383.459,00	0,00	766.918,00
3.0	SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE CURUMANÍ (CENTRO AGROEMPRESARIAL)							
3.1	72154055	Impermeabilización de tanque subterráneo - subsede Curumaní. Incluye limpieza, desinfección, resane de fisuras y mortero impermeabilizante tipo cristalizado en zonas afectadas	4,00	UN		501.446,00	0,00	2.005.784,00
3.2	72141124	Cambio y suministro de tubería PVC de 2" para alta presión (RDE 21), incluye reposición del tramo afectado y empalmes	20,00	ML		20.648,00	0,00	412.960,00
3.3	72141124	Cambio y suministro de uniones PVC alta presión de 2"	6,00	UN		14.748,00	0,00	88.488,00
3.4	72141124	Cambio y suministro de codos PVC alta presión de 2"	4,00	UN		16.518,00	0,00	66.072,00
3.5	72141124	Suministro e instalación de válvula check (retención) de 2" en hierro, apta para sistemas de alta presión	2,00	UN		106.189,00	0,00	212.378,00
3.6	40151513	Suministro de bombas eléctricas sumergibles de 1 HP - 110/220 V con flotador, incluye instalación y puesta en marcha	3,00	UN		855.409,00	0,00	2.566.227,00
3.7	73152108	Mantenimiento preventivo de tableros de mando: limpieza interna, ajuste de conexiones, revisión de protecciones eléctricas, verificación de cableado y pruebas de funcionamiento	2,00	UN		265.472,00	0,00	530.944,00
		Mantenimiento preventivo y/o correctivo de motobomba centrífuga 3 HP - 220 V:						

3.8	72154022	de motobomba centrífuga 2 HP - 220 V: desmonte, desarme, limpieza interna y externa, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, limpieza de bobinas, ajuste de ventilador, pintura y pruebas	2,00	UN	442.453,00	0,00	884.906,00
4.0	SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE LA JAGUA DE IBIRICO						
4.1	72154055	Impermeabilización de tanque subterráneo - subsede La Jagua de Ibirico. Incluye limpieza, desinfección, resane de fisuras y mortero impermeabilizante tipo cristalizado en zonas afectadas	4,00	UN	501.446,00	0,00	2.005.784,00
4.2	72141124	Cambio y suministro de tubería PVC de 2" para alta presión (RDE 21), incluye reposición del tramo afectado y empalmes	20,00	ML	20.648,00	0,00	412.960,00
4.3	72141124	Cambio y suministro de uniones PVC alta presión de 2"	6,00	UN	14.748,00	0,00	88.488,00
4.4	72141124	Cambio y suministro de codos PVC alta presión de 2"	4,00	UN	16.518,00	0,00	66.072,00
4.5	72141124	Suministro e instalación de válvula check (retención) de 2" en hierro, apta para sistemas de alta presión	2,00	UN	106.189,00	0,00	212.378,00
4.6	40151513	Suministro de bombas eléctricas sumergibles de 1 HP - 110/220 V con flotador, incluye instalación y puesta en marcha	3,00	UN	855.409,00	0,00	2.566.227,00
4.7	73152108	Mantenimiento preventivo de tableros de mando: limpieza interna, ajuste de conexiones, revisión de protecciones eléctricas, verificación de cableado y pruebas de funcionamiento	2,00	UN	265.472,00	0,00	530.944,00
4.8	72154022	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de motobomba centrífuga 2 HP - 220 V: desmonte, desarme, limpieza interna y externa, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, limpieza de bobinas, ajuste de ventilador, pintura y pruebas	2,00	UN	383.459,00	0,00	766.918,00
5.0	SISTEMA DE BOMBEO - SUBSEDE BOSCONIA						
5.1	72154055	Impermeabilización de tanque subterráneo subsede Bosconia. Incluye limpieza, desinfección, resane de fisuras y mortero impermeabilizante tipo cristalizado en zonas afectadas	4,00	UN	501.446,00	0,00	2.005.784,00
5.2	72141124	Cambio y suministro de tubería PVC de 2" para alta presión (RDE 21), incluye reposición del tramo afectado y empalmes	20,00	ML	20.648,00	0,00	412.960,00
5.3	72141124	Cambio y suministro de uniones PVC alta presión de 2"	6,00	UN	14.748,00	0,00	88.488,00
5.4	72141124	Cambio y suministro de codos PVC alta presión de 2"	4,00	UN	16.518,00	0,00	66.072,00
5.5	72141124	Suministro e instalación de válvula check (retención) de 2" en hierro, apta para sistemas de alta presión	2,00	UN	106.189,00	0,00	212.378,00
5.6	40151513	Suministro de bombas eléctricas sumergibles de 1 HP - 110/220 V con flotador, incluye instalación y puesta en marcha	3,00	UN	855.409,00	0,00	2.566.227,00
5.7	73152108	Mantenimiento preventivo de tableros de mando: limpieza interna, ajuste de conexiones, revisión de protecciones eléctricas, verificación de cableado y pruebas de funcionamiento	2,00	UN	265.472,00	0,00	530.944,00
5.8	72154022	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de motobomba centrífuga 2 HP - 220 V: desmonte, desarme, limpieza interna y externa, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, limpieza de bobinas, ajuste de ventilador, pintura y pruebas, incluye bomba centrífuga de entrada	2,00	UN	442.453,00	0,00	884.906,00
6.0	SISTEMAS DE BOMBEO Y RED CONTRA INCENDIO - CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CALLE 39 (VALLEDUPAR)						
6.1	72154022	Mantenimiento preventivo de electrobombas centrífugas Barnes 2 HP del sistema hidroneumático de agua potable: desmonte, desarme, limpieza interna y externa, cambio de rodamientos y sellos mecánicos, limpieza de bobinas, ajuste de ventilador, pintura y pruebas	3,00	UN	412.956,00	0,00	1.238.868,00
6.2	73152108	Revisión y diagnóstico del sistema de control y potencia de las bombas del sistema hidroneumático (tablero de mando): limpieza, ajuste, protecciones, cableado y pruebas	1,00	UN	235.975,00	0,00	235.975,00
6.3	72154022	Mantenimiento preventivo de bomba principal de la red contra incendio (Barnes KE 1.5 750 - 210 GPM, 78 m.c.a.): desarme, limpieza, cambio de sellos y rodamientos, empaquetaduras, pintura y prueba de desempeño según NFPA 25	1,00	UN	2.064.779,00	0,00	2.064.779,00
6.4	72154022	Mantenimiento preventivo de bomba jockey (presurizadora) de la red contra incendio: desarme, limpieza, cambio de sello y rodamientos, pintura y pruebas	1,00	UN	471.950,00	0,00	471.950,00
6.5	73152108	Revisión y diagnóstico del tablero controlador de la bomba eléctrica de la red contra incendio: limpieza, ajuste de conexiones, protecciones, verificación del controlador y pruebas de arranque	1,00	UN	294.968,00	0,00	294.968,00
6.6	72154022	Mantenimiento de bomba sumergible de achique del cuarto de máquinas, incluye revisión de interruptor de flotador	1,00	UN	265.472,00	0,00	265.472,00
6.7	72154055	Limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento subterráneo con hipoclorito de sodio, bajo protocolo de espacios confinados (Res. 0491/2020)	1,00	UN	707.588,21	0,00	707.588,21
7.0	COSTOS INDIRECTOS						
7.1	93161600	ADMINISTRACIÓN (25%)	1,00	UN	30.961.538,00	0,00	30.961.538,00
7.2	93161600	UTILIDAD (5%)	1,00	UN	6.192.308,00	0,00	6.192.308,00
7.3	93161600	TOTAL AU (30%)	1,00	UN	37.153.846,00	0,00	37.153.846,00

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐

☐	Cotizacion Mantenimiento TAICO.xlsx	Descargar	Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores