


	DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
	MUNICIPIO DE TAME					
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO					
	PRESUPUESTO GENERAL					
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCEJO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA					
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1.1	PRELIMINARES				\$ 29.361.940.01	
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN ADBESTO CEMENTO	M2	533.65	\$ 18.975.00	\$ 10.126.008.75	
1.2	DESMONTE DE CIELORRASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	210.73	\$ 26.780.00	\$ 5.643.349.40	
1.3	RESANE Y PINTURA DE MUROS INCLUYE PAÑETE - PINTURA Y APLICACIÓN	M2	283.95	\$ 32.076.00	\$ 9.107.980.20	
1.4	RETIRO DE CANAL METÁLICA	M2	8.58	\$ 15.610.00	\$ 133.933.80	
1.5	INSTALACION DE FLANCHE METALICO INC CINTA MULTISEAL	M	59.64	\$ 67.711.00	\$ 4.038.284.04	
1.6	ESCARIFICADO DE PLACA EN CONCRETO	M2	20.58	\$ 15.179.00	\$ 312.383.82	
2.0	CUBIERTA METALICA				\$ 85.909.555.54	
2.1	CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA CAL 28	M2	381.37	\$ 106.674.00	\$ 40.682.263.38	
2.2	CANAL EN LAMINA GALVINAZADA CAL 20	M	19.88	\$ 171.218.00	\$ 3.403.813.84	
2.3	PINTURA Y ANTICORROSIVO PARA CORREAS	M	340.92	\$ 7.632.00	\$ 2.601.901.44	
2.4	CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M	448.78	\$ 87.396.00	\$ 39.221.576.88	
3.0	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS				\$ 132.026.315.59	
3.1	PINTURA EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)	M2	1239.57	\$ 24.818.00	\$ 30.763.648.26	
3.2	ESTUCO ACRILICO SOBRE MUROS	M2	1239.57	\$ 32.998.00	\$ 40.903.330.86	
3.3	DESMONTE DE CIELORRASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	168.33	\$ 26.577.00	\$ 4.473.706.41	
3.4	CIELO RASO EN PVC	M2	375.43	\$ 137.060.00	\$ 51.456.435.80	
3.5	SOLADO PARA CURADO DE LOSA	M2	20.58	\$ 107.441.00	\$ 2.211.135.78	
3.6	EMULSIÓN ALSFALTICA IMPERMEABILIZANTE	M2	40.28	\$ 55.066.00	\$ 2.218.058.48	
	SUB TOTAL OBRA FISICA				\$ 247.297.811.14	
4	MANEJO AMBIENTAL					
4.1	MITIGACION AMBIENTAL	GL	1	\$ 2.702.188.86	\$ 2.702.188.86	
	VALOR TOTAL PROYECTO				\$ 250.000.000.00	


 Vo.Bo. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


 Elabora: CRISTIAN JAIR PADILLA PINZON
 APOYO PROFESIONAL CPS-028-2026