


		REPUBLICA DE COLOMBIA	OBJETO: ADECUACION DE UN ESPACIO PARA LA PROMOCION, DIVULGACION Y ATENCION DEL TURISMO DE NATURALEZA COMUNITARIO Y ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE MESETAS, META.			
		DEPARTAMENTO DEL META				
		MUNICIPIO DE MESETAS				
		NIT.892099317-1				
MESETAS - META, AGOSTO DE 2026						
SEÑOR(ES):						
MUNICIPIO DE MESETAS - META						
PRESUPUESTO OFICIAL						
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.1	14010102	REPLANTEO GENERAL BÁSICO	M2	56.12	\$ 4,117.79	\$ 231,090.37
2	EXCAVACIONES MANUALES					
2.1	11060105	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	3.60	\$ 73,525.92	\$ 264,693.31
3	CIMENTACION					
3.1	11063302	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.09	\$ 776,528.12	\$ 69,887.53
3.2	14020101	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.63	\$ 1,124,227.73	\$ 708,263.47
4	PEDESTAL EN CONCRETO					
4.1	14030404	PEDESTAL EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.24	\$ 2,678,043.33	\$ 642,730.40
5	ACERO ESTRUCTURAL					
5.1	17010201	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	204.00	\$ 9,390.94	\$ 1,915,751.76
5.2	NUEVO	PLATINAS CALIBRE 1/4 DE 10 X10	UND	10.00	\$ 70,000.00	\$ 700,000.00
5.3	NUEVO	PLATINAS CALIBRE 1/4 DE 20 X20	UND	10.00	\$ 80,000.00	\$ 800,000.00
5.4	NUEVO	ANGULO DE 1 1/4" X 1/8	ML	30.00	\$ 12,000.00	\$ 360,000.00
5.5	NUEVO	PLATINA DE 1" X 3/16	ML	30.00	\$ 8,000.00	\$ 240,000.00
5.6	14040445	PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500	ML	30.00	\$ 151,881.56	\$ 4,556,446.80
6	CORREAS, COLUMNAS Y CERCHAS					
6.1	NUEVO	PERFIL RECTANCULAR 2 X1" CAL 18	ML	67	\$ 60,000.00	\$ 4,020,000.00
6.2	14040408	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	ML	36.00	\$ 26,510.23	\$ 954,368.28
6.3	14070201	ESMALTE SINTETICO PARA (VENTANAS) REJA	M2	45.00	\$ 26,029.24	\$ 1,171,315.80
7	PLACA, PISOS Y ENCHAPES					
7.1	14020301	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4.16	\$ 992,697.28	\$ 4,129,620.68
7.2	17010202	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	150.00	\$ 10,160.56	\$ 1,524,084.00
7.3	14080302	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	51.40	\$ 42,431.46	\$ 2,180,977.04
7.4	14080103	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	51.40	\$ 82,906.13	\$ 4,261,375.08
8	CUBIERTA					
8.1	14010218	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	15.00	\$ 6,826.86	\$ 102,402.90
8.2	14100209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL PREPINTADA TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	58.75	\$ 55,603.39	\$ 3,266,699.16
9	CERRAMIENTO					
9.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA Y PUERTA CORREDIZA EN TUBO 2 X 1 C18, ACCESO PRINCIPAL. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DOMESTICO.	M2	9.00	\$ 311,709.65	\$ 2,805,386.63
10	MUROS DIVISORIOS					
10.1	14100203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN(CUBIERTA) MURO DE CERRAMIENTO TIPO SANDWICH333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	29	\$ 266,032.48	\$ 7,714,941.92
10.2	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED EN ACRILICO . INCLUYE PUERTA CORREDIZA	UND	1.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
11	ENERGIA					
11.1	15011204	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	6.00	\$ 160,491.50	\$ 962,949.00
11.2	15010814	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	6.00	\$ 55,048.52	\$ 330,291.12
11.3	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1.00	\$ 136,121.65	\$ 136,121.65
12	HORNATO					
12.1	11060211	RELLENO CON GRAVILLA	M3	4.07	\$ 157,312.78	\$ 640,645.05

12.2	11062201	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	16	\$	160,976.22	\$	2,575,619.52
13	ACABADOS							
13.1	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO SUSPENDIDO EN LAMINA PVC DE 10 MM	M2	40.00	\$	95,056.14	\$	3,802,245.65
13.2	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO LAMINADO DE 300 X 100; IMPRESIÓN FULL COLOR.	GLB	1	\$	350,000.00	\$	350,000.00
13.3	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO LAMINADO DE 2,50 X 2,50; IMPRESIÓN FULL COLOR.	GLB	5	\$	580,000.00	\$	2,900,000.00
						VALOR COSTOS DIRECTOS	\$	56,317,907.34
						ADMINISTRACION	28%	\$ 15,769,014.05
						IMPREVISTOS	1%	\$ 563,179.07
						UTILIDAD	5%	\$ 2,815,895.37
						PMA	1%	\$ 563,179.07
						VALOR TOTAL	\$	76,029,175.00
OBSERVACIONES								
1 El valor de los Items fue tomado del catalogo de referencia del AIM 2025, adoptados por medio de la resolución administrativa No. 021 de 2025. los precios para el proyecto localizado en el municipio de Mesetas tienen incluido factor distancia correspondiente al 1,22 de acuerdo con su localizacion, lo anterior 2 teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos para trasportes, y condiciones especiales a municipios aia resolucio de precios oficiales de referencia de 2025 de la agencia para infraestructura del Meta.								
Cordialmente,								
 SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
Elaboró: Juliam Camilo Ruiz / Apoyo de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Revisó: Silvio Vladimir Rivera Sanchez / Secretario de Planeación e Infraestructura								