

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.MED	CANT	JAH		MEGA (DSV COMPANY S.A.S.)		INVERSIONES CALEP SAS		PROMEDIO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ARBOL PRINCIPAL											
1	Alquiler, instalación y desmonte de estructura metálica de árbol navideño, con una altura total de 30m incluida una estrella debe ser visible en todos los ángulos del parque, forma cónica autosoportante, con un gran show de luces rítmicas cada noche, sin guirnalda. Debe estar decorado con 40000 pixeles led uso exterior. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	UND	1	\$ 260.000.000	\$ 260.000.000	\$ 270.000.000	\$ 270.000.000	\$ 268.000.000	\$ 268.000.000	\$ 266.000.000	\$ 266.000.000
2	Alquiler, instalación y desmonte de sombrero de luces miniled tipo exterior. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	1	\$ 21.000.000	\$ 21.000.000	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000	\$ 24.333.333	\$ 24.333.333
3	Dentro del desarrollo del show navideño, se requiere que el parque principal cuente con un sistema sonoro que garantice el buen funcionamiento del show audio rítmico del árbol principal. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas. Incluye elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipos.	UND	1	\$ 31.000.000	\$ 31.000.000	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	\$ 34.333.333	\$ 34.333.333
4	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte nieve artificial. 8 máquinas de nieve con show cada 20minutos por 3minutos durante 3horas diarios (7 diciembre hasta el 7 de enero 2027), Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas. Incluye elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipos.	UND	1	\$ 81.000.000	\$ 81.000.000	\$ 86.000.000	\$ 86.000.000	\$ 83.000.000	\$ 83.000.000	\$ 83.333.333	\$ 83.333.333
5	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de arco estrella en estructura metálica de 2,50 mts de alto. Decoración con manguera 32led/metro, 50cm corte, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130v, cableados requeridos y caja de control de encendido, led horizontal uso intemperie. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	16	\$ 1.800.000	\$ 28.800.000	\$ 1.900.000	\$ 30.400.000	\$ 2.150.000	\$ 34.400.000	\$ 1.950.000	\$ 31.200.000
CONCEJO MUNICIPAL											
6	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO, 50cm corte, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, y luces debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, cableados requeridos y caja de control de encendido, led horizontal uso intemperie. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	METROS LINEALES	500	\$ 12.500	\$ 6.250.000	\$ 14.500	\$ 7.250.000	\$ 15.000	\$ 7.500.000	\$ 14.000	\$ 7.000.000
7	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED que cuenten con sistema de portalámparas para su fácil conexión al cable para generar las derivaciones necesarias. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	60	\$ 61.000	\$ 3.660.000	\$ 66.000	\$ 3.960.000	\$ 66.000	\$ 3.960.000	\$ 64.333	\$ 3.860.000
8	Alquiler, instalación y desmonte de copos de nieve 1,5mts, fabricado en estructura metálica, decorado con manguera 32led luz blanca. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	METROS LINEALES	6	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000	\$ 1.600.000	\$ 9.600.000	\$ 1.350.000	\$ 8.100.000	\$ 1.383.333	\$ 8.300.000
9	Alquiler, instalación y desmonte de copos de nieve 1,0mts fabricado en estructura metálica, decorado con manguera 32led luz blanca. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	METROS LINEALES	6	\$ 1.100.000	\$ 6.600.000	\$ 1.150.000	\$ 6.900.000	\$ 1.350.000	\$ 8.100.000	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000
10	Alquiler, instalación y desmonte laser 10w con camara de humo. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	METROS LINEALES	1	\$ 52.000.000	\$ 52.000.000	\$ 56.000.000	\$ 56.000.000	\$ 50.500.000	\$ 50.500.000	\$ 52.833.333	\$ 52.833.333
ALCALDÍA											
11	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO, 50cm corte, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, y luces debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, cableados requeridos y caja de control de encendido, led horizontal uso intemperie. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	METROS LINEALES	400	\$ 12.500	\$ 5.000.000	\$ 14.500	\$ 5.800.000	\$ 15.000	\$ 6.000.000	\$ 14.000	\$ 5.600.000
12	Alquiler, instalación y desmonte de medios copos con luz LED. La estructura metálica en forma de estrella con envergadura máxima de 1,5 metros, la figura será proporcional a estas medidas y deben tener anclaje o sujeciones acordes para su correcto funcionamiento, debe ir decorado con manguera 32led. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	6	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000	\$ 1.400.000	\$ 8.400.000	\$ 1.350.000	\$ 8.100.000	\$ 1.316.667	\$ 7.900.000
13	Alquiler, instalación y desmonte de copos con luz LED. La estructura metálica en forma de estrella con envergadura máxima de 1 metros, la figura será proporcional a estas medidas y deben tener anclaje o sujeciones acordes para su correcto funcionamiento, debe ir decorado con manguera 32led. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	6	\$ 1.100.000	\$ 6.600.000	\$ 1.150.000	\$ 6.900.000	\$ 1.350.000	\$ 8.100.000	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000

14	Alquiler, instalación y desmonte papa Noel 4 mts de altura con 7 unidades con la palabra "HO". Fabricado en estructura metálica, decorado con tela esponjillo, luces miniled para exterior y manguera led de 32l. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	1	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	\$ 13.000.000	\$ 13.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
15	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED que cuenten con sistema de portalámparas para su fácil conexión al cable para generar las derivaciones necesarias. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	40	\$ 61.000	\$ 2.440.000	\$ 66.000	\$ 2.640.000	\$ 66.000	\$ 2.640.000	\$ 64.333	\$ 2.573.333
PARQUE PRINCIPAL											
16	CIELO EN EL PARQUE, Alquiler, instalación y desmonte de luces miniled blanca, en la zona del parque principal que cubra 2 calles. 90mts*7mts a una distancia mínima de 2 mts. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	METROS LINEALES	9200	\$ 5.700	\$ 52.440.000	\$ 6.800	\$ 62.560.000	\$ 7.000	\$ 64.400.000	\$ 6.500	\$ 59.800.000
17	Alquiler, instalación y desmonte pesebre con figuras de 6 mts de altura. Incluye seis (6) figuras: María, José, El niño, 3 Reyes magos. Fabricado en estructura metálica, decorado con tela esponjillo, luces miniled para exterior y manguera led de 32l. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	1	\$ 93.000.000	\$ 93.000.000	\$ 95.500.000	\$ 95.500.000	\$ 94.000.000	\$ 94.000.000	\$ 94.166.667	\$ 94.166.667
18	Alquiler, instalación y desmonte de show de tres (3) esferas. Una (1) de 8 Mts, Una (1) de 6mts y Una (1) de 4mts, fabricado en estructura metálica decorado con luces miniled tipo industrial y controles DMX, incluye sonido. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	1	\$ 147.000.000	\$ 147.000.000	\$ 151.000.000	\$ 151.000.000	\$ 152.500.000	\$ 152.500.000	\$ 150.166.667	\$ 150.166.667
19	Alquiler, instalación y desmonte de 40 extensiones miniled de 7m, uso intemperie luz blanca con separación de 15cm para los troncos de los árboles naturales. Extensiones miniled 100 luces semi industrial tipo intemperie con cable transparente y luz blanca. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	22	\$ 1.350.000	\$ 29.700.000	\$ 1.450.000	\$ 31.900.000	\$ 1.600.000	\$ 35.200.000	\$ 1.466.667	\$ 32.266.667
PINOS											
20	Alquiler, instalación y desmonte de extensiones miniled de 100 bombillos cada una con una longitud mínima de 7 metros, semi-industrial con cable verde y luz blanca tipo intemperie donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	METROS LINEALES	1300	\$ 5.700	\$ 7.410.000	\$ 6.800	\$ 8.840.000	\$ 7.000	\$ 9.100.000	\$ 6.500	\$ 8.450.000
COLEGIO LA MERCED											
21	Alquiler, instalación y desmonte de extensión miniled, uso intemperie luz cálida con brillos separación de 20cm para toda la fachada. Extensiones miniled semiindustrial tipo intemperie con cable transparente y luz blanca. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	METROS LINEALES	4500	\$ 5.700	\$ 25.650.000	\$ 6.800	\$ 30.600.000	\$ 7.000	\$ 31.500.000	\$ 6.500	\$ 29.250.000
22	Alquiler, instalación y desmonte de Manguera 32led, 50cm corte, led horizontal uso intemperie luz blanca, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, corte led horizontal uso intemperie para delinear el colegio. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	METROS LINEALES	400	\$ 12.500	\$ 5.000.000	\$ 14.500	\$ 5.800.000	\$ 15.000	\$ 6.000.000	\$ 14.000	\$ 5.600.000
23	Alquiler, instalación y desmonte de copos con luz LED. La estructura metálica en forma de estrella con envergadura máxima de 1,5 metros, la figura será proporcional a estas medidas y deben tener anclaje o sujeciones acordes para su correcto funcionamiento, debe ir decorado con manguera 32led. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	6	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000	\$ 1.400.000	\$ 8.400.000	\$ 1.350.000	\$ 8.100.000	\$ 1.316.667	\$ 7.900.000
24	Alquiler, instalación y desmonte de copos con luz LED. La estructura metálica en forma de estrella con envergadura máxima de 1 metros, la figura será proporcional a estas medidas y deben tener anclaje o sujeciones acordes para su correcto funcionamiento, debe ir decorado con manguera 32led. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	6	\$ 1.100.000	\$ 6.600.000	\$ 1.150.000	\$ 6.900.000	\$ 1.350.000	\$ 8.100.000	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000
PALMERAS CARRERA 3RA											
25	Alquiler, instalación y desmonte de 210 metros lineales de extensión miniled de 7m, uso intemperie color cálida y blanca con separación de 15cm para todos los troncos de las palmeras en la cra 3 entre calle 1 y calle 5. Extensiones miniled 100 luces semiindustrial tipo intemperie con cable transparente y luz blanca. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	33	\$ 2.100.000	\$ 69.300.000	\$ 2.100.000	\$ 69.300.000	\$ 2.200.000	\$ 72.600.000	\$ 2.133.333	\$ 70.400.000

26	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO, 50cm corte, led horizontal uso intemperie, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V color roja con flash, cableados requeridos y caja de control de encendido. Se ubicarán sobre contorno superior e inferior de las rejas de protección para palmas en la cra 3 entre calle 1 y calle 5. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura.	METROS LINEALES	660	\$ 12.500	\$ 8.250.000	\$ 14.500	\$ 9.570.000	\$ 15.000	\$ 9.900.000	\$ 14.000	\$ 9.240.000
IGLESIA PRINCIPAL											
27	Alquiler, instalación y desmonte de manguera 32LED/METRO, 50cm corte, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130V, cableados requeridos y caja de control de encendido, led horizontal uso intemperie para contorno de la fachada principal de la Iglesia. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	METROS LINEALES	800	\$ 12.500	\$ 10.000.000	\$ 14.500	\$ 11.600.000	\$ 15.000	\$ 12.000.000	\$ 14.000	\$ 11.200.000
28	Alquiler, instalación y desmonte de copos con luz LED La estructura metálica en forma de estrella con envergadura máxima de 1,5 metros, la figura será proporcional a estas medidas y deben tener anclaje o sujeciones acordes para su correcto funcionamiento, debe ir decorado con manguera 32led. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	6	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000	\$ 1.400.000	\$ 8.400.000	\$ 1.350.000	\$ 8.100.000	\$ 1.316.667	\$ 7.900.000
29	Alquiler, instalación y desmonte de copos con luz LED La estructura metálica en forma de estrella con envergadura máxima de 1 metros, la figura será proporcional a estas medidas y deben tener anclaje o sujeciones acordes para su correcto funcionamiento, debe ir decorado con manguera 32led. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	6	\$ 1.100.000	\$ 6.600.000	\$ 1.150.000	\$ 6.900.000	\$ 1.350.000	\$ 8.100.000	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000
30	Alquiler, instalación y desmonte de strobers tipo led uso intemperie. Luces estroboscópicas en tecnología LED que cuenten con sistema de portalámparas para su fácil conexión al cable para generar las derivaciones necesarias. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	100	\$ 61.000	\$ 6.100.000	\$ 66.000	\$ 6.600.000	\$ 66.000	\$ 6.600.000	\$ 64.333	\$ 6.433.333
31	Alquiler, instalación y desmonte ángeles planos 2D de 4mts de altura. Fabricado en estructura metálica, decorado con tela esponjillon, luces miniled para exterior y manguera led de 32l. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en altura	UND	2	\$ 8.500.000	\$ 17.000.000	\$ 11.000.000	\$ 22.000.000	\$ 3.800.000	\$ 7.600.000	\$ 7.766.667	\$ 15.533.333
SENDERO AMBIENTAL – PARK WAY											
32	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmonte de medio arco en estructura metálica, de 3mt mts de alto. Decoración con manguera 32led/metro, 50cm corte, donde su filamento garantice que sea manejable sin presentar problemas de rupturas internas, debe contar con corte máximo cada 50cm y tener una tensión nominal de funcionamiento 110-130v, cableados requeridos y caja de control de encendido, led horizontal uso intemperie. Incluye elementos requeridos para armado, elementos de protección para trabajo seguro en alturas	UND	20	\$ 1.700.000	\$ 34.000.000	\$ 1.900.000	\$ 38.000.000	\$ 2.000.000	\$ 40.000.000	\$ 1.866.667	\$ 37.333.333
SUBTOTAL				\$ 1.062.200.000	\$ 1.142.720.000	\$ 1.136.200.000	\$ 1.113.706.667				
IVA 19%				\$ 201.818.000	\$ 217.116.800	\$ 215.878.000	\$ 211.604.267				
TOTAL				\$ 1.264.018.000	\$ 1.359.836.800	\$ 1.352.078.000	\$ 1.325.310.933				