

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica. Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltados en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 CUBIERT						
1,1	1,1	RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH. INCLUYE LIMPIEZA, REACOMODACIÓN, ELEMENTOS FIJACIÓN EN MAL ESTADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRATAMIENTO DE GOTERAS Y SELLOS	M2	206,00	\$ 44.528,00	\$ 9.172.768,00
Subtotal						\$ 9.172.768,00
2 PINTURA						
2,1	2,1	PINTURA EN VINILO TIPO 1, A 2 MANOS INCLUYE ANDAMIO, RESANES, FILOS Y DILATAIONES	M2	1.060,00	\$ 41.484,00	\$ 43.973.040,00
2,2	2,2	ESTUCO IMPERMEABILIZADO Y PINTURA (KORAZA) A 3 MANOS PARA EXTERIOR, H > 5 M	M2	108,88	\$ 71.864,00	\$ 7.824.552,32
Subtotal						\$ 51.797.592,32
3 DRENAJE						
3,1	3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 0,35X0,25m - INC ANGULO DE SOPORTE 1/2" X 1" Y MALLA PARA CONTROL DE PLAGAS METALICA (11mmX11mmX1mm).	UND	5,00	\$ 218.579,00	\$ 1.092.895,00
Subtotal						\$ 1.092.895,00
4 CARPINT						
4,1	4,1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS). INC. DESMONTE, LIMPIEZA, REMOCION DE PINTURA, LIJADA, APLICACION DE ANTICORROSIVO, REPARACION DE PARALES, PINTURA EN ESMALTE Y REINSTALACION	UND	27,00	\$ 144.074,00	\$ 3.889.998,00
4,2	4,2	DESMONTE Y RETIRO DE PUERTAS METALICAS O DE MADERA, INC. DESMONTE DE MARCOS	M2	6,67	\$ 39.881,00	\$ 265.966,39
4,3	4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA CALIBRE 20 2,47X2,70m - INC MARCO EN ANGULO DE 1/2" X 1"	UND	1,00	\$ 4.655.897,00	\$ 4.655.897,00
Subtotal						\$ 8.811.861,39
SUBTOTAL OBRAS						\$ 70.875.116,71

VALOR TOTAL

\$ 70.875.116,71

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	30,00%
IMPREVISTO	I=	1,00%
UTILIDAD	U=	5,00%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	36,00%

Proyectó: Valentina Perez Manjarres - Ingeniera Contratista SI
Revisó: Tallin Samanta Giraldo Gómez -Subsecretaría de Vivienda y Obras Públicas

Valentina PM
fust.

