

ALCALDIA MUNICIPAL DAGUA VALLE

PRESUPUESTO DE OBRA

Objeto:	ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN GUADUA DE VIVERO	PROCESO No.	
		FECHA:	16-oct-26

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	PRELIMINARES				890.968,00
1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	109,97	6.889,00	757.583,00
1.2	DESCAPOTE MAQUINA	M2	109,97	694	76.319,00
1.3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	1,22	46.775,00	57.066,00
SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES:					890.968,00
2	PEDESTAL				1.224.195,00
2.1	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	105,00	6.097,93	640.283,00
2.2	MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa	M3	1,22	478.616,00	583.912,00
SUB. TOTAL CAP.2 PEDESTAL:					1.224.195,00
3	VIVERO EN GUADUA				24.446.353
3.1	ESTRUCTURA EN GUADUA	M	341,80	53.429,00	18.262.032,00
3.2	POLIETILENO CAL. 7	M2	37,25	5.577,70	207.769,00
3.3	TEJA ZINC	M2	37,25	48.934,00	1.822.792,00
3.4	MALLA FIBRA TEJIDA H=2.10M	M2	74,88	8.722,00	653.103,00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	11,00	125.549,94	1.381.049,00
3.6	TANQUE AGUA 500 LTS EN PLASTICO	UND	1,00	1.403.440,00	1.403.440,00
3.7	PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"	UND	3,00	75.053,93	225.162,00
3.8	TUBERIA PVC ,1/2"	M	46,80	8.223,00	384.836,00
3.9	MANIJA LLAVE DE PASO	UND	3,00	35.390,00	106.170,00
SUB. TOTAL CAP.3 VIVERO EN GUADUA:					24.446.353,00
4	TRANSPORTE DE MATERIALES				28.834.778
4.1	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VIAJE	3,00	757.754,00	2.273.262,00
SUB. TOTAL CAP.4 TRANSPORTE DE MATERIALES :					2.273.262,00
VALOR COSTOS DIRECTOS					28.834.778,00
ADMINISTRACION				24,90%	7.179.860
IMPREVISTOS				1,00%	288.348
UTILIDAD				8,00%	2.306.782
TOTAL AIU				33,90%	9.774.990
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					38.609.768
VALOR TOTAL PRESUPUESTO					38.609.768
VALOR TOTAL :					
TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS					

PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO)	35
-------------------------------------	----