Gobernación de Cundinamarca

Bogotá DC, 15 de julio de 2026

DOCTORA
JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO
Alcaldesa
Municipio de FUNZA
Departamento de Cundinamarca
Ciudad

Asunto: Solicitud de articulación institucional: Suscripción de Convenio Interadministrativo para la sostenibilidad de la Red de Alta Velocidad (RAV 3).

Respetada Alcaldesa,

Reciba un cordial saludo en nombre del Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y la Secretaría de Transformación Digital.

Con el propósito de mitigar la brecha digital y acelerar la modernización del departamento, la Administración Departamental lidera el programa "Cundinamarca Red Digital". Esta iniciativa ha garantizado el servicio de internet gratuito en infraestructuras clave (Instituciones Educativas, Zonas Wi-Fi, Estaciones de Policía, centros de salud y portales interactivos), conectando un promedio de 15 puntos de interés de alta prioridad social por municipio. (Ver anexo, Acta de Mantenimiento/Distribución por Sede - Municipio de FUNZA).

La columna vertebral de este ecosistema es la Red de Alta Velocidad de Cundinamarca (RAV), una infraestructura de conectividad en fibra óptica implementada progresivamente a través de los siguientes convenios interadministrativos:

• Fase 1 RAV 1(2020): Despliegue en 18 municipios (Convenio STIC-CDCVI-118-2020).
• Fase 2 RAV 2 (2021): Expansión a 20 municipios (Convenio STIC-CDCVI-423-2021).
• Fase 3 RAV 3 (2022): Cobertura de 38 municipios (Convenio STIC-CDCVI-185-2022).
• Fase 4 RAV 4 (2023): Conexión de 20 municipios (Convenio STIC-CDCVI-207-2023).

Considerando que su municipio forma parte de la [Fase RAV 3] y con el fin de asegurar la continuidad, sostenibilidad y correcto funcionamiento de este activo tecnológico en su jurisdicción, se hace necesario formalizar un esquema de corresponsabilidad, con el que se exprese: 1) la infraestructura fue construida por el Departamento; la RAV beneficia directamente a instituciones del orden público en su municipio; 2) la sostenibilidad del proyecto requiere corresponsabilidad institucional y 3) ambas entidades ejercen competencias concurrentes en materia TIC.

Por lo anterior, elevamos la solicitud formal para suscribir en conjunto convenio y cuyos compromisos que se propone a incorporar en el futuro convenio, se definen en forma general así:

- Por parte del Municipio: Asumir los compromisos de custodia, protección, conservación de los equipos e infraestructura de la RAV, así como realizar el aporte correspondiente por el derecho de uso de la postería dentro de su jurisdicción.
- Por parte del Departamento: Garantizar el recurso necesario para la prestación del servicio de conectividad a internet en beneficio de las entidades públicas y la comunidad, incluido la prestación del soporte tecnológico y mantenimiento correctivo.

El convenio a suscribir tendría como posible objeto "establecer mecanismos de cooperación administrativa, técnica y financiera destinados a garantizar la operación, conservación, protección y sostenibilidad de la Red de Alta Velocidad instalada en el municipio".

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491513
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

Para proceder con la viabilidad jurídica y administrativa del referido convenio interadministrativo contractual, se solicita la remisión de los siguientes documentos digitalizados:

1. Idoneidad Legal: Acto administrativo de nombramiento y acta de posesión formal del Representante Legal.
2. Facultades de Contratación: Decreto o Resolución que otorgue facultades expresas al Representante Legal para suscribir contratos y convenios.
3. Certificados de Control (Vigencia < 30 días): Antecedentes fiscales (Contraloría), disciplinarios (Procuraduría), judiciales (Policía Nacional) y de medidas correctivas (RNMC) del Representante Legal y de la entidad (según aplique).
4. Identificación Tributaria: Registro Único Tributario (RUT) actualizado del Municipio.
5. Manifestación de Interés: Carta de Intención para la celebración del convenio, dirigida a la Secretaría de Transformación Digital.


Para la Gobernación de Cundinamarca es prioritario adelantar estas gestiones con la debida celeridad. Esto permitirá formalizar oportunamente los procesos contractuales necesarios, bajo el estricto cumplimiento de la normativa de contratación pública vigente.

La presente iniciativa se fundamenta en los principios de coordinación, concurrencia y colaboración entre entidades territoriales previstos en la Constitución Política, así como en las disposiciones que regulan la contratación estatal y la cooperación interadministrativa.

Para coordinar el envío de información, resolver dudas generales o estructurar las mesas de trabajo técnicas se ha designado como enlace oficial al Ingeniero Duban Castellanos, disponible a través del correo institucional: duban.castellanos@cundinamarca.gov.co, para los temas jurídicos, se ha designado como enlace oficial a la Abogada Marisol Toro, disponible a través del correo institucional: marisol.toro@cundinamarca.gov.co.

Agradecemos de antemano su total disposición para consolidar esta alianza estratégica que potenciará los servicios digitales locales y optimizará la gestión pública municipal.

Atentamente,



INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES
Secretaria de Despacho
Secretaria de Transformación Digital

Elaboro: Hernán Rodríguez Guevara, Secretaría de Transformación Digital.

Revisó: Ing. Alejandro Olarte, Secretaría de Transformación Digital.

Reviso: Abogada Marisol Toro, Contratista, Secretaría de Transformación Digital.

Anexo, Acta de Mantenimiento/Distribución por Sede
Listado de sedes entregadas por Municipio

UT FUNDECUM 2025	INFORME DE EJECUCION SERVICIO	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Municipio	FUNZA	**Fecha inicio servicio**	04/07/2025
Total fibra troncal	2304m	**Total fibra drop**	420m
Cajas NAP 8 puertos	13	**Numero de sedes entregadas**	7
Rack de Comunicaciones: Gabinetes de piso puerta punzonada con chapa tipo	1	**ODF 24 puertos: ODF de 24 puertos SC/APC, con bandeja deslizante de 1 unidad de**	1
Bandeja de Rack: bandejas bajo el estándar de 19" color negro ventilada, medidas 35	1	**Organizador de Cable: Organizador de cable para rack color negro para racks**	3
Ups 3 KVA On Line	1	**Multitoma Regulado de 12 Salidas Horizontal**	1

LISTADOS DE SEDES ENTREGADAS

ITEM	MUNICIPIO	NOMBRE SEDE	EQUIPO MODELO	MARCA	MAC	FECHA DE ENTREGA
1	FUNZA	HUB MUNICIPAL	CCR1016-12G	MIKROTIK	D5450DBF9D7B	29/08/2025
2	FUNZA	OLT ALCALDÍA	FD1604S-B0	CDATA	DA1B-2109000081	29/08/2025
3	FUNZA	CASA DE LA MUJER	WIFI ONU GPON	CDATA	70A56A5579E7	20/08/2025
4	FUNZA	ALCALDÍA	WIFI ONU GPON	CDATA	E8681908012A	29/08/2025
5	FUNZA	CONCEJO MUNICIPAL	WIFI ONU GPON	CDATA	70A56A557A0F	20/08/2025
6	FUNZA	CASA DE LA CULTURA	WIFI ONU GPON	CDATA	70A56A458875	22/08/2025
7	FUNZA	BIBLIOPARQUE	WIFI ONU GPON	CDATA	70A56A4588CD	22/08/2025
	FUNZA	OFICINA DE VICTIMAS	WIFI ONU GPON	CDATA	505B1DCC6418	15/10/2025
8	FUNZA	PERSONERIA	WIFI ONU GPON	CDATA	70A56A5579EF	20/08/2025
9	FUNZA	ZW PARQUE PRINCIPAL	WIFI ONU GPON RB750 EAP225	CDATA MIKROTIK TPLINK	DC906A557A2F HCM07X8CR2W9C A2F4F02D8P	29/08/2025

ANEXOS

- KMZ de la red
- Actas de entrega de servicio

UT FUNDECUM 2025	INFORME DE EJECUCION SERVICIO	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	29-08-2025	Sede	alcaldia.
Direccion	CRA 14 # 13-3	Cargo	tecnico redes
Nombre Contacto que recibe	julivo javier vrego	Telefono movil de contacto	3102250155

INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	fibra optica	Ancho de banda	20. MBS
IP puerta de enlace	172.30.46.3	Dirección IP LAN	192.168.100.1

INFORMACION DE ACTIVIDAD	
Descripción de la Actividad Realizada	Se llega al punto se instalan equipos nuevos - onu - roseta, cable drop 96 - Mts se deja el servicio en funcionamiento

Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial
	onu	48575443346d0891B
	Roseta	
	conectores - Mecanicos	
	Cable drop	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	SI	Cableado	SI	Serial de Equipos	SI	Foto Antes / Despues de cambios	SI

PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	SI	Potencia de Equipo	SI	Test de Velocidad	SI	Test PING (8.8.8.8)	SI

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU	1	ROSETA	1	PATCHCORD FIBRA	1	FIBRA DROP (Metros)	96
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS					
Observaciones (materiales)							

Observaciones Generales	

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	29-08-2025	Ciudad	Funza cundinamarca.
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	Cristian Camilo Barrero
Nombre	julivo javier vrego	Nombre	Cristian Camilo barrero
Cédula	80383029	Cédula	1007357690
Cargo	Lee en Redes	Cargo	Tecnico instalador
Telefono contacto	3102250155	Telefono contacto	3106917146

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	22-08-2025 Funza C.	Sede	BiblioParque
Direccion	Cra 16 #13-23	Cargo	Tecnico redes
Nombre Contacto que recibe	Jairo Javier Urreso	Telefono movil de contacto	3102550155

INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	Fibra optica	Ancho de banda	30 mbps
IP puerta de enlace	172.30.46.10	Dirección IP LAN	192.168.101.1


INFORMACION DE ACTIVIDAD	
Descripción de la Actividad Realizada	Se hace inspección en el sitio, encontrando equipos apagados, cable roto patchcord se verifica potencia y esta en -50, se hace tendido de fibra de 80 metros, nuevos conectores mecanicos, organizacion y limpieza, entregando servicio con potencia de -18

Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial
	Cable fibra (drop)	80 mts
	Cable patchcor	
	conectores mecanicos	2

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	Si	Cableado	Si	Serial de Equipos	Si	Foto Antes / Despues de cambios	Si

PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	Si	Potencia de Equipo	Si	Test de Velocidad	Si	Test PING (8.8.8.8)	Si

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU	1	ROSETA	1	PATCHCORD FIBRA	1	FIBRA DROP (Metros)	80
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS					
Observaciones (materiales)	Se entregan materiales nuevos en perfecto funcionamiento						
Observaciones Generales	Procedimiento realizado se deja registro fotografico con el servicio funcionando correctamente						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	22-08-2025	Ciudad	Funza Cundinamarca
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	Cristian Barrero
Nombre	Jairo Javier Urreso	Nombre	Cristian Camilo barrero
Cédula	80.383.029	Cédula	1007357620
Cargo	Tecnico redes	Cargo	Tecnico instalador
Telefono contacto	3102550155	Telefono contacto	3106917146

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	22-08-2025 funza C.	Sede	Casa de la cultura
Direccion	Cra 13 # 12-37	Cargo	Tecnico redes
Nombre Contacto que recibe	Jairo Javier Urreso	Telefono movil de contacto	3102550155

INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	fibra optica	Ancho de banda	24.5 mbps
IP puerta de enlace	172.30.46.9	Dirección IP LAN	192.168.101.1

INFORMACION DE ACTIVIDAD	
Descripción de la Actividad Realizada	Verificación de servicio, encontrando potencia alta, Se hace ajuste de potencia, pero el cable esta deteriorado, cambio cable drop 120 metros, tambien conectores mecanicos ajuste de ONU

Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial
	Cable drop	
	ONU	
	Conectores mecanicos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	Si	Cableado	Si	Serial de Equipos	Si	Foto Antes / Despues de cambios	Si

PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	Si	Potencia de Equipo	Si	Test de Velocidad	Si	Test PING (8.8.8.8)	Si

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU	1	ROSETA	1	PATCHCORD FIBRA	1	FIBRA DROP (Metros)	120
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS					
Observaciones (materiales)	Cambio de drop, conectores. Todo nuevo						
Observaciones Generales	Se entrega servicios funcionando correctamente						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	22-08-2025	Ciudad	funza cundinamarca
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	Cristian Barrero
Nombre	Jairo Javier Urreso	Nombre	Cristian Camilo barrero
Cédula	80.383.079	Cédula	1007357690
Cargo	Tecnico redes	Cargo	Tecnico instalador
Telefono contacto	3102550155	Telefono contacto	3106917146

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	20-08-2025 Funza Cundinamarca	Sede	Casa de la mujer
Direccion	Carrera 12 # 12-57	Cargo	Tecnico redes
Nombre Contacto que recibe	Saira Urrego	Telefono movil de contacto	3102250155

INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	Fibra optica	Ancho de banda	25 mbps
IP puerta de enlace	177.30.46.2	Dirección IP LAN	192.168.101.1

INFORMACION DE ACTIVIDAD	
Descripción de la Actividad Realizada	Visita al sitio encontrado servicio funcionando correctamente, se raliza resistro fotografico e inspeccion de equipos, ubicacion de ONU, limpieza y ajuste de sitio, con medida de potencia en -17.01

Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial
	ONU (reubicación, limpieza)	1
	cable Pachcord	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	Si	Cableado	Si	Serial de Equipos	Si	Foto Antes / Despues de cambios	Si

PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	Si	Potencia de Equipo	Si	Test de Velocidad	Si	Test PING (8.8.8.8)	Si

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU	1	ROSETA	1	PATCHCORD FIBRA	1	FIBRA DROP (Metros)	OMS
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS					
Observaciones (materiales)	Se deja equipo limpio y acomodado.						
Observaciones Generales	evidencia fotografica de sitio, ubicación de equipos y servicio funcionando con normalidad						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	20-08-2025	Ciudad	Funza, Cundinamarca
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	Cristian Camilo Barrero
Nombre	Saira Javier Urrego	Nombre	Cristian Camilo Barrero
Cédula	80383024	Cédula	1007357620
Cargo	Tecnologo Redes	Cargo	Tecnico instalador
Telefono contacto	3102250155	Telefono contacto	3106917146.

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	20-08-2025 Funza	Sede	Concejo municipal
Direccion	Cra 14 #13-41	Cargo	Tecnico redes
Nombre Contacto que recibe	Jairo Javier Urrego	Telefono movil de contacto	3102250155

INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	fibra optica	Ancho de banda	26.8 mbps
IP puerta de enlace	172.36.46.4	Dirección IP LAN	192.168.101.1

INFORMACION DE ACTIVIDAD	
Descripción de la Actividad Realizada	Verificación de Servicio, encontrando equipos mal ubicados Se procede a hacer corrección, limpieza de equipos y configuración de ONU quedando Servicio en función correcta.

Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial
	ONU	
	Cable Patchcor	
	Roseta	
	Conectores mecanicos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	Si	Cableado	Si	Serial de Equipos	Si	Foto Antes / Despues de cambios	Si

PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	Si	Potencia de Equipo	Si	Test de Velocidad	Si	Test PING (8.8.8.8)	Si

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU	1	ROSETA	1	PATCHCORD FIBRA	1	FIBRA DROP (Metros)	0mts
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS					
Observaciones (materiales)	Elementos en buen estado funcionando correctamente						
Observaciones Generales	Test de velocidad optimo, Potencia, y estado del Servicio funcionando correctamente						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	20-08-2025	Ciudad	Funza Cundinamarca
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Jairo Javier Urrego	Nombre	Cristian Camilo Barrero
Cédula	80.383.029	Cédula	1007357620
Cargo	Tecnico redes	Cargo	Tecnico instalador
Telefono contacto	3102250155	Telefono contacto	3106917146

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ACTA DE MANTENIMIENTO RED HUB / DISTRIBUCIÓN

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha de Instalación	29-08-2025	Ciudad	Funza - Cundinamarca.
Direccion	Jairo Javier Ubrego	Cargo	Nodo - Principal.
Nombre Contacto que recibe	CRA-12#12-57	Telefono movil de contacto	3102250155

INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	Fibra Optica	Tipo de Mantenimiento (HUB, Red GPON)	HUB

INFORMACION DE ACTIVIDAD

Descripción de la Actividad Realizada	Se Realiza inspeccion del sito encontrando dispositivos CCR - OLT, UPS - Mikrotik, 12 Hilos se Realiza limpieza - Mantenimiento al Rack - Cajon tambien se Reorganizan los cableados - Peinados, demas se Realizan inspeccion del respaldo electrico confirmando su funcionamiento - se hacen tendidos de fibra 12 hilos 690 Mts helicoidales 44 - cinta bondi, 2 muflas, 2 cajas nap

Equipos / Elementos Cambiados	Equipo/Elemento	Cantidad	Número Serial
	Cajas nap	2	
	fibra 12 hilos	690M	690M
	helicoidales	44	
	Cinta bondy	1	
	Muflas	2.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)

Evidencia del Daño	SI	Durante la Solución	SI	Daño Solucionado	SI	Seriales de Equipos	SI
NAP/Mufla antes	SI	NAP/Mufla después	SI	Equipos antes	SI	Equipos después	SI

MATERIALES USADOS (especificar cantidad)

NAP 1X8		NAP 1X16		Splitter 1X8		Splitter 1X16	
Helicoidales	44	Retenciones		Caja de Distribución (mufla)	2	Amarres Plásticos	2 PQ
Fibra Óptica 12 hilos (Abcisa Inicio)		Fibra Óptica 12 hilos (Abcisa final)		Otros:			

Observaciones Generales	se entrega el punto en perfecto estado y verificando su funcionamiento.

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	29-ago-2025	Ciudad	funza cundinamarca
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Jairo Javier Ubrego	Nombre	Cristian Camilo Barrero
Cédula	80383029	Cédula	1007357670
Cargo	Tecnologo redes	Cargo	Tecnico instalador
Telefono contacto	3102250155	Telefono contacto	3106917146

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha de Instalación	15/10/25	Ciudad	Funza - Victimas
Direccion	Calle 15 #15-74	Cargo	Contratista Victimas
Nombre Contacto que recibe	Tatiana Maria	Telefono movil de contacto	3133749706

INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FITH	Ancho de banda	30 mb
IP puerta de enlace	172.32.40.1/24	Dirección IP LAN	172.32.46.14

INFORMACION DE ACTIVIDAD	
Descripción de la Actividad Realizada	Se realiza instalación completa, ya que no se encontró nada en el sitio

Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial
	ONU C-DATA XPON	DFTD-24770088248

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	✓	Cableado	✓	Serial de Equipos	✓	Foto Antes / Despues de cambios	✓

PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	✓	Potencia de Equipo	✓	Test de Velocidad	✓	Test PING (8.8.8.8)	✓

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU	1	ROSETA	1	PATCHCORD FIBRA	1	FIBRA DROP (Metros)	410
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS					
Observaciones (materiales)							

Observaciones Generales	
	Contraseña: Victimas2025*

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	15/10/2025	Ciudad	Funza
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Tatiana Maria Morales	Nombre	Carlos Mario Barbosa
Cédula	1016072600	Cédula	1095077795
Cargo	Contratista	Cargo	Coordinador
Telefono contacto	3133749706.	Telefono contacto	3132246646

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	20-08-2025 funza Co	Sede	Personería funza
Direccion	calle 11 # 15-57	Cargo	
Nombre Contacto que recibe	Silvio Javier urrego	Telefono movil de contacto	3102550155

INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	fibra optica	Ancho de banda	28.mbps
IP puerta de enlace	172.30.46.11	Dirección IP LAN	

INFORMACION DE ACTIVIDAD		
Descripción de la Actividad Realizada	Se realiza visita al Sitio, Se inspeccionan equipos limpieza, ubicacion y configuracion de equipos tambien se hace cajoste tiene electrico, tendido fibra	
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial
	ONU	
	Roseta	
	Pachtcor	
	o	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	Si	Cableado	Si	Serial de Equipos	Si	Foto Antes / Despues de cambios	Si

PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	Si	Potencia de Equipo	Si	Test de Velocidad	Si	Test PING (8.8.8.8)	Si

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU	1	ROSETA	1	PATCHCORD FIBRA	1	FIBRA DROP (Metros)	cinco
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS					
Observaciones (materiales)	equipos en buen estado funcionales						
Observaciones Generales	inspeccion, mantenimiento, configuracion de onu Se entrega todo funcionando correctamente,						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	20-08-2025	Ciudad	funza cundinamarca
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Silvio Javier urrego	Nombre	Cristian camilo barrero
Cédula	80.383.029	Cédula	1007351620
Cargo	Tecnico redes	Cargo	Tecnico instalador
Telefono contacto	3102550155	Telefono contacto	3106917146



FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	29/08/2025	Sede	Zona wifi Parque
Direccion	CRA 14 #13-03	Cargo	Tecnico redes
Nombre Contacto que recibe	Jairo Javier Ortego	Telefono movil de contacto	3102250155
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	fibra optica	Ancho de banda	20 mg
IP puerta de enlace	172.30.46.16	Dirección IP LAN	192.168.10.1
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	Se llega al punto verificando rotura de fibra, se instala cable drop y se reconfiguran los equipos verificando el servicio. tendida de fibra por 93 metros		

Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial
	Cable drop (fibra)	
	Conectores mecanicos	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	SI	Cableado	SI	Serial de Equipos	SI	Foto Antes / Despues de cambios	SI
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	SI	Potencia de Equipo	SI	Test de Velocidad	SI	Test PING (8.8.8.8)	SI
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU	1	ROSETA	1	PATCHCORD FIBRA	1	FIBRA DROP (Metros)	93
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS					
Observaciones (materiales)	Se instala fibra drop y se recibican los equipos						
Observaciones Generales	el servicio que fun concndo en perfecto estado						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	29-08-2025	Ciudad	fonzo cundinamarca
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	 Cristian Barrero
Nombre	Jairo Javier Ortego	Nombre	Cristian Camilo barrero
Cédula	80383029	Cédula	1007357620
Cargo	Tecnologo en Redes	Cargo	Tecnico instalador
Telefono contacto	3102250155	Telefono contacto	3106917146