

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO																				
PRESUPUESTO DE OBRA																				
MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANO UBICADO EN LA CALLE 8 CON CARRERA 3, MEDIANTE URBANISMO TACTICO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO																				
FECHA:				25-may-26																
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL															
1,00	MOVIMIENTOS DE TIERRA				3.472.665,41															
1,01	Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura	M2	13,2800	80 942,0000	1.074.909,76															
1,02	Excavación manual en material común	M3	1,9900	73.928,6700	147.118,05															
1,03	Suministro e instalacion de tierra negra	M3	17,5200	128 461,0500	2.250.637,60															
2,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				11.978.358,83															
2,01	Cimentación tipo viga de amarre de concreto de 3000psi	M3	1,33	1.562.814,78	2.078.543,66															
2,02	Columnas en concreto de 3000psi	M3	0,28	1.875.659,72	525.184,72															
2,03	Muro en ladrillo común, mortero 1:4, E=1.5cm	M2	11,62	108.819,15	1.264.478,52															
2,04	Viga cinta de coronación 0.15x0.10m en concreto de 3000psi	M	33,20	92.242,17	3.062.440,04															
2,05	Acero de refuerzo 60000psi	KG	338,05	14.931,85	5.047.711,89															
3,00	FILTRO Y PAÑETE				3.162.127,72															
3,01	Filtro frances tipo 1 - incluye tubería 4" para drenaje	M	6,00	145.061,90	870.371,40															
3,02	Conducción tubería PVC sanitaria 2"	M	2,00	55.162,17	110.324,34															
3,03	Pañete sobre muro en mortero 1:4, E=2cm	M2	28,28	61.476,00	1.738.541,28															
3,04	Pintura para exteriores e interiores sobre pañete 3 manos	M2	14,00	31.635,05	442.890,70															
4,00	URBANISMO				34.559.095,13															
4,01	Mantenimiento integral de juegos infantiles (madera plástica + fibra de vidrio). Parque Hospital Orito	und	1,00	16.357.241,23	16.357.241,23															
4,02	Elaboracion de Mural Artístico en Pared de fuente Ornamental, Incluye diseño artístico, preparacion de superficie, suministro y aplicación de pinturas para exteriores.	m2	12,00	425.562,81	5.106.753,72															
4,03	Letrero ORITO en lamina, 0,25m. alto, 1m, 2 figuras alusivas a la cultura del Municipio (Incluye Instalacion)	und	1,00	13.095.100,18	13.095.100,18															
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU 30%					53.172.247,09															
				<table border="1"> <tr> <td>Sub Total</td> <td>\$</td> <td>40.901.728,53</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>24%</td> <td>9.816.414,85</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>1%</td> <td>409.017,29</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>5%</td> <td>2.045.086,43</td> </tr> <tr> <td></td> <td>30%</td> <td>12.270.518,56</td> </tr> </table>		Sub Total	\$	40.901.728,53	A	24%	9.816.414,85	I	1%	409.017,29	U	5%	2.045.086,43		30%	12.270.518,56
Sub Total	\$	40.901.728,53																		
A	24%	9.816.414,85																		
I	1%	409.017,29																		
U	5%	2.045.086,43																		
	30%	12.270.518,56																		
CARLOS ALEJANDRO SAMBONI OJEDA ING. CIVIL 0																				

MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANO UBICADO EN LA CALLE 8 CON CARRERA 3, MEDIANTE URBANISMO TACTICO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM	1,03	DETALLE								M3
		Suministro e instalacion de tierra negra								
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Area		m3	1	10.00	5.84	0.3		58.40	17.52	17.52
		TOTAL ACTIVIDAD								17.52
DETALLE										

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

[illegible]

ITEM	2,84	Viga cinta de coronación 0,15x0,10m en concreto de 3000psi							M
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	PM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Viga cimentacion	m	1	14.00	0.40			5.60		14.00
Viga cimentacion	m	1	5.40	0.40			21.60		5.40
Viga cimentacion	m	1	7.00	0.40			2.80		7.00
Viga cimentacion	m	1	6.60	0.40			2.72		6.60

MEMORIA DE CANTIDADES

MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANO UBICADO EN LA CALLE 8 CON CARRERA 3, MEDIANTE URBANISMO TACTICO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

[illegible][illegible][illegible]

ITEM	3,02	Conducción tubería PVC sanitaria 2"								M
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
										2,00
		TOTAL ACTIVIDAD								2,00

[illegible]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE ORITO



MEMORIA DE CANTIDADES

MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANO UBICADO EN LA CALLE 8 CON CARRERA 3, MEDIANTE URBANISMO TACTICO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM	3,04	Pintura para exteriores e interiores sobre pariete 3 manos								M2
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Vias cimentacion Vias cimentacion Vias cimentacion Vias cimentacion		m2	1.00	14.00	0.00	0.35		4.90		4.90
		m2	1.00	5.40	0.00	0.35		1.89		1.89
		m2	2.00	7.00	0.00	0.35		2.45		4.90
		m2	1.00	6.80	0.00	0.35		2.38		2.38
TOTAL ACTIVIDAD										14.00

ITEM	4.01	Mantenimiento integral de juegos infantiles (madera plástica + fibra de vidrio). Parque Hospital Orto								und
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	FM	AREA (m²)	VOLUMEN (m³)	TOTAL
Parque										1.00
		TOTAL ACTIVIDAD								1.00

DETALLE



[Handwritten signature]

MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANO UBICADO EN LA CALLE 8 CON CARRERA 3, MEDIANTE URBANISMO TACTICO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

		DETALLE	
--	--	---------	--



		DETALLE	
--	--	---------	--



REPUBLICA DE COLOMBIA																			
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO																			
MUNICIPIO DE ORITO																			
CRONOGRAMA																			
MEJORAMIENTO DEL PARQUE URBANO UBICADO EN LA CALLE 8 CON CARRERA 3, MEDIANTE URBANISMO TACTICO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO																			
TIEMPO EN MESES																			
ACTIVIDAD			VALOR	ETAPA PRE CONTRACTUAL				ETAPA DE EJECUCIÓN								ETAPA DE LIQUIDACIÓN			
				SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16
				Q1	Q2	Q1	Q1	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
MOVIMIENTOS DE TIERRA																			
Demolición de concreto de cualquier tipo de resistencia y en cualquier estructura	P	\$	1.174.899,76	2,00%															2,00%
Excavación manual en material común	E	\$	147.118,25	0,26%															0,26%
Suministro e instalación de licra asfrita	P	\$	2.250.037,00	4,23%															4,23%
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																			
Ornamentación tipo viga de armazo de concreto de 3000psi	P	\$	2.278.543,05	3,91%															3,91%
Columnas en concreto de 3000psi	P	\$	523.184,72	0,95%															0,95%
Muro en ladrillo común, muestero 1:4, E=1,5cm	P	\$	1.254.478,52	2,38%															2,38%
Viga cinta de coronación 0,15x0,10m en concreto de 3000psi	P	\$	3.252.442,24	5,76%															5,76%
Acero de refuerzo 60500psi	E	\$	5.047.711,89	9,49%															9,49%
FILTRO Y PARETE																			
Filtro francos tipo 1 - incluye tubería 4" pura drenaje	P	\$	810.371,40	1,64%															1,64%
Condición tubería PVC sanitaria 2"	P	\$	110.324,34	0,21%															0,21%
Pulido sobre muro en mortero 1:4, E=2cm	P	\$	1.738.541,28	3,27%															3,27%
Pintura para exteriores 5 inferiores sobre pailote 3 manos	E	\$	442.890,70	0,85%															0,85%
URBANISMO																			
Mantenimiento integral de juegos infantiles (madera plástica + fibra de vidrio). Parque Hospital Orito	P	\$	16.357.241,21	30,75%															30,75%
Elaboración de Mural Artístico en Pared de fuente Ornamental. Incluye diseño artístico, preparación de Leñero ORITO en laminas 0,25m, alto, 1m, 2 figuras sobresalientes a la cultura del Municipio (Incluye Instalación).	P	\$	13.095.100,18	24,63%															24,63%
Tiempo de proceso contractual + Ejecución financiera + tiempo de liquidación o cierre de proyecto	E	\$		100%	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%	14,04%	21,53%	20,06%	30,90%	48,77%	76,37%	100%	100%	100%	100%
TOTAL		\$	53.172.247,09		0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%	14,04%	21,53%	20,06%	30,90%	48,77%	76,37%	100%	100%	100%	100%
NOTA: ONCE (11) MESES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y CINCO (5) MESES DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.																			
DEL VALOR DE LOS \$53.172.247,09.																			
CARLOS ALEJANDRO RAMÓN OJEDA																			
NO LEER																			

NOTA: Se han considerado los costos de mano de obra y materiales de acuerdo a la cotización de la empresa contratada.

ELABORADO POR: [Firma]

REVISADO POR: [Firma]

APROBADO POR: [Firma]

FECHA: 10/01/2023

