

ALCALDIA DE LETICIA					
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
PRESUPUESTO DE OBRA					
MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS					
ITEM	DETALLE	UND	CANT	V/UNITARIO	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 8.806.021,60
1.1	RASPADO CON ESPÁTULA Y CEPILLO Y LIMPIEZA CON AGUA Y JABON DE MUROS INTERNOS Y EXTERNO PARA PERMITIR UNA MEJOR FIJACIÓN DE LA NUEVA PINTURA.	M2	578,00	2.309,00	\$ 1.334.602,00
1.2	RETIRO DE VENTANAS / PUERTAS EN MAL ESTADO	M2	67,10	35.196,0	\$ 2.361.651,60
1.3	PERFORACION DE POSO ARTESIANO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" y 2" PRUEBA DE LAVADO Y BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE 1HP Y ACOMETIDAS ELECTRICAS	UND	1,00	4.603.518,0	\$ 4.603.518,00
1.4	MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA INCLUYE ACCESORIOS SANITARIOS, SONDEO DE CAJA DE INSPECCION	GL	1,00	506.250,0	\$ 506.250,00
2	MAMPOSTERIA - PAÑETE				\$ 11.440.416,00
2.1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO TUBULAR DE 8 HUECOS, TIPO SOGA O PANDERETA EN ESPESOR 0.10 MTS PARA CULATAS /MUROS - INCLUYE MORTERO DE PEGA EN DOSIFICACION 1:3.	M2	52,00	101.496,00	\$ 5.277.792,00
2.2	PAÑETE LISO, SOBRE MAMPOSTERIA INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y MORTERO DE PEGA 1 : 3 DE ESPESOR 0.02 MTS.	M2	104,00	59.256,00	\$ 6.162.624,00
3	CARPINTERIA METALICA				\$ 35.155.987,35
3.1	PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA/ESMALTE Y CHAPA DE SEGURIDAD.	M2	2,50	684.668,00	\$ 1.711.670,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION PARCIAL DE MALLA ESLABONADA - INCLUYE PINTURA BASE ANTICORROSIVA Y PLATINAS DE FIJACION PARA MUROS DE PROTECCION	ML	82,50	171.462,00	\$ 14.145.615,00
3.3	SUMINISTRO DE CONSERTINAS DE Ø 14" DE SEGURIDAD A DOS NIVELES INCLUYE ACCESORIOS	ML	165,00	98.093,00	\$ 16.185.345,00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO	M2	1,45	275.393,00	\$ 399.319,85
3.5	INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO EXISTENTE (incluye reposicion de vidrios)	M2	14,50	187.175,00	\$ 2.714.037,50
4	SISTEMA ELECTRICO				\$ 27.030.919,00
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACIÓN - INCLUYE LAMPARA, ACCESORIOS EN GENERAL.	UND	54,00	181.531,00	\$ 9.802.674,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES NORMALES A 120 V - INCLUYE APARATO Y ACCESORIOS EN GENERAL.	UND	20,00	174.881,00	\$ 3.497.620,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES. INCLUYE REFLECTOR LED 100W, ACCESORIOS EN GENERAL.	UND	10,00	246.741,00	\$ 2.467.410,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADORES DE TECHO CON ACCESORIOS DE MONTAJE. INCLUYE SUMINISTRO DE VENTILADORES DE TECHO O SIMILAR A 120VOL	UND	14,00	658.906,00	\$ 9.224.684,00
4.5	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.	UND	1,00	2.038.531,00	\$ 2.038.531,00
5	PINTURA				\$ 20.441.575,70
5.1	PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES.	M2	878,15	23.278,0	\$ 20.441.575,70
6	CUBIERTA				\$ 4.310.400,00

ALCALDIA DE LETICIA					
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL					
PRESUPUESTO DE OBRA					
MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS					
6,1	SELLADO DE GOTERA EN TECHO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA. INCLUYE CAMBIO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	240,00	17.960,0	\$ 4.310.400,00
7	ASEO GENERAL				\$ 705.030,77
7,1	LIMPIEZA GENERAL	M2	404,49	1.743,00	\$ 705.030,77
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 107.890.350,00
ADMINISTRACION				25,966	28.014.809,46
IMPREVISTOS			%	1,00	1.078.903,50
UTILIDADES				6,00	6.473.421,00
COSTO TOTAL CD + AIU				33,0	143.457.483,96
VALOR: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SISE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TREWS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS M/CTE					
 Ing. FREDY ALEXANDER SANTIESTEBAN GASTAÑEDA Director de Infraestructura					AGOSTO 2026
 MARCO MONTERO P.U. Direccion de Infraestructura					



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 1,1

RASPADO CON ESPÁTULA Y CEPILLO Y LIMPIEZA CON AGUA Y JABON DE MUROS INTERNOS Y EXTERNO PARA PERMITIR UNA MEJOR FIJACIÓN DE LA NUEVA PINTURA.

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		209,87	
				Sub-Total	209,87

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
				Sub-Total		0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
H (10h-50b)	378.484,17	302.446,70	680.930,87	0,003	2.098,73	
				Sub-Total		2.098,73

Total Costo Directo

2.309,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
		Sub-Total

0,00

VALOR ITEM

2.309,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 1,2

RETIRO DE VENTANAS / PUERTAS EN MAL ESTADO

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		3.199,61	
Sub-Total					3.199,61

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
G (10H+4Ob)	320.120,67	255.808,43	575.929,10	18,00	31.996,06	
Sub-Total						31.996,06
Total Costo Directo						35.196,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM 35.196,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 1,3

PERFORACION DE POSO ARTESIANO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" y 2" PRUEBA DE LAVADO Y BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE 1HP Y ACOMETIDAS ELECTRICAS

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
Herramienta menor		10 % M.O		36.592,56
TALADRO		10.000,0	0,10	1.000,00
Sub-Total				37.592,56

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
PERFORACION DE POSO ARTESIANO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PRUEBA DE LAVADO Y BOMBEO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA DE 2" Y ACOMETIDAS ELECTRICAS	GL	4.200.000,00	1,00	4.200.000,00
Sub-Total				4.200.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
E (10+20b)	203.393,67	162.531,88	365.925,55	1,00	365.925,55
Sub-Total					365.925,55

Total Costo Directo **4.603.518,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	0,00
IMPREVISTOS	0,00
UTILIDADES	0,00
Sub-Total	0,00

VALOR ITEM **4.603.518,00**

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 1,4

MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA INCLUYE ACCESORIOS SANITARIOS,
SONDEO DE CAJA DE INSPECCION

0

UNIDAD : GL

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		46.022,71	
Sub-Total					46.022,71

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					0,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
E (10+20b)	203.393,67	162.531,88	365.925,55	0,80	460.227,12	
Sub-Total						460.227,12

Total Costo Directo

506.250,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM

506.250,00

ago-26


MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 2,1

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TUBULAR DE 8 HUECOS, TIPO SOGA O PANDERETA EN ESPESOR 0.10 MTS PARA CULATAS /MUROS - INCLUYE MORTERO DE PEGA EN DOSIFICACION 1:3.

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		3.261,55	
Sub-Total					3.261,55

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ladrillo 8h 20x20x10	UNIDAD	1.900	25	47.500,00	
mortero 1:3	M3	603.977	0,03	18.119,31	
Sub-Total					65.619,31

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
D (10h+10b)	145.030,17	115.893,61	260.923,78	8,00	32.615,47	
Sub-Total						32.615,47

Total Costo Directo

101.496,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM

101.496,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 2,2

PAÑETE LISO, SOBRE MAMPOSTERIA INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y MORTERO DE PEGA 1 : 3 DE ESPESOR 0.02 MTS.

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		4.014,21	
				Sub-Total	4.014,21

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
mortero 1:3	M3	603.977	0,025	15.099,43	
				Sub-Total	15.099,43

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
				Sub-Total		0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
D (10+10b)	145.030,17	115.893,61	260.923,78	6,50	40.142,12	
				Sub-Total		40.142,12

Total Costo Directo

59.256,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
		Sub-Total

0,00

VALOR ITEM

59.256,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 3,1

PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA/ESMALTE Y CHAPA DE SEGURIDAD.

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.
Herramienta menor		10 % M.O		38.388,04
Sub-Total				38.388,04

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
lamina CR c18	m2	80.000,00	2,00	160.000,00
soldadura	kg	18.500,00	0,40	7.400,00
herrajes	global	20.000,00	0,50	10.000,00
chapa de seguridad	und	50.000,00	0,50	25.000,00
Marco metalico	ml	25.000,00	2,40	60.000,00
Sub-Total				262.400,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.
Sub-Total					0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
T (1 M+10F+20b)	320.060,34	255.760,22	575.820,56	1,50	383.880,37
Sub-Total					383.880,37

Total Costo Directo 684.668,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM 684.668,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 3,2

SUMINISTRO E INSTALACION PARCIAL DE MALLA ESLABONADA - INCLUYE PINTURA BASE ANTICORROSIVA Y PLATINAS DE FIJACION PARA MUROS DE PROTECCION

UNIDAD : ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		11.348,85	
Sub-Total					11.348,85

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Malla eslabonada tensionada de 2"X2" CAL 10	m2	\$ 28.500	1,05	29.925,00	
Platina 1/2" X 1/8"	ml	\$ 30.000	0,50	15.000,00	
Soldadura West 6013	Kg.	\$ 8.500	0,20	1.700,00	
Sub-Total					46.625,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Q (20f+100b)	756.968,34	604.893,40	1.361.861,74	12,00	113.488,48	
Sub-Total						113.488,48

Total Costo Directo

171.462,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM

171.462,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 3,3

SUMINISTRO DE CONCERTINAS DE Ø 14" DE SEGURIDAD A DOS NIVELES
INCLUYE ACCESORIOS

UNIDAD : ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		6.190,28	
Sub-Total					6.190,28

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCERTINAS DE Ø 14" 6ML	ML	\$ 11.500	1,00	11.500,00	
Alambre de puas galvanizado cal 14 para fijación	ml	\$ 800	1,00	800,00	
Tubo Galvanizado de cerramiento 2" para soporte	ml	\$ 48.900	1,20	58.680,00	
Platina 1/2" X 1/8"	ml	\$ 32.000	0,50	16.000,00	
Soldadura West 6013	Kg.	\$ 8.500	0,20	1.700,00	
Sub-Total					30.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Q (20f+100b)	756.968,34	604.893,40	1.361.861,74	22,00	61.902,81	
Sub-Total						61.902,81

Total Costo Directo

98.093,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM

98.093,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 3:4

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO

UNIDAD :

M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		11.516,41	
equipo soldadura	tarifa dia	45.000,00	0,0225	1.012,50	
equipo taladro	tarifa dia	25.000,00	0,0500	1.250,00	
Sub-Total					13.778,91

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
tubería circular de 5/8"	ml	12.500,00	5,00	62.500,00	
soldadura	kg	18.500,00	0,70	12.950,00	
herrajes	global	16.000,00	1,00	16.000,00	
cierre de seguridad	und	10.000,00	1,00	10.000,00	
Marco metalico	ml	45.000,00	1,00	45.000,00	
Sub-Total					146.450,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
T (1 M+10F+20b)	320.060,34	255.760,22	575.820,56	5,00	115.164,11	
Sub-Total						115.164,11

Total Costo Directo

275.393,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM

275.393,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 3:5

INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO EXISTENTE (incluye reposicion de vidrios)

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		7.197,76	
Sub-Total					7.197,76

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
VIDRIO 4MM	M2	180.000,00	0,50	90.000,00	
PISA VIDRIO	ML	18.000,00	1,00	18.000,00	
Sub-Total					108.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
T (1 M+10F+20b)	320.060,34	255.760,22	575.820,56	8,00	71.977,57	
Sub-Total						71.977,57

Total Costo Directo

187.175,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM

187.175,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 4,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACIÓN - INCLUYE LAMPARA, ACCESORIOS EN GENERAL.

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		12.593,70	
				Sub-Total	12.593,70

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cinta Aislante Naranja	UN	1	\$ 4.500	\$ 4.500,00	
Lámpara led de 24 W	UN	1	\$ 25.000	\$ 25.000,00	
Interruptor doble	ML	1	\$ 7.500	\$ 7.500,00	
Cable de cobre No. 12 AWG	ML	6	\$ 2.250	\$ 13.500,00	
				Sub-Total	43.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
				Sub-Total		0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante	350.000,00	279.685,00	629.685,00	5,00	125.937,00	
				Sub-Total		125.937,00

Total Costo Directo **181.531,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM **181.531,00**

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 4,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES NORMALES A 120 V
- INCLUYE APARATO Y ACCESORIOS EN GENERAL.

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		12.593,70	
				Sub-Total	12.593,70

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tomacorriente LEVINTON 120 V con polo a tierra y	UN	1	\$ 5.450	\$ 5.450,00	
Conector de autodesforre calibre 10/12 AWG	UN	3	\$ 2.800	\$ 8.400,00	
Cable de cobre No. 12 AWG	ML	8	\$ 2.250	\$ 18.000,00	
Cinta Aislante Naranja	UN	1	\$ 4.500	\$ 4.500,00	
				Sub-Total	36.350,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
				Sub-Total		0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante	350.000,00	279.685,00	629.685,00	5,00	125.937,00	
				Sub-Total		125.937,00

Total Costo Directo **174.881,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM **174.881,00**

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 4,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES. INCLUYE REFLECTOR LED 100W, ACCESORIOS EN GENERAL.

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		12.593,70	
Sub-Total					12.593,70

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cinta Aislante Naranja	UN	0,32	\$ 4.500	\$ 1.440,00	
Reflector led de 100 W	UN	1	\$ 39.000	\$ 39.000,00	
Caja octagonal	UN	1	\$ 1.570	\$ 1.570,00	
Terminal 1/2"	UN	8	\$ 1.000	\$ 8.000,00	
Cable de cobre No. 12 AWG	ML	12	\$ 2.250	\$ 27.000,00	
Curva PVC SC40 1/2"	UN	4	\$ 1.800	\$ 7.200,00	
Tubo PVC SC40	ML	12	\$ 2.000	\$ 24.000,00	
Sub-Total					108.210,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ing Elec + 1 Tecnico + 1Ayudante	350.000,00	279.685,00	629.685,00	5,00	125.937,00	
Sub-Total						125.937,00

Total Costo Directo **246.741,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM **246.741,00**

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 4,4

SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADORES DE TECHO CON ACCESORIOS DE MONTAJE. INCLUYE SUMINISTRO DE VENTILADORES DE TECHO O SIMILAR A 120VOL

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		10.436,95	
				Sub-Total	10.436,95

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Alambre No. 12 AWG	ML	2.500,00	9,00	22.500,00	
Ventiladores de Techo KDK o similar a 120Vol	UNIDAD	490.000,00	1,00	520.000,00	
Cinta aislante	UNIDAD	5.000,00	0,32	1.600,00	
				Sub-Total	544.100,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
				Sub-Total		0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
D (10+10b)	145.030,17	115.893,61	260.923,78	2,50	104.369,51	
				Sub-Total		104.369,51

Total Costo Directo

658.906,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
		Sub-Total

0,00

VALOR ITEM

658.906,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO : ITEM : 4,5 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		12.593,70	
Sub-Total					12.593,70

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT QUE INCLUYE DESMONTE Y LAVADOS DE MANEJADORAS Y CONDESADORA, LIMPIEZA A FONDO MEDIANTE AGUA A PRESION, LIMPIEZA DE POLVO ALGAS Y DEMAS SEDIMENTOS DEPOSITADOS EN DRENAJE, BANDEJAS FILTROS Y SERPENTINES, LAVADOS DE BIOFILTROS, LAVADO DE BLOWER REVISION DE PRESION DE GAS LUBRICACION DE RODAMINETOS, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO E INSTALACION DE CABLEADOS Y TODAS LAS DEMAS DESCRITAS EN LA RUTINA DE MANTENIMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE COBRES DE UNIDAD A SPLIT	UN	\$ 1.900.000,00	1,00	\$ 1.900.000,00	
Sub-Total					1.900.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Técnico	350.000,00	279.685,00	629.685,00	5,00	125.937,00	
Sub-Total						125.937,00

Total Costo Directo 2.038.531,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM 2.038.531,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 5,1

PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES.

UNIDAD :

M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		1.299,35	
Andamios metalicos	seccion	15.000,0	0,07	1.050,00	
Sub-Total					2.349,35

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
pintura vinilo	GALON	65.000,00	0,09	5.850,00	
rodillo felpa	UND	9.500,00	0,08	760,00	
lijas	UND	2.500,00	0,25	625,00	
brochas	UND	7.000,00	0,10	700,00	
Sub-Total					7.935,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
B (100)	86.666,67	69.255,34	155.922,01	12,00	12.993,50	
Sub-Total						12.993,50

Total Costo Directo

23.278,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
	Sub-Total	0,00

VALOR ITEM

23.278,00

ago-26

MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

OBJETO :

ITEM : 6,3

SELLADO DE GOTERA EN TECHO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA. INCLUYE CAMBIO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor		10 % M.O		672,75	
Andamios	sm	32.000,0	0,09	2.880,00	
Sub-Total					3.552,75

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
cinta tapa gotera	ml	800,00	0,60	480,00	
Tornillo autoperforante sello neopreno	und	1.200,00	6,00	7.200,00	
Sub-Total					7.680,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Peso/Ton	Tarifa/Ton	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
F (10+30b)	261.757,17	209.170,15	470.927,32	70,00	6.727,53	
Sub-Total						6.727,53

Total Costo Directo

17.960,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION		0,00
IMPREVISTOS		0,00
UTILIDADES		0,00
Sub-Total		0,00

VALOR ITEM

17.960,00

ago-26


MARCO MONTERO
P.U. Direccion de Infraestructura

ALCALDIA DE LETICIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO :		ITEM:		PRODUCCIÓN CONCRETO DE 3000 PSI	
MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS					
UNIDAD :				M3	
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Día	Rendimiento	Valor-Unit.
Herramienta menor			10 % M.O		29.694,20
Mezcladora		DÍA	200.000,00	0,20	40.000,00
Sub-Total					69.694,20
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
CEMENTO		KL	1.000,0	350,00	350.000,00
ARENA		M3	70.000,0	0,550	38.500,00
GRAVILLA DE LA REGION		M3	330.000,0	0,835	275.550,00
AGUA		LT	500,0	170,00	85.000,00
Sub-Total					749.050,00
III. TRANSPORTES					
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
empaque - cargue - transporte fluvial - descargue y trasiego al sitio de obras	TONELADA	KM	3,50	0,00	0,00
Sub-Total					0,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
W (1 M+10F+5Ob)	495.150,84	395.675,04	890.825,88	3,00	296.941,96
Sub-Total					296.941,96
Total Costo Directo					1.115.686,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción				Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION (%)				0,00	0,00
IMPREVISTOS (%)				0,00	0,00
UTILIDAD (%)				0,00	0,00
Precio unitario total aproximado					1.115.686,00
MARCO MONTERO P.U. Direccion de Infraestructura				FECHA: ago-26	

ALCALDIA DE LETICIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
OBJETO :		ITEM:		MORTERO 1:10 (Subbase)	
MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS					
UNIDAD :				M3	
I. EQUIPO					
Descripción		Tipo	Tarifa/Día	Rendimiento	Valor-Unit.
Herramienta menor			10 % M.O	222.706,47	22.270,65
Alquiler de Mezcladora		DÍA	200.000,00	0,15	30.000,00
Sub-Total					52.270,65
II. MATERIALES EN OBRA					
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.
CEMENTO		KL	1.000,0	160,00	160.000,00
ARENA		M3	70.000,0	1,20	84.000,00
AGUA		LT	500,0	170,00	85.000,00
Sub-Total					329.000,00
III. TRANSPORTES					
Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.
empaque - cargue - transporte fluvial - descargue y trasiego al sitio de obras	TONELADA	KM	1,80	0,00	0,00
Sub-Total					0,00
IV. MANO DE OBRA					
Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.
W (1 M+10F+50b)	495.150,84	395.675,04	890.825,88	4,00	222.706,47
Sub-Total					222.706,47
Total Costo Directo					603.977,00
V. COSTOS INDIRECTOS					
Descripción				Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION (%)					-
IMPREVISTOS (%)					-
UTILIDAD (%)					-
Precio unitario total aproximado					603.977,00
MARCO MONTERO P.U. Direccion de Infraestructura					FECHA: ago-26

CALCULO Y DESGLOCE DEL PORCENTAJE DE AIU			
ENTIDAD	:	ALCALDIA LE LETICIA- AMAZONAS	
PROYECTO	:	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	FECHA : jun-26
OBRA	:	"MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"	
CONCEPTO			PORCENTAJE
I. ADMINISTRACION			
1.1 GENERAL			
1.1.1 PERSONAL			2,89
	HONORARIOS DIRECTOR INCL. PRESTACIONES		0,63
	HONORARIOS GRUPO DE APOYO		1,96
	TRANSPORTE DEL PERSONAL		0,30
1.1.2 GASTOS OFICINA			0,55
	ARRIENDOS Y UTILIZACION EQUIPOS Y ENSERES		0,20
	PAPELERIA E INSUMOS		0,35
	SERVICIOS PUBLICOS		0,00
1.2 ADMINISTRACION OBRA			
1.2.1 PERSONAL			0,30
	HONORARIOS VELADORES Y OTROS INCL. PRESTACIONES		0,00
	DOTACION CHALECO REFLECTIVO, ESCARAPELAS, CASCOS		0,20
	DOTACION DEMAS IMPLEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL		0,10
1.2.2 FINANCIACION			0,30
	PROPIA y/o BANCARIA		0,10
	REAJUSTES NO RECONOCIDOS POR CONTRATO		0,20
1.2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0,30
	DEPRECIACION		0,00
	MANTENIMIENTO		0,00
	TRANSPORTES		0,30
1.2.4 FIANZAS Y SEGUROS			3,05
1.2.4.1 POLIZAS			
	POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO		0,85
	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS A TERCEROS		0,60
	POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD		0,90
	POLIZA DE BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		0,00
	POLIZA DE PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES		0,70
1.2.4.2 SEGUROS			
	SEGUROS PERSONAL		0,05

1.2.5 IMPUESTOS, APORTES Y GRAVAMENES	15,40
TIMBRE NACIONAL	0,00
PUBLICACION GACETA MPAL.	0,00
RETENCION EN LA FUENTE	0,00
IMPUESTOS MUNICIPALES	
Rete Ica	0,7
Estampilla Adulto mayor 30%	1,2
Estampilla Adulto mayor 70%	1,2
Estampilla Pro cultura	2,8
Tasa Pro deporte	2,5
Fondo de gestión del riesgo (únicamente contratos regalías)	-
Fondo de seguridad territorial	5,0
Estampilla para la Justicia familiar	2,0
rete fuente	2,0
Declarante	
No declarante	
1.2.6 CONTROL DE CALIDAD	1,50
MATERIALES, ENSAYOS, LABORATORIOS Y GASTOS INHERENTES	1,50
1.2.7 VARIOS	0,75
ARRIENDO BODEGAS	0,00
INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES	0,50
PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	0,25
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA	0,00
I. TOTAL POR ADMINISTRACION	25,996
II. UTILIDAD	
UTILIDAD ESPERADA	6,00
TOTAL POR UTILIDAD	6,00
III. IMPREVISTOS	1,00
TOTAL POR IMPREVISTOS	1,00
PORCENTAJE DE A.I.U. %	33,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
% DEL VALOR DE LA UTILIDAD (0% PARA MUNICIPIOS)	0,00
IVA % de "U"	0,00


 MARCO MONTERO
 P.U. Dirección de Infraestructura

ago-26

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL
MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL
AMAZONAS



ANALISIS FACTOR MULTIPLICADOR PRESTACIONAL

A. SUELDO

100%

B. PRESTACIONES SOCIALES

a. Cesantías:	8,33%
b. Intereses sobre cesantías	12,00%
c. Vacaciones:	4,17%
d. Primas:	8,33%
e. Seguro Social Salud - Riesgos - Pension	27,46%
f. Caja de compensacion familiar	4,00%
g. I.C.B.F.	3,00%
h. Dotación personal	4,17%
i. Seguro de Vida	1,00%
j. Sena	1,00%
k.FIC	2,50%
k. Otros	3,95%
Vivienda-Alimentacion	0,01%
Capacitaciones	0,50%
Permisos e incapacidades	0,50%
Dias festivos	0,46%
Domingos	1,48%
RITTER (PERDIDAS POR LLUVIA)	1,00%

SUBTOTAL PRESTACIONES SOCIALES

79,91%

		PERSONAL
SALARIOS	S.M.M.L.V.	\$ 1.750.905,00
2026	AUX TRANSP	\$ 249.095,00
	SALARIO MES	\$ 2.000.000,00

Salario básico ajustado Amazonas

	PATRON	EMPLEADO	SUMA
APORTES DE LEY	27,46%	8,00%	
SALUD 12.5%	8,50%	4,00%	12,50%
RIESGOS 6.96%	6,96%	0,00%	6,96%
PENSION	12,00%	4,00%	16,00%
15,5%	75,00%	25,00%	35,46%

CALCULO DE PRESTACIONES LEGALES SOBRE DIAS LABORABLES

Dias efectivamente laborados:		292
DIAS	# DIAS	Porcentaje
Domingos	52	14,44%
Días festivos	16	4,44%
Cesantías	24,32	8,33%
Prima	24,32	8,33%
Intereses cesantías	1,44	12,00%
Vacaciones	12,18	4,17%

MARCO MONTERO

P.U. Direccion de Infraestructura

ago-26

ANALISIS DE SALARIOS DE TRABAJADORES



OBJETO :

MEJORAMIENTO DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

PERSONAL	MAESTRO	OFICIAL	OBRERO			
SALARIO / DIA	\$116.666,67	\$86.666,67	\$58.363,50			
				VALOR	P.SOCIALES %	JORNAL TOTAL
				CUADRILLA	79,91	\$
A COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA				350.000,00	279.685,00	629.685,00
B (10f)		1		86.666,67	69.255,34	155.922,01
C (10b)			1	58.363,50	46.638,27	105.001,77
D (10f+10b)		1	1	145.030,17	115.893,61	260.923,78
E (10f+20b)		1	2	203.393,67	162.531,88	365.925,55
F (10f+30b)		1	3	261.757,17	209.170,15	470.927,32
G (10f+40b)		1	4	320.120,67	255.808,43	575.929,10
H (10f+50b)		1	5	378.484,17	302.446,70	680.930,87
I (10f+60b)		1	6	436.847,67	349.084,97	785.932,64
J (10f+70b)		1	7	495.211,17	395.723,25	890.934,42
K (10f+80b)		1	8	553.574,67	442.361,52	995.936,19
L (20f+40b)		2	4	406.787,34	325.063,76	731.851,10
M (20f+60b)		2	6	523.514,34	418.340,31	941.854,65
N (20f+80b)		2	8	640.241,34	511.616,85	1.151.858,19
O (20f+60b)		2	6	523.514,34	418.340,31	941.854,65
P (20f+80b)		2	8	640.241,34	511.616,85	1.151.858,19
Q (20f+100b)		2	10	756.968,34	604.893,40	1.361.861,74
R (20f+120b)		2	12	873.695,34	698.169,95	1.571.865,29
S (20f+150b)		2	15	1.048.785,84	838.084,76	1.886.870,60
T (1 M+10F+20b)	1	1	2	320.060,34	255.760,22	575.820,56
U (1 M+20F+30b)	1	2	3	465.090,51	371.653,83	836.744,34
W (1 M+10F+50b)	1	1	5	495.150,84	395.675,04	890.825,88

ago-26

MARCO MONTERO

P.U. Direccion de Infraestructura