

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

CENTRO DE CONVIVENCIA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 PRELIMINARES								
1,01				DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	M2	80,00	\$ 43.633,00	\$ 3.490.640,00
1,02				DEMOLICION DE CERAMICA	M2	40,00	\$ 15.453,00	\$ 618.120,00
1,03				PREPARACION DE SUPERFICIE	M2	208,00	\$ 5.200,00	\$ 1.081.600,00
Subtotal								\$ 5.190.360,00
3 CONCRETOS, MORTEROS Y MAMPOSTERIA								
2,01				CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE NO.5 ROSADO B=0.10M	M2	100	\$ 96.440,00	\$ 9.644.000,00
2,02				PAÑETE LISO 1:5	M2	208,00	\$ 62.797,00	\$ 13.061.776,00
2,03				PLACA MACIZA EN MESONES 0.60 DE ANCHO	ML	12,50	\$ 190.474,00	\$ 2.380.925,00
2,04				MORTERO DENIVELACIÓN 5.00 CM CON MORTERO DE CEMENTO 1:4	M2	6,60	\$ 64.561,00	\$ 426.103,00
2,05				ALISTADO DE PISO	M2	40,00	\$ 78.752,00	\$ 3.150.080,00
Subtotal								\$ 28.662.884,00
6 APARATOS SANITARIOS								
3,01				SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DUCHA TIPO ECONOMICA (Incluye manija y accesorios)	UND	10,00	\$ 653.731,00	\$ 6.537.310,00
3,02				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO (INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS, GRIFERÍA LAVAMANOS, INCRUSTACIONES 5 UND. Y ACCESORIOS)	UND	10,00	\$ 878.413,00	\$ 8.784.130,00
3,03				LAVAPLATOS 60 X 40 INOXIDABLE EMPOTRAR	UND	10,00	\$ 389.040,00	\$ 3.890.400,00
3,04				SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS - TIPO ECONOMICA CON MEZCLADOR y MONOCONTROL (Incluye accesorios)	UND	10,00	\$ 340.586,00	\$ 3.405.860,00
Subtotal								\$ 22.617.700,00
8 ENCHAPES, MUROS Y PISOS								
4,01				PISO EN CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA e=10cm	M2	170,00	\$ 193.753,00	\$ 32.938.010,00
4,02				SUMINISTRO E INSTALACION PARED EN CERAMICA BRILLANTE LISA, FORMATOS 20 cm x 30 cm hasta 30 cm x 60 cm (INCLUYE - ADHESIVO Y BOQUILLA) TIPO CORONA O SIMILAR.	M2	85,80	\$ 166.145,00	\$ 14.255.241,00
4,03				SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, FORMATOS de 33,8 cm x 33,8 cm HASTA 61 cm x 61 cm (INCLUYE - ADHESIVO Y BOQUILLA) TIPO CORONA O SIMILAR.	M2	243,00	\$ 191.236,00	\$ 46.470.348,00
4,04				SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE, h=8 cm (Incluye adhesivo y boquilla)	ML	100,00	\$ 31.340,00	\$ 3.134.000,00
4,05				SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE MESON CERAMICA, FORMATOS de 20 cm x 30 cm hasta 30 cm x 40 cm (Incluye adhesivo y boquilla).	M2	14,10	\$ 237.572,00	\$ 3.349.765,00
4,06				PASTA PARA MUROS	M2	208,00	\$ 45.128,00	\$ 9.386.624,00
4,07				PINTURA EN VINILO 3 MANOS	M3	208,00	\$ 27.914,00	\$ 5.806.112,00
Subtotal								\$ 115.340.100,00
5 CUBIERTAS								
5,01				SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTONICA EN LAMINA GALVANIZADA O SIMILAR calibre 30, e=0,3 mm	M2	80,00	\$ 109.640,00	\$ 8.771.200,00
5,02				SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL EN TUBO RECTANGULAR PTE 80 MM X 40 MM, e=2 mm (Incluye anticorrosivo)	ML	96,00	\$ 84.339,00	\$ 8.096.544,00
5,03				SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	40,79	\$ 110.766,00	\$ 4.518.045,00
Subtotal								\$ 21.385.789,00
6 CARPINTERIA MADERA - METALICA - ALUMINIO								
6,01				PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	M2	7,20	\$ 631.519,00	\$ 4.546.937,00
6,02				VENTANA 5020	M2	4,80	\$ 470.048,00	\$ 2.256.230,00
Subtotal								\$ 6.803.167,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

\$ 200.000.000,00

VALOR TOTAL

\$ 200.000.000,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	30%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	35%

ERANIN JAVIER LAGOS LEAL
Profesional de Apoyo
Secretaría de Habitat y Desarrollo Sostenible