La Jagua de Ibirico Cesar, 8 de octubre de 2026

Señor (a):
RAFAEL ERNESTO RAMOS DIAZ
C.C No. 12.645.157 EXPEDIDA EN VALLEDUPAR
CALLE 7 No. 4-82 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR
rafael_ramos_diaz@hotmail.com
3108954680

ASUNTO: Solicitud de Cotización

Por medio de la presente me permito solicitarle se sirva usted cotizar en precios unitarios y totales los bienes, obras y/o servicios que constituyen el núcleo esencial del objeto contractual que a continuación se describe: **REMODELACIÓN, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO CIVILES, HIDROSANITARIA, ELÉCTRICAS A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES.**

Descripción detallada del objeto contractual: Los bienes, obras y/o servicios que constituyen el núcleo esencial del objeto contractual cuentan con las siguientes características:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
CAP 1	**DEMOLICIONES**		
1.1	Desmonte de cielo raso	m2	223,61
1.2	Desmonte de marcos y puertas	m2	20,87
1.3	Desmonte de cubierta en lámina	m2	123,47
1.4	Desmonte de correa metálica	m	32,76
1.5	Desmonte de closet	m2	27,76
1.6	Desmonte de rejas metálicas	m2	10,26
1.7	Retiro de manto hedil impermeabilización	m2	126,52
1.9	Demolición manual de muro e= 0.10-0.15 m	m2	33,11
CAP 2	**CONCRETOS Y MUROS**		
2.1	Placa piso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.07 m	m2	15,48
2.2	Malla electrosoldada 4.0 mm 25x25 cm (050)	m2	15,48
2.3	Muro en ladrillo rayado e= 10 cm	m2	27,65
2.4	Impermeabilización de piso con manto fiberglass 3 mm	m2	207,57
2.5	Media caña en concreto	m	115,64
CAP 3	**CARPINTERIA METALICA Y ACABADOS**		
3.1	Pañete muro exterior impermeabilizado (incl. filos y dilataciones)	m2	47,84
3.2	Estuco y pintura con vinilo en muros (3 manos)	m2	355,82
3.3	Cielo raso en lamina fibra de vidrio, incluye estructura en perfil de aluminio.	m2	321,04
3.4	Perfil metálico C 100x50x2.0 mm	m	78,00
3.5	Cubierta Arquitectónica Acesco	m2	123,47
3.6	Piso en porcelanato 60x60 cm	m2	15,42
3.7	Acometida eléctrica pvc 3/4" 2#8	m	53,42
3.8	Panel led empotrar 24W	Un	22,00

3.9	Salida interruptor doble en tubo pvc 1/2"	Un	10,00
3.10	Suministro e instalación. Paneles en WPC para acabado	m2	14,30
3.11	Muro en drywall de 1/2" (1F)	m2	6,84
3.12	Suministro e instalación de letrero institucional	Gb	1,00
3.13	Cortina Enrollable 2en1 > 2m Blanco	und	7,00
CAP 4	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN HOSPITAL**		
4.1	Mantenimiento preventivo y correctivo en planta eléctrica	Un	1,00
4.2	Mantenimiento preventivo y correctivo en subestación eléctrica de 400KVA TP 13200 tipo seco	Un	1,00
4.3	Mantenimiento preventivo y correctivo en redes hidrosanitarias internas y externas (incluye sondeo y limpieza de desechos obstructivos en tuberías y cajas de registro)	Un	1,00
4.4	Lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de aguas de la ESE HJIRT (2 elevados y 1 ala altura del suelo)	Un	3,00
CAP 5	**PUERTAS Y SUMINISTROS**		
5.1	Puerta en aluminio batiente 2 alas con vidrio	m2	26,38
5.2	Puerta en lámina Cal. 20, 0.90 x 2.05 m (incl pintura)	Un	2,00
5.3	Suministro e instalación de lámina en vidrio de mm con ángulos verticales y horizontes de 5mm en aluminio	m2	35,64
5.4	Suministro e instalación de puerta de vidrio 10mm resistencia impacto 50lb con visagra hidráulica. Incluye polarizado mate	UND	1,00
5.5	Suministro e instalación de armarios	m2	24,76
5.6	Puerta en aluminio de 1.00 x 2.05 m	Un	1,00
5.7	Adecuación de mesa de sala de juntas para optimo funcionamiento	UND	1,00
5.8	Suministro e instalación de vinilo microperforado con publicidad	m2	16,30
5.9	Vidrio de 4 mm (con Sikaflex 1A)	m2	10,60

Fecha Límite de Presentación de la cotización: La cotización deberá ser presentada si es de su interés dentro de los Dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la presente invitación, acompañada con además con el certificado de matrícula mercantil o el certificado de existencia y representación legal, este último si se trata de una persona jurídica, en caso que el cotizante sea una persona natural en ejercicio de profesión deberá acompañarla de su hoja de vida SIGEP debidamente actualizada y soportada.

Lugar de Presentación de la cotización: La Cotización deberá ser presentada en las instalaciones de la Oficina Jurídica en la ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES, ubicado en la dirección que se registra en la parte inferior de esta solicitud o al **e-mail: hosjagua@hotmail.com**

Atentamente,

YESENIA HERNANDEZ HERNANDEZ
GERENTE HJIRT

Rafael Ernesto Ramos Diaz

Ing. Civil M P 69202-281686 STD

La jagua de Ibirico, Cesar, 09 de octubre de 2026

Doctora:
YESENIA HERNANDEZ HERNANDEZ
GERENTE DEL HOSPITAL DE LA JAGUA DE IBIRICO

En atención su invitación, me permito presentar la presente cotización, la cual tiene por objeto poner a su consideración los servicios que mi empresa Rafael Ernesto Ramos Diaz la cual ofrece para desarrollar el siguiente objeto contractual:

REMODELACIÓN, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO CIVILES, HIDROSANITARIA, ELÉCTRICAS A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES.

La presente cotización tiene un valor integral de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISIENTOS TREINTA Y DOS MIL CON OCHEINTA Y OCHO CENTAVOS (270.151.632,88) M/L,** el cual se desagrega de la siguiente manera:

Proyecto:	**REMODELACIÓN, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO CIVILES, HIDROSANITARIA, ELÉCTRICAS A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES.**				
Elaboró:		Entidad:	ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES		
Reviso:		Municipio:	LA JAGUA DE IBIRICO		
Tiempo		Departamento:	CESAR		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
CAP 1	**DEMOLICIONES**				**$ 6.643.952,36**
1.1	Desmonte de cielo raso	m2	223,61	$ 11.472,0	$ 2.565.253,92
1.2	Desmonte de marcos y puertas	m2	20,87	$ 18.948,0	$ 395.368,97
1.3	Desmonte de cubierta en lámina	m2	123,47	$ 14.838,0	$ 1.832.047,86
1.4	Desmonte de correa metálica	m	32,76	$ 15.769,0	$ 516.592,44
1.5	Desmonte de closet	m2	27,76	$ 12.216,0	$ 339.116,16
1.6	Desmonte de rejas metálicas	m2	10,26	$ 11.014,0	$ 113.003,64
1.7	Retiro de manto hedil impermeabilizacion	m2	126,52	$ 3.400,0	$ 430.168,00
1.9	Demolición manual de muro e= 0.10-0.15 m	m2	33,11	$ 13.664,0	$ 452.401,38
CAP 2	**CONCRETOS Y MUROS**				**$20.429.935,20**
2.1	Placa piso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.07 m	m2	15,48	$ 67.341,0	$ 1.042.438,68
2.2	Malla electrosoldada 4.0 mm 25x25 cm (050)	m2	15,48	$ 12.301,0	$ 190.419,48
2.3	Muro en ladrillo rayado e= 10 cm	m2	27,65	$ 117.760,0	$ 3.256.641,02

Rafael Ernesto Ramos Diaz

Ing. Civil M.P 69202-281686 STD

2.4	Impermeabilización de piso con manto fiberglass 3 mm	m2	207,57	$ 39.184,0	$ 8.133.579,62
2.5	Media caña en concreto	m	115,64	$ 67.510,0	$ 7.806.856,40
CAP 3	**CARPINTERIA METALICA Y ACABADOS**				**$90.194.589,79**
3.1	Pañete muro exterior impermeabilizado (incl. filos y dilataciones)	m2	47,84	$ 55.356,0	$ 2.648.219,97
3.2	Estuco y pintura con vinilo en muros (3 manos)	m2	355,82	$ 41.352,0	$14.714.025,78
3.3	Cielo raso en lamina fibra de vidrio, incluye estructura en perfil de aluminio.	m2	321,04	$ 135.000,0	$43.340.400,00
3.4	Perfil metálico C 100x50x2.0 mm	m	78,00	$ 57.933,0	$ 4.518.774,00
3.5	Cubierta Arquitectónica Acesco	m2	123,47	$ 65.958,0	$ 8.143.834,26
3.6	Piso en porcelanato 60x60 cm	m2	15,42	$ 153.724,0	$ 2.370.424,08
3.7	Acometida eléctrica pvc 3/4" 2#8	m	53,42	$ 30.079,0	$ 1.606.820,18
3.8	Panel led empotrar 24W	Un	22,00	$ 65.281,0	$ 1.436.182,00
3.9	Salida interruptor doble en tubo pvc 1/2"	Un	10,00	$ 126.953,0	$ 1.269.530,00
3.10	Suministro e instalac. Paneles en WPC para acabado	m2	14,30	$ 140.000,0	$ 2.002.560,00
3.11	Muro en drywall de 1/2" (1F)	m2	6,84	$ 151.728,0	$ 1.037.819,52
3.12	Suministro e instalacion de letrero institucional	Gb	1,00	$ 1.800.000,0	$ 1.800.000,00
3.13	Cortina Enrollable 2en1 > 2m Blanco	und	7,00	$ 758.000,0	$ 5.306.000,00
CAP 4	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN HOSPITAL**				**$55.372.250,00**
4.1	Mantenimiento preventivo y correctivo en planta electrica	Un	1,00	$16.000.000,00	$16.000.000,00
4.2	Mantenimiento preventivo y correctivo en subestacion electrica de 400KVA TP 13200 tipo seco	Un	1,00	$14.000.000,00	$14.000.000,00
4.3	Mantenimiento preventivo y correctivo en redes hidrosanitarias internas y externas (incluye sondeo y limpieza de desechos obstructivos en tuberias y cajas de registro)	Un	1,00	$ 5.829.500,00	$ 5.829.500,00
4.4	Lavado y desinfeccion de los tanques de almacenamiento de aguas de la ESE HJIRT (2 elevados y 1 ala altura del suelo)	Un	3,00	$ 6.514.250,00	$19.542.750,00

Rafael Ernesto Ramos Diaz

Ing. Civil M.P 69202-281686 STD

CAP 5	**PUERTAS Y SUMINISTROS**				**$77.171.381,58**
5.1	Puerta en aluminio batiente 2 alas con vidrio	m2	26,38	$ 657.241,00	$ 17.338.017,58
5.2	Puerta en lámina Cal. 20, 0.90 x 2.05 m (incl pintura)	Un	2,00	$ 778.667,00	$ 1.557.334,00
5.3	Suministro e instalacion de lamina en vidrio de mm con angulos verticales y horizontes de 5mm en aluminio	m2	35,64	$ 458.000,00	$16.323.120,00
5.4	Suministro e instalacion de puerta de vidrio 10mm resistencia impacto 50lb con visagra hidraulica. Incluye polarizado mate	UND	1,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
5.5	Suministro e instalacion de armarios	m2	24,76	$ 1.200.000,00	$29.712.000,00
5.6	Puerta en aluminio de 1.00 x 2.05 m	Un	1,00	$ 1.002.587,00	$ 1.002.587,00
5.7	Adecuacion de mesa de sala de juntas para optimo funcionamiento	UND	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
5.8	Suministro e instalacion de vinilo microperforado con publicidad	m2	16,30	$ 85.000,00	$ 1.385.500,00
5.9	Vidrio de 4 mm (con Sikaflex 1A)	m2	10,60	$ 80.455,00	$ 852.823,00
				COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	**$ 249.812.108,93**
				COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO **8%**	**$ 20.339.523,95**
				COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 270.151.632,88**

Atentamente.

RAFAEL ERNESTO RAMOS DÍAZ
Ingeniero civil · M.P. 69202-281686 STD
C.C. 12.645.157 de Valledupar, Cesar