PRESUPUESTO OFICIAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Ítems	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización, nivelación y replanteo.	M2	25,90	$ 5.474,64	$ 141.793
1,2	Cerramiento perimetral en tela verde h = 2,0 m	ML	76,00	$ 26.748,00	$ 2.032.848
1,3	Demolicion de piso de Aulas	m2	167,79	$ 39.234,20	$ 6.583.008
1,4	demolición de mesón en concreto. cargue, transporte y botada de escombros. Incluye refuerzo e instalaciones embebidas	ml	1,50	$ 118.462,05	$ 177.693
1,5	Desmonte e Instalacion de aparato sanitario Incluye Mantenimiento y Limpieza para su correcto Funcionamiento	un	5,00	$ 139.507,75	$ 697.539
1,6	Desmonte de Lavamanos	un	1,00	$ 33.918,00	$ 33.918
1,7	Desmonte de Puertas	un	5,00	$ 74.580,00	$ 372.900
1,8	Desmonte de Ventanas	un	14,00	$ 71.823,00	$ 1.005.522
1,9	demolición muros en ladrillo o bloque de concreto de cualquier espesor para abrir vanos. incluye demolición de revoques y enchapes aplicados al muro a demoler e instalaciones embebidas. y su transporte hasta botaderos oficiales	m2	29,40	$ 33.805,00	$ 993.867
1,10	demolición de revoques y enchapes en muros. además incluye cargue,transporte, cargue y botada de escombros o recuperación de los materialesaprovechables y su transporte hasta botaderos oficiales	m2	426,40	$ 10.778,00	$ 4.595.739
2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				
2,1	Excavación manual profundidad <1,0 m en tierra común. Vigas, zapatas y cimentación	m3	2,31	$ 74.215,00	$ 171.437
2,2	Retiro y disposición de material sobrante	M3	2,31	$ 31.304,70	$ 72.314
3	**CONCRETOS**				
3,4	Viga de amarre Superior de 0,15 m x 0,20 m. En concreto f'c= 3000 psi.	M3	1,75	$ 1.393.312,00	$ 2.438.993
3,5	Muro de contención. H = 1.2m. Incluye acero según planos	ML	7,75	$ 712.309,00	$ 5.520.395
3,6	Anden en concreto de 3000 psi E= 0,1. Incluye juntas y dillataciones refuerzo en Malla electrosoldada. Incluye recebo compactado e=0,10 m.	M2	51,32	$ 190.550,00	$ 9.779.026
3,7	Construcción de plantilla en concreto de f'c = 2500 psi E= 0,07. Incluye refuerzo en Malla electrosoldada de 6X235m separacion 15x15cm o similar . Incluye juntas y dilataciones. Incluye recebo compactado e= 0,10 m	m2	118,20	$ 126.618,00	$ 14.966.248
3,8	Suministros y construccion de Viga Cinta 0.10cm x 0.15cm en Concreto 3000psi ,Incluye refuerzo 3/8"	ML	58,50	$ 63.920,00	$ 3.739.320
4	**ACERO**				
4,1	Suministro, corte, figuracion y armado de acero de refuerzo de 60.000psi en barras corrugadas desde 3/8" a 1/2" para Para viga Amarre Superior 0.15x0.20mts , incluye elementos de corte, alambre de amarre recocido y demas elementos necesarios	KG	375,62	$ 12.395,15	$ 4.655.866
5	**MAMPOSTERIA**				
5,1	Suministro y Construcción de Muros y Culatas en Mamposteria Bloque 10 x 20 x 40 o Similar.	m2	49,83	$ 104.224,55	$ 5.193.983
6	**CUBIERTA**				
6,1	Suministro e instalación de cubierta lamina Arquitectonica y estructura metálica. Incluye correas en perfil C 100 x 50 x 1,9, contravientos Ø1/2" platina 1/4", pernos, soldadura y pintura anticorrosiva.	m2	239,80	$ 169.293,00	$ 40.596.461
6,2	Suministro e instalación de lamina pvc Para Cielos Razo	m2	132,00	$ 125.076,00	$ 16.510.032
7	**CARPINTERIA METALICA**				
7,1	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica P-2 galvanizada de dimensiones de 1,00 m x 2,00 m. Calibre 20.	un	2,00	$ 1.019.618,00	$ 2.039.236
7,2	Ventana V-3, metálica galvanizada calibre 20 . Inlcuye marco y pintura. Dimensiones 2,00 m x 1.00 m	un	12	$ 905.228,00	$ 10.862.736

PRESUPUESTO OFICIAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Ítems	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7,3	mantenimiento de ventanas existentes en Bateria de Baños de 0,50 a 0,50m, incluye , retiro de corrosión, preparación de la superficie, aplicación de pintura a base de aceite con disolvente,.incluyesuministro y transporte de los materiales,adecuaciónde la superficie a intervenir.	un	5	$ 114.244,00	$ 571.220
7,4	mantenimiento de Puertas Metalicas existentes en Bateria de Baños de 0,70 x 2,05m, incluye , retiro de corrosión, preparación de la superficie, Cambios de bisagras y Cerraduras aplicación de pintura a base de aceite con disolvente,.incluye suministro y transporte de los materiales,adecuaciónde la superficie a intervenir.	un	5	$ 208.309,00	$ 1.041.545
8	**ACABADOS**				
8,1	Suministro, transporte e instalación de ceramica trafico alto pisos Aulas, 30 cm x 30 cm en colores blanco y/o azul . Incluye mortero de nivelación fijaplux o similar.	m2	112,00	$ 112.455,00	$ 12.594.960
8,2	Suministro, transporte e instalación de Guardeescobas en Ceramica H=0.08 Ml	ML	65,00	$ 20.930,90	$ 1.360.509
8,3	Suministro e Instalacion de Pañete o Revoque en Mortero 1:4 e: 0.015m	m2	438,40	$ 40.231,10	$ 17.637.314
8,4	colocación de estuco acrílico profesional tipo nevado, sobre muros revocados , 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	438,40	$ 28.317,00	$ 12.414.173
9	**PINTURA**				
9,1	Suministro y aplicación de pintura tipo tipo coraza o similar, aplicación a dos manos en altura no superior a 8.00m(incluye toda las aulas y bateria baños)	M2	552,76	$ 29.570,00	$ 16.345.113
10	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
10,1	Sondeo destape, reparación y/o instalación de tubería PVCP 1/2" agua fría y caliente; (incluye materiales: tubería PVCP, limpiador, soldadura, accesorios)	ML	20,00	$ 84.263,00	$ 1.685.260
11	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
11,1	Sondeo destape, reparación y/o instalación de tubería PVCS 2" ; (incluye materiales: tubería PVCS, limpiador, soldadura, accesorios).	un	7,00	$ 134.495,80	$ 941.471
11,2	Sondeo destape, reparación y/o instalación de tubería PVCS 4"; (incluye materiales: tubería PVCS, limpiador, soldadura, accesorios)	ml	6,00	$ 82.349,80	$ 494.099
11,3	Suministro Transporte e instalacion de Biogestor Autolimpiable Capacidad 1000 Litros Incluye Trampa de Grasas ,Tuberia Perforada para Campo de Infiltracion ,Balasto , Accesorios ,Herramientas y Equipos Necesarios para el correcto Funcionamiento	un	1,00	$ 4.547.122,90	$ 4.547.123
12	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
12,1	Suministro e instalación de Alambre # 12	ML	700,00	$ 18.146,00	$ 12.702.200
12,2	Suministro e instalación de Ducto plastico PVC de 3/4"	ML	30,00	$ 14.418,00	$ 432.540
12,3	Suministro e instalación de Ducto plastico PVC de 1/2"	ML	63,00	$ 12.739,00	$ 802.557
12,4	Salidas Interruptor Sencillo . Incluye 3#12	un	8,00	$ 67.116,00	$ 536.928
12,5	Salida toma doble con polo a tierra. Incluye 3#12	un	8,00	$ 70.791,00	$ 566.328
12,6	Suministro, instalación y transporte de tablero 8 circuitos, incluye brekees, y Barra de tierra independiente .	un	1,00	$ 584.474,00	$ 584.474
12,7	Salida para bombillas. Incluye cable #12	un	24,00	$ 66.982,00	$ 1.607.568
12,8	Suministro e instalación de Ventilador de Techo	un	8,00	$ 416.717,00	$ 3.333.736
12,9	Varilla cpw de 2.40m diametro 5/8". Legitima, nucleo de cobre	un	1,00	$ 1.019.868,00	$ 1.019.868
13	**OTROS.**				
13,1	Limpieza general	gl	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000
			COSTOS DIRECTOS		$ 224.749.859
			AU	26,18%	$ 58.839.513
			VALOR TOTAL OBRA		**$ 283.589.372**

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Revisó y Aprobó Director Técnico

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

DESCRIMINACION DE A . U

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO	$ 224.749.858,79		VALOR EN SMMLV		157,89
DURACIÓN DEL PROYECTO	70	DÍAS	SMMLV	$ 1.423.500,00	
COSTOS ADMINISTRATIVOS	21,18%				

1. PERSONAL POR ADMINISTRACIÓN	Cantidad	Días	Prestaciones	Sal. Básico	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Ingeniero Director						
Ingeniero Residente	1	70	75,00%	$150.000,00	$18.375.000,00	8,18%
Tecnólogos						
Encargado de obra						
Auxiliares						
Secretaria						
Comisión de Topografía						
Celaduría						
Plomero						
Almacenista						
Herramientero						
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO						8,18%
2. MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN	Un	Cantidad	Días	Tarifa	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Valla informativa						0,00%
Movilización equipos						
Arrendamientos						
Oficinas, almacen						
Instalación provicional						0,00%
Dotación campamento						0,00%
Cerramiento provisionales						
TOTAL MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN						0,00%
3. GASTOS GENERALES	Un	Cantidad	Días	Tarifa	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Servicios públicos					$0,00	0,00%
Gastos de representación						
Oficina Principal						
Papelería					$0,00	0,00%
Equipos de computo						
Equipos de comunicación						
Transporte personal obra						
Implemento de aseo						
TOTAL GASTOS GENERALES						0,00%
4. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS	Un	Cantidad	Días	Tarifa	Valor total	Porcentaje
Descripción:						
Estampilla-pro Hospital						1,00%
Estampilla pro Adulto Mayor						4,00%
Estampilla pro Cultura						1,50%
Estampilla pro Deporte						1,50%
Estampilla - Fondo Seguridad Territorial (FONSET)						5,00%
TOTAL GASTOS LEGALES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS						13,00%
INVERSIÓN AMBIENTAL					$0,00	0,00%
					UTILIDADES ESPERADAS	5,00%
					TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.U	26,18%

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
Revisó y aprobó Director Técnico

Rdo. Mo Doiver Nisperuza.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM:

APA PREPARACION CONCRETO f'c = 3.000 psi

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Concretadora	1,00	100.000,00	1,30	76.923
Coche	2,00	13.000,00	1,30	20.000
Hta menor				18.232
			SUB-TOTAL	115.155,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Cemento gris	Saco	44.000,00	7,00	308.000,00
Material de playa mixto	M3	180.000,00	1,40	252.000,00
Agua	Lt	200,00	160,00	32.000,00
			SUB-TOTAL	592.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
LOCAL					10.000,00
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 4	546.960,00	1,50	364.640,00
		SUB-TOTAL	364.640,00
	TOTAL COSTO DIRECTO		1.071.795

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración	-	-
Utilidad	-	-
Imprevistos	-	-
	SUB-TOTAL	-

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ

Revisó y aprobó Director Técnico TOTAL 1.071.795

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM:

APA PREPARACION MORTERO 1:4

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Hta menor				7.362
Concretadora	1,00	50.000,00	5,00	10.000
Coche	2,00	13.000,00	5,00	5.200
			SUB-TOTAL	22.562,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Cemento gris	Saco	44.000,00	7,25	319.000,00
Arena	M3	180.000,00	1,16	208.800,00
Agua	Lt	200,00	185,00	37.000,00
			SUB-TOTAL	564.800,00

III. TRANSPORTES EN OBRA

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	(M3-KM)/TON	TARIFA	V-UNIT.
interno					10.000,00
				SUB-TOTAL	10.000,00

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 6	736.160,00	5,00	147.232,00
		SUB-TOTAL	147.232,00
	TOTAL COSTO DIRECTO		744.594

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración	-	-
Utilidad	-	-
Imprevistos	-	-
	SUB-TOTAL	-
	TOTAL	744.594

Doiver Nisperuza.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ

Revisó y aprobó Director Técnico

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM:

APA PREPARACION CONCRETO POBRE f'c =2500 psi.

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Concretadora	1,00	50.000,00	3,00	16.667
Coche	2,00	13.000,00	3,00	8.667
Hta menor				12.269
			SUB-TOTAL	37.603,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Cemento gris	Saco	44.000,00	5,50	242.000,00
Material de playa mixto	M3	180.000,00	1,46	262.800,00
Agua	Lt	200,00	160,00	32.000,00
			SUB-TOTAL	536.800,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
LOCAL					10.000,00
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 6	736.160,00	3,00	245.387,00
		SUB-TOTAL	245.387,00
	TOTAL COSTO DIRECTO		819.790

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración	-	-
Utilidad	-	-
Imprevistos	-	-
	SUB-TOTAL	-
	TOTAL	819.790

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ

Revisó y aprobó Director Técnico

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM:

APA PREPARACION MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO

UNIDAD: M3

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Hta menor				7.362
Concretadora a gasolina	1,00	100.000,00	5,00	20.000
Coche	2,00	13.000,00	5,00	5.200
			SUB-TOTAL	32.562,00

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Cemento gris	Saco	44.000,00	7,25	319.000,00
Arena	M3	180.000,00	1,16	208.800,00
Agua	Lt	100,00	185,00	18.500,00
Impermeabilizante para mortero	kg	6.000,00	25,00	150.000,00
			SUB-TOTAL	696.300,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	(M3-KM)/TON	TARIFA	V-UNIT.
Interno					10.000,00
				SUB-TOTAL	10.000,00

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 6	736.160,00	5,00	147.232,00
		SUB-TOTAL	147.232,00
	TOTAL COSTO DIRECTO		886.094

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración	-	-
Utilidad	-	-
Imprevistos	-	-
	SUB-TOTAL	-
	TOTAL	886.094

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ

Revisó y aprobó Director Técnico

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO : MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM:

Suministro ,Transporte y Figurado de Acero de 60.000 Psi

UNIDAD: Kl

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
Herramienta Menor			0,05	91
			SUB-TOTAL	91,15

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UN.	P-UNIT.	CANT.	V-UNIT.
Acero de Refuerzo Fy= 60.000 Psi	KL	8.876,45	1,05	9.320,00
Alambre Negro N° 18	KL	7.250,00	0,13	906,00
Segueta	UN.	5.100,00	0,05	255,00
			SUB-TOTAL	10.481,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	Vol (M3)	DIST.	M3-KM	TARIFA	V-UNIT.
Acero					524,05
				SUB-TOTAL	

IV. MANO DE OBRA

PERSONAL	JORNAL MAS PRESTAC.	REND.	V-UNIT.
CUADRILLA 4	546.960,00	300,00	1.823,00
		SUB-TOTAL	1.823,00
	TOTAL COSTO DIRECTO		12.395

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	%	V-TOTAL
Administración	-	-
Utilidad	-	-
Imprevistos	-	-
	SUB-TOTAL	-
	TOTAL	12.395

Doiver Nisperuza.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ

Revisó y aprobó Director Técnico

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CUADRO DE SALARIO.

DESCRIPCION	CUADRILLAS	COSTO
2 AYUDANTES	CUADRILLA 1	$ 189.200,00
1 OFICIAL 2 AYUDANTES	CUADRILLA 2	$ 357.760,00
1 OFICIAL 3 AYUDANTES	CUADRILLA 3	$ 452.360,00
1 OFICIAL 4 AYUDANTES	CUADRILLA 4	$ 546.960,00
1 OFICIAL 5 AYUDANTES	CUADRILLA 5	$ 641.560,00
1 OFICIAL 6 AYUDANTES	CUADRILLA 6	$ 736.160,00
1 TOPOGRAFO + 2 AYUDANTES	CUADRILLA 7	$ 357.760,00
1 SOLDADOR + 2 AYUDANTES	CUADRILLA 8	$ 431.720,00
1 FONTANERO 1 AYUDANTES	CUADRILLA 9	$ 263.160,00
1 ELECTRICISTA 1 AYUDANTES	CUADRILLA 10	$ 337.120,00
1 CARPINTERO + 1 AYUDANTES	CUADRILLA 11	$ 263.160,00

DESCRIPCION	SALARIO (DIA)	PRESTAC. SOCIAL	SALARIO (MES)
OFICIAL	98000	72%	5.056.800
FONTANERO	98000	72%	5.056.800
CARPINTERO	98000	77%	5.056.800
ELECTRICISTA	98000	72%	5.056.800
SOLDADOR	98000	72%	5.056.800
AYUDANTE	55000	72%	2.838.000
TOPOGRAFO	98000	72%	5.056.800

Doiver Nisperuza.

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ

Revisó y aprobó Director Técnico

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA BARBARA , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CONCEPTO	CALCULO	VALOR MENSUAL	VALOR DIARIO	365 DÍAS	PORCENTAJE	
					PARCIAL	TOTAL
SALARIO						
Sueldo. A		A $ 1.423.500,00	D $ 47.450,00	G $ 17.319.250,00	100,00%	
Subsidio de transporte. B		B $ 200.000,00	E $ 6.666,67	H $ 2.433.333,33	14,05%	
Subtotal. C		C $ 1.623.500,00	F $ 54.116,67	I $ 19.752.583,33		114,05%
PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						
Cesantías	F*30			$ 1.623.500,00	9,37%	
Interés de cesantías	Cesantia*12%			$ 194.820,00	1,12%	
Prima de servicios	F*30			$ 1.623.500,00	9,37%	
Vacaciones	D*15			$ 711.750,00	4,11%	
Dotación				$ 10.000,00	0,06%	
Subtotal				$ 4.153.570,00		24,04%
SEGURIDAD SOCIAL						
SALUD	G*8,50%			$ 1.472.136,25	8,50%	
PENSIÓN	G*12%			$ 2.078.310,00	12,00%	
RIESGOS PROFESIONALES	G*6,96			$ 1.205.419,80	6,96%	
Subtotal				$ 4.755.866,05		27,46%
APORTES PARAFISCALES						
Caja de compensación	G*4 %			$ 692.770,00	4,00%	
I.C.B.F	G*3 %			$ 519.577,50	3,00%	
SENA	G*2 %			$ 346.385,00	2,00%	
Subtotal						9,00%
TOTAL						175%

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ
Director Técnico

Revisó y aprobó