MUNICIPIO DE TORO

PRESUPUESTO DE OBRA

Objeto: "DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN TRAMOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA LA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE TORO - VALLE DEL CAUCA, CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL CONVENIO No 099 DE 2026, FIRMADO CON LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL VALLE DEL CAUCA CVC."

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**OPERACIÓN**				**99.190.110**
1	SUMINISTRO, INSTALACION Y DESISTALACION DE VALLA EN MATERIAL SINTETICO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO A LA TERMINACION DEL PROYECTO)	UND	1	1.766.082,00	1.766.082,00
2	LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS ANTES DE DESCOLMATACION)	ML	1300	9.657,00	12.554.100,00
3	LEVANTAMIENTO TOPOBATIMETRICO (PERFIL Y SECCIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS DESPUES DE DESCOLMATACION)	ML	1300	9.657,00	12.554.100,00
4	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DEL CAUCE (1100 Ml *3,0 mt de ancho y 0,7 de fondo)	M3	2500	11.084,00	27.710.000,00
5	RETIRO MATERIAL A MAQUINA MENOR A 10 KMS INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL EN SITIOS AUTORIZADOS (150 Ml *3,0 mt de ancho y 0,7 de fondo)	M3	750	39.957	29.967.750,00
6	CORTE Y RETIRO MATERIAL FORESTAL (INCLUYE APROVECHAMIENTO)	GL	1	5.447.968,00	5.447.968,00
7	CARGUE Y DISPOSICION FINAL MATERIAL SOBRANTE DESCOLMATACION (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL MANUAL, RETIRO - ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOMETRO)	M3	230	39.957,00	9.190.110,00
				SUBTOTAL CAP. 1 OPERACIÓN:	**99.190.110**

ARQ. JHON SEBASTIAN GALLEGO VELASQUEZ
MP: 17832020-1225088180