

PRESUPUESTO GENERAL



DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Secretaría de
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO
URBANO

PRESUPUESTO GENERAL

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA DEL ENCUENTRO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA

FECHA ELABORACIÓN

2/09/2026

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES				\$ 42.657.951,04
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	400,20	\$ 9.104,00	\$ 3.643.420,80
1,2	DEMOLICION DE LOSETAS EN CONCRETO	M2	151,20	\$ 39.026,00	\$ 5.900.731,20
1,3	LIMPIEZA PISO EN CONCRETO CON ÁCIDO MURIATICO	M2	2005,99	\$ 16.288,00	\$ 32.673.565,12
1,4	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE	M3	15,12	\$ 29.116,00	\$ 440.233,92
2	REALIZAR EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS TIERRA				\$ 44.333,11
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	0,71	\$ 62.441,00	\$ 44.333,11
3	REALIZAR CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 17.102.164,93
3,1	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M	M2	5,55	\$ 64.412,00	\$ 357.486,60
3,2	VIGA CIMENTACIÓN DE 0.15x0.35 M. EN CONCRETO 3000 PSI	ML	37,00	\$ 104.680,00	\$ 3.873.160,00
3,3	CONCRETO CICLOPEO 40:60	M3	0,38	\$ 692.316,00	\$ 263.080,08
3,4	COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.25*0.25 M.	ML	7,80	\$ 120.865,00	\$ 942.747,00
3,5	ALFAJIA EN CONCRETO REFORZADA DE 0.20*0.07 M.-INCLUYE REFUERZO	ML	37,00	\$ 92.787,00	\$ 3.433.119,00
3,6	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,12*0,20	ML	32,00	\$ 97.500,00	\$ 3.120.000,00
3,7	ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI	KG	415,15	\$ 12.315,00	\$ 5.112.572,25
4	CONSTRUIR MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS				\$ 54.965.551,25
4,1	PAÑETE LISO SOBRE MURO E=0,02M	M2	33,70	\$ 37.569,00	\$ 1.266.075,30
4,2	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	M2	33,70	\$ 123.290,00	\$ 4.154.873,00
4,3	MURAL EN VINILO TIPO 1 (TRES MANOS)	M2	195,00	\$ 34.870,00	\$ 6.799.650,00
4,4	FILOS Y DILATACIONES - INCLUYE CONSTRUCCIÓN	ML	31,20	\$ 11.682,00	\$ 364.478,40
4,5	PISO EN ADOQUIN CONCRETO COLOR PEATONAL	M2	36,85	\$ 195.563,00	\$ 7.206.496,55
4,6	PISO EN PIEDRA LAJA	M2	64,00	\$ 106.383,00	\$ 6.808.512,00
4,7	LIMPIEZA , REPARACIÓN Y PINTURA DE MONUMENTOS	UND	2,00	\$ 14.182.733,00	\$ 28.365.466,00
5	INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA				\$ 25.810.960,00
5,1	CERRAMIENTO PERIMETRAL PLAZOLETA EN TUBO GALVANIZADO 2"	ML	40,00	\$ 645.274,00	\$ 25.810.960,00
6	REALIZAR URBANISMO Y MOBILIARIO				\$ 14.397.909,00
6,1	EMPRADIZACIÓN JARDINES INTERNOS, INCLUYE SIEMBRA Y FUMIGACIÓN	M2	48,00	\$ 63.846,00	\$ 3.064.608,00
6,2	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	7,00	\$ 1.619.043,00	\$ 11.333.301,00
7	REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 12.384.065,00
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR EN PISO PARA MONUMENTO	UND	3,00	\$ 2.045.137,00	\$ 6.135.411,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN POSTE DE REFLECTOR 400 W	UND	2,00	\$ 3.124.327,00	\$ 6.248.654,00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					\$ 167.362.934,33
REALIZAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$ 2.637.065,67
TOTAL COSTOS OBRA CIVIL					\$ 170.000.000,00
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 170.000.000,00

Aprobó: Ing. JENNY MILÉNA UPEGUI SICULABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Revisó: Ing. DANILLO PEREZ SILVA
APOYO PROFESIONAL CPS 051 DE 2026

Elaboró: Ing. DANIELA ALEJANDRA ESTEPA REUTO
Ingeniera Civil M.P. 091037-0638114 CND