

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL									
[La Entidad puede utilizar este formulario de forma opcional para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes elaborarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]									
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U., resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.									
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	INCREMENTO X TRANSPORTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
1. PRELIMINARES									
1,1	2.01.62	GOBERNACIÓN		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	931,38	12,00%	\$ 10.081,98	\$ 10.516.974,12
1,2	3.13.08	GOBERNACIÓN		CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H = 1.50 M. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	ML	135,9	12,00%	\$ 60.872,94	\$ 9.265.348,76
1,3	2.01.70	GOBERNACIÓN		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	97,70	0,00%	\$ 91.750,92	\$ 8.964.114,79
Subtotal									\$ 28.746.438,00
2. CIMENTACIÓN									
2,1	3.03.12	GOBERNACIÓN		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	21,15	0,00%	\$ 182.511,95	\$ 3.860.127,81
2,2	2.02.35	GOBERNACIÓN		SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	3163,11	12,00%	\$ 9.977,57	\$ 35.347.338,49
2,3	3.03.22	GOBERNACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPa (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1,17	12,00%	\$ 725.594,31	\$ 950.818,79
2,4	2.02.10	GOBERNACIÓN		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	22,68	12,00%	\$ 1.193.974,31	\$ 30.328.857,93
2,5	2.02.13	GOBERNACIÓN		CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	7,20	12,00%	\$ 1.153.936,36	\$ 9.305.342,77
2,6	2.03.03	GOBERNACIÓN		COLUMNAS EN CONCRETO DE 24,5 MPa - (3500 PSI), H <= 3,00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	13,58	12,00%	\$ 1.551.511,95	\$ 23.597.876,14
Subtotal									\$ 103.390.362,00
3. ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA									
3,1	3.13.22	GOBERNACIÓN		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE CON GRUA DE ESTRUCTURA METALICA	KG	20450,98	0,00%	\$ 31.709,30	\$ 648.486.280,56
3,2	2.08.28	GOBERNACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	M2	1083,43	12,00%	\$ 123.185,06	\$ 149.453.601,40
3,3	3.13.28	GOBERNACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO)	KG	20450,98	12,00%	\$ 5.430,84	\$ 124.393.943,16
Subtotal									\$ 922.333.825,00
4. INSTALACIONES HIDRULICAS									
4,1	2.08.18	GOBERNACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0,40M ALTURA HASTA 0,30M. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA)	ML	62,22	12,00%	\$ 192.169,77	\$ 13.391.619,46
4,2	2.08.03	GOBERNACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR)	ML	45,00	12,00%	\$ 97.538,13	\$ 4.915.921,70
4,3	2.02.04	GOBERNACIÓN		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1,00 X 1,00 X 1,00 M. (NO INCLUYE TAPA)	UND	4,00	12,00%	\$ 916.511,48	\$ 4.105.971,43
4,4	5.01.24	GOBERNACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML	83,62	12,00%	\$ 53.331,15	\$ 4.994.696,67
4,5	5.01.25	GOBERNACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	ML	22,66	12,00%	\$ 95.100,55	\$ 2.413.575,90
4,6	4.01.04	GOBERNACIÓN		RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	7,76	12,00%	\$ 161.548,47	\$ 1.404.050,02
4,7	3.03.15	GOBERNACIÓN		RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	41,97	0,00%	\$ 155.996,80	\$ 6.547.185,78
Subtotal									\$ 37.773.021,00
5. TRANSPORTE									
5,1	3.12.03	GOBERNACIÓN		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3-KM	19589,96	0,00%	\$ 3.594,63	\$ 70.418.657,91
Subtotal									\$ 70.418.658,00
6. CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA									
6,1	2.01.36	GOBERNACIÓN		DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	576,00	0,00%	75.607,66	\$ 43.550.013,31
6,2	2.01.06	GOBERNACIÓN		CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CBR=95%	M2	576,00	12,00%	10.636,39	\$ 6.861.749,21
6,3	2.05.26	GOBERNACIÓN		PLACA BASE EN CONCRETO E = 10,0 CM. 17,5 MPa (2500 PSI)	M2	576,00	12,00%	113.916,11	\$ 73.489.563,46
6,4	3.13.24	GOBERNACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	1814,40	12,00%	9.650,97	\$ 19.611.998,24
6,5	2.18.18	GOBERNACIÓN		DEMARCAION CON PINTURA PARA CANCHAS BASE ACRILICA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO)	ML	345,00	12,00%	19.287,00	\$ 7.444.769,19
6,6	2.18.03	GOBERNACIÓN		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MULTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3" Y 2" INCL. TABLERO ACRILICO 10 MM CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR	JGO	1,00	12,00%	14.968.410,21	\$ 16.764.619,44
Subtotal									\$ 167.722.713,00
SUBTOTAL OBRAS									\$ 1.330.385.017,00
SST									\$ 8.970.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL									\$ 7.850.000,00
VALOR TOTAL									\$ 1.347.205.017,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU E INCREMENTO DE TRANSPORTE	DESCRIPCION	PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A= 24%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I= 2%
	UTILIDAD	U= 4%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.= 30%