

| ANALISIS PRECIOS UNITARIOS          |                                                                                                                             |        |    |      |                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTABLECIMIENTO ESPCO CLÍNICA DEUIL |                                                                                                                             |        |    |      |  |
| DESCRIPCIÓN                         | Suministro e instalación de cerramiento provisional en polisombra y/o similar. Altura 1.8 m (Incluye estructura en madera). | UNIDAD | ML | ITEM | 1.01                                                                                |

| MATERIALES                             |        |         |               |              |
|----------------------------------------|--------|---------|---------------|--------------|
| DESCRIPCION                            | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL     |
| TELA DE CERRAMIENTO VERDE (POLISOMBRA) | m      | 1,00    | \$ 4.550,00   | \$ 4.550,00  |
| ESTACONES DE MADERA DE 3 MS            | Un     | 0,30    | \$ 16.000,00  | \$ 4.800,00  |
| VARAS DE CLAVO                         | m      | 0,90    | \$ 5.225,00   | \$ 4.702,50  |
| PUNTILLA DE 2 ½".                      | lb     | 0,10    | \$ 4.025,00   | \$ 402,50    |
| CONCRETO POBRE DE 2000 PSI             | m3     | 0,01    | \$ 339.552,83 | \$ 3.395,53  |
| SUBTOTAL MATERIALES                    |        |         |               | \$ 17.850,53 |

| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS          |        |         |             |           |
|-----------------------------------|--------|---------|-------------|-----------|
| DESCRIPCION                       | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT     | VR TOTAL  |
| HERRAMIENTA MENOR                 | h      | 0,18    | \$ 1.618,95 | \$ 291,41 |
| SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |        |         |             | \$ 291,41 |

| TRANSPORTE              |        |         |              |           |
|-------------------------|--------|---------|--------------|-----------|
| DESCRIPCION             | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL  |
| Transporte carga por m3 | m3     | 0,014   | \$ 66.079,15 | \$ 925,11 |
| SUBTOTAL TRANSPORTE     |        |         |              | \$ 925,11 |

| MANO DE OBRA                          |        |         |              |              |
|---------------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|
| DESCRIPCION                           | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes) | h      | 0,18    | \$ 65.614,07 | \$ 11.810,53 |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                 |        |         |              | \$ 11.810,53 |
| PRECIO UNITARIO                       |        |         | \$ 30.877,58 |              |

|             |                           |        |    |      |      |
|-------------|---------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Desmonte Alistado de Piso | UNIDAD | M2 | ITEM | 1.02 |
|-------------|---------------------------|--------|----|------|------|

|             |                     |         |         |          |
|-------------|---------------------|---------|---------|----------|
| MATERIALES  |                     |         |         |          |
| DESCRIPCION | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT | VR TOTAL |
|             |                     |         |         |          |
|             |                     |         |         |          |
|             | SUBTOTAL MATERIALES |         |         | \$ -     |

|                          |                                   |         |             |           |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------|
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |                                   |         |             |           |
| DESCRIPCION              | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT     | VR TOTAL  |
| HERRAMIENTA MENOR        | h                                 | 0,50    | \$ 1.618,95 | \$ 809,48 |
|                          |                                   |         |             |           |
|                          |                                   |         |             |           |
|                          | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |         |             | \$ 809,48 |

|             |                     |         |         |          |
|-------------|---------------------|---------|---------|----------|
| TRANSPORTE  |                     |         |         |          |
| DESCRIPCION | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT | VR TOTAL |
|             |                     |         |         |          |
|             |                     |         |         |          |
|             | SUBTOTAL TRANSPORTE |         |         | \$ -     |

|                                       |                       |         |              |              |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|
| MANO DE OBRA                          |                       |         |              |              |
| DESCRIPCION                           | UNIDAD                | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes) | h                     | 0,50    | \$ 65.614,07 | \$ 32.807,04 |
|                                       |                       |         |              |              |
|                                       | SUBTOTAL MANO DE OBRA |         |              | \$ 32.807,04 |

|                 |  |  |  |              |
|-----------------|--|--|--|--------------|
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | \$ 33.616,51 |
|-----------------|--|--|--|--------------|

|             |                                                              |        |    |      |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Retiro de manto asfáltico de impermeabilización de cubiertas | UNIDAD | M2 | ITEM | 1.03 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

|             |                     |         |         |          |
|-------------|---------------------|---------|---------|----------|
| MATERIALES  |                     |         |         |          |
| DESCRIPCION | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT | VR TOTAL |
|             |                     |         |         |          |
|             |                     |         |         |          |
|             | SUBTOTAL MATERIALES |         |         | \$ -     |

|                                  |                                   |         |                 |             |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS         |                                   |         |                 |             |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT         | VR TOTAL    |
| HERRAMIENTA MENOR                | h                                 | 0,35    | \$ 1.618,95     | \$ 566,63   |
| JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO | h                                 | 0,35    | \$ 106,851539   | \$ 37,40    |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO      | h                                 | 0,35    | \$ 2.082,305309 | \$ 728,81   |
|                                  | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |         |                 | \$ 1.332,84 |

|             |                     |         |         |          |
|-------------|---------------------|---------|---------|----------|
| TRANSPORTE  |                     |         |         |          |
| DESCRIPCION | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT | VR TOTAL |
|             |                     |         |         |          |
|             |                     |         |         |          |
|             | SUBTOTAL TRANSPORTE |         |         | \$ -     |

|                                       |                       |         |              |              |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|
| MANO DE OBRA                          |                       |         |              |              |
| DESCRIPCION                           | UNIDAD                | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes) | h                     | 0,35    | \$ 65.614,07 | \$ 22.964,92 |
|                                       |                       |         |              |              |
|                                       | SUBTOTAL MANO DE OBRA |         |              | \$ 22.964,92 |

|                 |  |  |  |              |
|-----------------|--|--|--|--------------|
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | \$ 24.297,76 |
|-----------------|--|--|--|--------------|

|             |                                                                    |        |    |      |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Desmante de cielo raso en cualquier material y estructura portante | UNIDAD | M2 | ITEM | 1.04 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES  |                     |         |         |          |
|-------------|---------------------|---------|---------|----------|
| DESCRIPCION | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT | VR TOTAL |
|             |                     |         |         |          |
|             |                     |         |         |          |
|             | SUBTOTAL MATERIALES |         |         | \$ -     |

| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS         |                                   |         |             |             |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT     | VR TOTAL    |
| HERRAMIENTA MENOR                | h                                 | 0,30    | \$ 1.618,95 | \$ 485,69   |
| JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO | h                                 | 0,30    | \$ 106,85   | \$ 32,06    |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO      | h                                 | 0,30    | \$ 2.082,30 | \$ 624,69   |
|                                  | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |         |             | \$ 1.142,43 |

| TRANSPORTE  |                     |         |         |          |
|-------------|---------------------|---------|---------|----------|
| DESCRIPCION | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT | VR TOTAL |
|             |                     |         |         |          |
|             |                     |         |         |          |
|             | SUBTOTAL TRANSPORTE |         |         | \$ -     |

| MANO DE OBRA                     |                       |         |              |              |
|----------------------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA I (oficial + ayudante) | h                     | 0,30    | \$ 45.929,90 | \$ 13.778,97 |
|                                  |                       |         |              |              |
|                                  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |         |              | \$ 13.778,97 |

|                 |  |  |  |              |
|-----------------|--|--|--|--------------|
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | \$ 14.921,40 |
|-----------------|--|--|--|--------------|

|             |                                                                           |        |    |      |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Desmante de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UNIDAD | UN | ITEM | 1.05 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

|             |                     |         |         |          |
|-------------|---------------------|---------|---------|----------|
| MATERIALES  |                     |         |         |          |
| DESCRIPCION | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT | VR TOTAL |
|             |                     |         |         |          |
|             |                     |         |         |          |
|             | SUBTOTAL MATERIALES |         |         | \$ -     |

|                                  |                                   |         |             |           |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-----------|
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS         |                                   |         |             |           |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT     | VR TOTAL  |
| HERRAMIENTA MENOR                | h                                 | 0,20    | \$ 1.618,95 | \$ 323,79 |
| JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO | h                                 | 0,20    | \$ 106,85   | \$ 21,37  |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO      | h                                 | 0,20    | \$ 2.082,31 | \$ 416,46 |
|                                  | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |         |             | \$ 761,62 |

|             |                     |         |         |          |
|-------------|---------------------|---------|---------|----------|
| TRANSPORTE  |                     |         |         |          |
| DESCRIPCION | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT | VR TOTAL |
|             |                     |         |         |          |
|             |                     |         |         |          |
|             | SUBTOTAL TRANSPORTE |         |         | \$ -     |

|                                                                                                         |                       |         |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------|-------------|
| MANO DE OBRA                                                                                            |                       |         |              |             |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD                | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL    |
| TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.) | h                     | 0,20    | \$ 26.245,63 | \$ 5.249,13 |
|                                                                                                         |                       |         |              |             |
|                                                                                                         | SUBTOTAL MANO DE OBRA |         |              | \$ 5.249,13 |

|                 |  |  |  |             |
|-----------------|--|--|--|-------------|
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | \$ 6.010,75 |
|-----------------|--|--|--|-------------|

|             |                                                                              |        |    |      |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Suministro e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm | UNIDAD | M2 | ITEM | 2.01 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                                |        |         |              |               |
|-------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------|
| DESCRIPCION                               | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL      |
| LÁMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM CRISTAL | m2     | 1,00    | \$ 71.686,84 | \$ 71.686,84  |
| KIT CONECTOR HCP                          | m      | 1,00    | \$ 20.755,00 | \$ 20.755,00  |
| PERFIL U                                  | m      | 1,00    | \$ 7.592,00  | \$ 7.592,00   |
| CINTA ANTIDUST 25mm X 11M                 | m      | 0,50    | \$ 2.495,00  | \$ 1.247,50   |
| SILICONA PARA POLICARBONATO               | m      | 1,00    | \$ 2.336,00  | \$ 2.336,00   |
| SUBTOTAL MATERIALES                       |        |         |              | \$ 103.617,34 |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                  |        |         |              |               |
| DESCRIPCION                               | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL      |
| HERRAMIENTA MENOR                         | h      | 0,33    | \$ 1.618,95  | \$ 534,25     |
| JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO          | h      | 0,33    | \$ 106,85    | \$ 35,26      |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO               | h      | 0,33    | \$ 2.082,31  | \$ 687,16     |
| SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS         |        |         |              | \$ 1.256,68   |
| TRANSPORTE                                |        |         |              |               |
| DESCRIPCION                               | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL      |
| Transporte carga por m3                   | m3     | 0,0700  | \$ 66.079,15 | \$ 4.625,54   |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                       |        |         |              | \$ 4.625,54   |
| MANO DE OBRA                              |        |         |              |               |
| DESCRIPCION                               | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL      |
| CUADRILLA V (oficial + 3 ayudantes)       | h      | 0,33    | \$ 85.298,29 | \$ 28.148,44  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                     |        |         |              | \$ 28.148,44  |
| PRECIO UNITARIO                           |        |         |              | \$ 137.647,99 |

|             |                                                                                         |        |    |      |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Suministro e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall<br>Incluye Estructura Metálica | UNIDAD | M2 | ITEM | 2.02 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                                        |        |         |                 |              |
|---------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|--------------|
| DESCRIPCION                                       | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT         | VR TOTAL     |
| PLACA DE YESO DE ESPESOR 1/2" , 1,22 x 2,44 m     | m2     | 1,00    | \$ 15.484,00000 | \$ 15.484,00 |
| INTERVINIL PRO CIELOS                             | gal    | 0,04    | \$ 49.365,00000 | \$ 1.974,60  |
| CINTA DE PAPEL TOPEX DE 75 m                      | Un     | 0,50    | \$ 13.720,00000 | \$ 6.860,00  |
| ANGULO 60,3 mm 2.3/8" ESPESOR 0,46 mm LARGO 2.4 m | Un     | 0,55    | \$ 6.470,00000  | \$ 3.558,50  |
| OMEGA 60,3 mm 2.3/8" ESPESOR 0,46 mm. LARGO 2,44m | Un     | 0,70    | \$ 8.283,00000  | \$ 5.798,10  |
| VIGUETA 41,3 mm ESPESOR 0,46 mm, LARGO 2,4m       | Un     | 0,61    | \$ 8.660,00000  | \$ 5.282,60  |
| MASILLA SUPERMASTICK PR 1 GALON                   | gal    | 0,17    | \$ 23.264,00000 | \$ 3.954,88  |
| SUBTOTAL MATERIALES                               |        |         |                 | \$ 42.912,68 |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                          |        |         |                 |              |
| DESCRIPCION                                       | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT         | VR TOTAL     |
| HERRAMIENTA MENOR                                 | h      | 0,70    | \$ 1.618,95     | \$ 1.133,27  |
| JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO                  | h      | 0,70    | \$ 106,851539   | \$ 74,80     |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO                       | h      | 0,70    | \$ 2.082,305309 | \$ 1.457,61  |
| SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                 |        |         |                 | \$ 2.665,67  |
| TRANSPORTE                                        |        |         |                 |              |
| DESCRIPCION                                       | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT         | VR TOTAL     |
| Transporte carga por m3                           | m3     | 0,0500  | \$ 66.079,15    | \$ 3.303,96  |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                               |        |         |                 | \$ 3.303,96  |
| MANO DE OBRA                                      |        |         |                 |              |
| DESCRIPCION                                       | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT         | VR TOTAL     |
| CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes)             | h      | 0,70    | \$ 65.614,07    | \$ 45.929,85 |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                             |        |         |                 | \$ 45.929,85 |
| PRECIO UNITARIO                                   |        |         | \$ 94.812,16    |              |

|             |                                                          |        |    |      |      |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento | UNIDAD | M2 | ITEM | 2.03 |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                           |        |         |              |              |
|--------------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|
| DESCRIPCION                          | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| LAMINA PLANA FIBROCEMENTO 244x122x6  | Un     | 0,35    | \$ 67.095,00 | \$ 23.483,25 |
| LIJA 120 PLIEGO                      | Un     | 0,06    | \$ 1.995,00  | \$ 119,70    |
| MASILLA MASTICK PR 5 GAL             | Un     | 0,07    | \$ 63.945,00 | \$ 4.476,15  |
| OMEGA CALIBRE 26 ROLADO X2.44        | Un     | 1,00    | \$ 10.204,00 | \$ 10.204,00 |
| VIGUETA CIELO RASO CALIBRE 26        | m      | 1,30    | \$ 5.145,00  | \$ 6.688,50  |
| TORNILLO 7/16                        | Un     | 7,00    | \$ 53,00     | \$ 371,00    |
| PUNTILLA 1" CON CABEZA               | lb     | 0,05    | \$ 6.510,00  | \$ 325,50    |
| INTERVINOLO PINTUCO                  | gal    | 0,10    | \$ 58.120,00 | \$ 5.812,00  |
| CINTA PAPEL                          | m      | 1,00    | \$ 290,00    | \$ 290,00    |
| SUBTOTAL MATERIALES                  |        |         |              | \$ 51.770,10 |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS             |        |         |              |              |
| DESCRIPCION                          | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| HERRAMIENTA MENOR                    | h      | 0,40    | \$ 1.618,95  | \$ 647,58    |
| JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO     | h      | 0,40    | \$ 106,85    | \$ 42,74     |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO          | h      | 0,40    | \$ 2.082,31  | \$ 832,92    |
| SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS    |        |         |              | \$ 1.523,24  |
| TRANSPORTE                           |        |         |              |              |
| DESCRIPCION                          | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| Transporte carga por m3              | m3     | 0,0500  | \$ 66.079,15 | \$ 3.303,96  |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                  |        |         |              | \$ 3.303,96  |
| MANO DE OBRA                         |        |         |              |              |
| DESCRIPCION                          | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA IV (técnico + 2 ayudantes) | h      | 0,40    | \$ 65.614,07 | \$ 26.245,63 |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                |        |         |              | \$ 26.245,63 |
| PRECIO UNITARIO                      |        |         | \$ 82.842,93 |              |



|             |                                                                                                    |        |    |      |      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Reposición e instalación de marcos para inspección cielo raso 60x 60 en aluminio color por definir | UNIDAD | UN | ITEM | 2.05 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                                        |                                   |         |              |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|
| DESCRIPCION                                       | UNIDAD                            | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| Marco de ensamble para Cielo Raso 60 X 60 Tee 7/8 | Un                                | 1,00    | \$ 32.611,00 | \$ 32.611,00 |
|                                                   |                                   |         |              |              |
|                                                   |                                   |         |              |              |
|                                                   |                                   |         |              |              |
|                                                   | SUBTOTAL MATERIALES               |         |              | \$ 32.611,00 |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                          |                                   |         |              |              |
| DESCRIPCION                                       | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| HERRAMIENTA MENOR                                 | h                                 | 0,20    | \$ 1.618,95  | \$ 323,79    |
|                                                   |                                   |         |              |              |
|                                                   | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |         |              | \$ 323,79    |
| TRANSPORTE                                        |                                   |         |              |              |
| DESCRIPCION                                       | UNIDAD                            | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| Transporte carga por m3                           | m3                                | 0,0100  | \$ 66.079,15 | \$ 660,79    |
|                                                   | SUBTOTAL TRANSPORTE               |         |              | \$ 660,79    |
| MANO DE OBRA                                      |                                   |         |              |              |
| DESCRIPCION                                       | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA I (oficial + ayudante)                  | h                                 | 0,20    | \$ 45.929,85 | \$ 9.185,97  |
|                                                   |                                   |         |              |              |
|                                                   | SUBTOTAL MANO DE OBRA             |         |              | \$ 9.185,97  |
| PRECIO UNITARIO                                   |                                   |         |              | \$ 42.781,55 |

|             |                                         |        |    |      |      |
|-------------|-----------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Suministro e Instalación de Bajante PVC | UNIDAD | ML | ITEM | 3.01 |
|-------------|-----------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                           |        |                     |              |              |
|--------------------------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|
| DESCRIPCION                          | UNIDAD | CANTID.             | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| BAJANTE PVC BLANCO CUADRADO 4" X 3 M | Un     | 0,33                | \$ 62.895,00 | \$ 20.755,35 |
| CODO BAJANTE 45 ° BLANCO             | Un     | 0,25                | \$ 7.158,00  | \$ 1.789,50  |
| SOPORTE DE BAJANTE                   | Un     | 0,33                | \$ 2.310,00  | \$ 762,30    |
| TORNILLO CORTO 7X7/16" PUNTA FINA    | Un     | 2,00                | \$ 57,00     | \$ 114,00    |
| UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO           | Un     | 0,33                | \$ 15.960,00 | \$ 5.266,80  |
|                                      |        |                     |              |              |
|                                      |        | SUBTOTAL MATERIALES |              | \$ 28.687,95 |

| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS    |        |                                   |             |           |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| DESCRIPCION                 | UNIDAD | RENDIM.                           | VR UNIT     | VR TOTAL  |
| HERRAMIENTA MENOR           | h      | 0,20                              | \$ 1.618,95 | \$ 323,79 |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO | h      | 0,20                              | \$ 2.082,31 | \$ 416,46 |
|                             |        |                                   |             |           |
|                             |        | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |             | \$ 740,25 |

| TRANSPORTE              |        |                     |              |             |
|-------------------------|--------|---------------------|--------------|-------------|
| DESCRIPCION             | UNIDAD | CANTID.             | VR UNIT      | VR TOTAL    |
| Transporte carga por m3 | m3     | 0,0500              | \$ 66.079,15 | \$ 3.303,96 |
|                         |        |                     |              |             |
|                         |        | SUBTOTAL TRANSPORTE |              | \$ 3.303,96 |

| MANO DE OBRA                          |        |                       |              |              |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|
| DESCRIPCION                           | UNIDAD | RENDIM.               | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes) | h      | 0,20                  | \$ 65.614,07 | \$ 13.122,81 |
|                                       |        |                       |              |              |
|                                       |        | SUBTOTAL MANO DE OBRA |              | \$ 13.122,81 |

|                 |  |  |  |              |
|-----------------|--|--|--|--------------|
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | \$ 45.854,97 |
|-----------------|--|--|--|--------------|

|             |                                                            |        |    |      |      |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Suministro e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC | UNIDAD | ML | ITEM | 3.02 |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                            |        |         |              |              |
|---------------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|
| DESCRIPCION                           | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CANAL AMAZONA                         | Un     | 0,33    | \$ 78.225,00 | \$ 25.814,25 |
| TAPA EXTERNA CANAL RAINGO             | Un     | 0,20    | \$ 6.195,00  | \$ 1.239,00  |
| SOPORTE DE CANAL AMAZONA              | Un     | 2,74    | \$ 2.835,00  | \$ 7.767,90  |
| TORNILLO CORTO 7X7/16" PUNTA FINA     | Un     | 4,00    | \$ 57,00     | \$ 228,00    |
| UNIÓN CANAL AMAZONA BLANCO            | Un     | 0,34    | \$ 15.960,00 | \$ 5.426,40  |
|                                       |        |         |              |              |
| SUBTOTAL MATERIALES                   |        |         |              | \$ 40.475,55 |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS              |        |         |              |              |
| DESCRIPCION                           | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| HERRAMIENTA MENOR                     | h      | 0,20    | \$ 1.618,95  | \$ 323,79    |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO           | h      | 0,20    | \$ 2.082,31  | \$ 416,46    |
|                                       |        |         |              |              |
| SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS     |        |         |              | \$ 740,25    |
| TRANSPORTE                            |        |         |              |              |
| DESCRIPCION                           | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| Transporte carga por m3               | m3     | 0,0500  | \$ 66.079,15 | \$ 3.303,96  |
|                                       |        |         |              |              |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                   |        |         |              | \$ 3.303,96  |
| MANO DE OBRA                          |        |         |              |              |
| DESCRIPCION                           | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes) | h      | 0,20    | \$ 65.614,07 | \$ 13.122,81 |
|                                       |        |         |              |              |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                 |        |         |              | \$ 13.122,81 |
| PRECIO UNITARIO                       |        |         |              | \$ 57.642,57 |

|             |                                                                                    |        |    |      |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro | UNIDAD | UN | ITEM | 3.03 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                                                                                              |        |         |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|---------------|
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL      |
| GRIFERIA TIPO PUSH ANTIVANDALICA CRNA SANITARIO U ORINAL                                                | Un     | 1,00    | \$ 483.630,00 | \$ 483.630,00 |
| LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL                                                                     | gal    | 0,02    | \$ 58.570,00  | \$ 1.171,40   |
| SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.                                                                           | Un     | 0,23    | \$ 60.795,00  | \$ 13.982,85  |
| DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP                                                                      | Un     | 0,07    | \$ 31.395,00  | \$ 2.197,65   |
| CINTA P.V.C. A-10 20 ML                                                                                 | m      | 0,20    | \$ 26.965,00  | \$ 5.393,00   |
| SUBTOTAL MATERIALES                                                                                     |        |         |               | \$ 506.374,90 |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                                                                                |        |         |               |               |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT       | VR TOTAL      |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                                       | h      | 0,50    | \$ 1.618,95   | \$ 809,48     |
| SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                                                                       |        |         |               | \$ 809,48     |
| TRANSPORTE                                                                                              |        |         |               |               |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL      |
| Transporte carga por m3                                                                                 | m3     | 0,0500  | \$ 66.079,15  | \$ 3.303,96   |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                                                                                     |        |         |               | \$ 3.303,96   |
| MANO DE OBRA                                                                                            |        |         |               |               |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT       | VR TOTAL      |
| TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.) | h      | 0,50    | \$ 26.245,63  | \$ 13.122,81  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                                   |        |         |               | \$ 13.122,81  |
| PRECIO UNITARIO                                                                                         |        |         |               | \$ 523.611,15 |

|             |                                                                             |        |    |      |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos | UNIDAD | UN | ITEM | 3.04 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                                                                                              |        |         |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|---------------|
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL      |
| GRIFERIA TIPO PUSH DE MESA CRNA                                                                         | Un     | 1,00    | \$ 339.368,00 | \$ 339.368,00 |
| LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC DE 1/4 GL                                                                     | gal    | 0,02    | \$ 58.570,00  | \$ 1.171,40   |
| SOLDADURA PVC NTC 576-1/8 GL.                                                                           | Un     | 0,23    | \$ 60.795,00  | \$ 13.982,85  |
| DOW CORNING® SIL.ACE.ANTIHONGOS GP                                                                      | Un     | 0,07    | \$ 31.395,00  | \$ 2.197,65   |
| CINTA P.V.C. A-10 20 ML                                                                                 | m      | 0,20    | \$ 26.965,00  | \$ 5.393,00   |
| SUBTOTAL MATERIALES                                                                                     |        |         |               | \$ 362.112,90 |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                                                                                |        |         |               |               |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT       | VR TOTAL      |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                                       | h      | 1,20    | \$ 1.618,95   | \$ 1.942,74   |
| SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                                                                       |        |         |               | \$ 1.942,74   |
| TRANSPORTE                                                                                              |        |         |               |               |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL      |
| Transporte carga por m3                                                                                 | m3     | 0,0500  | \$ 66.079,15  | \$ 3.303,96   |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                                                                                     |        |         |               | \$ 3.303,96   |
| MANO DE OBRA                                                                                            |        |         |               |               |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT       | VR TOTAL      |
| TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.) | h      | 1,20    | \$ 26.245,63  | \$ 31.494,75  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                                   |        |         |               | \$ 31.494,75  |
| PRECIO UNITARIO                                                                                         |        |         | \$ 398.854,35 |               |

|                                                                                                         |                                                                      |         |               |      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|---------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                             | Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca | UNIDAD  | UN            | ITEM | 4.01          |
|                                                                                                         |                                                                      |         |               |      |               |
| MATERIALES                                                                                              |                                                                      |         |               |      |               |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD                                                               | CANTID. | VR UNIT       |      | VR TOTAL      |
| LAMPARA PANEL LED 60X60 48W LUZ BLANCA                                                                  | Un                                                                   | 1,00    | \$ 104.895,00 |      | \$ 104.895,00 |
| CONECTOR RESORTE ROJO                                                                                   | Un                                                                   | 2,00    | \$ 1.619,00   |      | \$ 3.238,00   |
|                                                                                                         | SUBTOTAL MATERIALES                                                  |         |               |      | \$ 108.133,00 |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                                                                                |                                                                      |         |               |      |               |
| DESCRIPCIÓN                                                                                             | UNIDAD                                                               | RENDIM. | VR UNIT       |      | VR TOTAL      |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                                       | h                                                                    | 1,00    | \$ 1.618,95   |      | \$ 1.618,95   |
|                                                                                                         | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                                    |         |               |      | \$ 1.618,95   |
| TRANSPORTE                                                                                              |                                                                      |         |               |      |               |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD                                                               | CANTID. | VR UNIT       |      | VR TOTAL      |
| Transporte carga por m3                                                                                 | m3                                                                   | 0,0496  | \$ 66.079,15  |      | \$ 3.277,53   |
|                                                                                                         | SUBTOTAL TRANSPORTE                                                  |         |               |      | \$ 3.277,53   |
| MANO DE OBRA                                                                                            |                                                                      |         |               |      |               |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD                                                               | RENDIM. | VR UNIT       |      | VR TOTAL      |
| TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.) | h                                                                    | 1,00    | \$ 26.245,63  |      | \$ 26.245,63  |
|                                                                                                         | SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                |         |               |      | \$ 26.245,63  |
| PRECIO UNITARIO                                                                                         |                                                                      |         |               |      | \$ 139.275,10 |

|                                  |                                                    |         |              |              |      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------|
| DESCRIPCIÓN                      | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco | UNIDAD  | M2           | ITEM         | 5.01 |
|                                  |                                                    |         |              |              |      |
| MATERIALES                       |                                                    |         |              |              |      |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                                             | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |      |
| ESTUCOR _ BLANCO POR 5 Kg        | kg                                                 | 1,50    | \$ 2.132,00  | \$ 3.198,00  |      |
| LJA TELA N° 120 PABMERIL         | Un                                                 | 0,04    | \$ 1.995,00  | \$ 79,80     |      |
|                                  |                                                    |         |              |              |      |
|                                  |                                                    |         |              |              |      |
|                                  | SUBTOTAL MATERIALES                                |         |              | \$ 3.277,80  |      |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS         |                                                    |         |              |              |      |
| DESCRIPCIÓN                      | UNIDAD                                             | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |      |
| HERRAMIENTA MENOR                | h                                                  | 0,25    | \$ 1.618,96  | \$ 404,74    |      |
| JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO | h                                                  | 0,25    | \$ 106,85    | \$ 26,71     |      |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO      | h                                                  | 0,25    | \$ 2.082,31  | \$ 520,58    |      |
|                                  | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                  |         |              | \$ 952,03    |      |
| TRANSPORTE                       |                                                    |         |              |              |      |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                                             | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |      |
| Transporte carga por m3          | m3                                                 | 0,0200  | \$ 66.079,15 | \$ 1.321,58  |      |
|                                  | SUBTOTAL TRANSPORTE                                |         |              | \$ 1.321,58  |      |
| MANO DE OBRA                     |                                                    |         |              |              |      |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                                             | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |      |
| CUADRILLA I (oficial + ayudante) | h                                                  | 0,25    | \$ 45.929,85 | \$ 11.482,46 |      |
|                                  |                                                    |         |              |              |      |
|                                  | SUBTOTAL MANO DE OBRA                              |         |              | \$ 11.482,46 |      |
| PRECIO UNITARIO                  |                                                    | \$      |              | 17.033,87    |      |

|                                  |                                                                                        |         |              |              |      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------|
| DESCRIPCIÓN                      | Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos | UNIDAD  | M2           | ITEM         | 5.02 |
|                                  |                                                                                        |         |              |              |      |
| MATERIALES                       |                                                                                        |         |              |              |      |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                                                                                 | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |      |
| INTERVINOLO PINTUCO              | gal                                                                                    | 0,06    | \$ 58.120,00 | \$ 3.487,20  |      |
| LIJA 120 PLIEGO                  | Un                                                                                     | 0,12    | \$ 1.995,00  | \$ 239,40    |      |
|                                  | SUBTOTAL MATERIALES                                                                    |         |              | \$ 3.726,60  |      |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS         |                                                                                        |         |              |              |      |
| DESCRIPCIÓN                      | UNIDAD                                                                                 | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |      |
| HERRAMIENTA MENOR                | h                                                                                      | 0,25    | \$ 1.618,95  | \$ 404,74    |      |
| JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO | h                                                                                      | 0,25    | \$ 106,85    | \$ 26,71     |      |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO      | h                                                                                      | 0,25    | \$ 2.082,31  | \$ 520,58    |      |
|                                  | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                                                      |         |              | \$ 952,03    |      |
| TRANSPORTE                       |                                                                                        |         |              |              |      |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                                                                                 | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |      |
| Transporte carga por m3          | m3                                                                                     | 0,0100  | \$ 66.079,15 | \$ 660,79    |      |
|                                  | SUBTOTAL TRANSPORTE                                                                    |         |              | \$ 660,79    |      |
| MANO DE OBRA                     |                                                                                        |         |              |              |      |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                                                                                 | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |      |
| CUADRILLA I (oficial + ayudante) | h                                                                                      | 0,25    | \$ 45.929,85 | \$ 11.482,46 |      |
|                                  |                                                                                        |         |              |              |      |
|                                  | SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                  |         |              | \$ 11.482,46 |      |
| PRECIO UNITARIO                  |                                                                                        |         |              | \$ 16.821,88 |      |

|             |                                                                                                                                                                                                                        |        |    |      |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie. | UNIDAD | ML | ITEM | 5.03 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                         |                                   |         |               |              |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|--------------|
| DESCRIPCION                        | UNIDAD                            | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL     |
| AGUA                               | L                                 | 0,50    | \$ 32,00      | \$ 16,00     |
| LIJA 120 PLIEGO                    | Un                                | 0,21    | \$ 1.995,00   | \$ 418,95    |
| PINTUCO KORAZA MAXIMA PROTECCION 5 | gal                               | 0,08    | \$ 121.779,00 | \$ 9.742,32  |
|                                    |                                   |         |               |              |
|                                    | SUBTOTAL MATERIALES               |         |               | \$ 10.177,27 |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS           |                                   |         |               |              |
| DESCRIPCIÓN                        | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT       | VR TOTAL     |
| HERRAMIENTA MENOR                  | h                                 | 0,30    | \$ 1.618,95   | \$ 485,69    |
| JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO   | h                                 | 0,30    | \$ 106,85     | \$ 32,06     |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO        | h                                 | 0,30    | \$ 2.082,31   | \$ 624,69    |
|                                    | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |         |               | \$ 1.142,43  |
| TRANSPORTE                         |                                   |         |               |              |
| DESCRIPCION                        | UNIDAD                            | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL     |
| Transporte carga por m3            | m3                                | 0,0050  | \$ 66.079,15  | \$ 330,40    |
|                                    | SUBTOTAL TRANSPORTE               |         |               | \$ 330,40    |
| MANO DE OBRA                       |                                   |         |               |              |
| DESCRIPCION                        | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT       | VR TOTAL     |
| CUADRILLA I (oficial + ayudante)   | h                                 | 0,30    | \$ 45.929,85  | \$ 13.778,95 |
|                                    |                                   |         |               |              |
|                                    | SUBTOTAL MANO DE OBRA             |         |               | \$ 13.778,95 |
| PRECIO UNITARIO                    |                                   |         |               | \$ 25.429,05 |

|             |                                                                                                                                                                                                 |        |    |      |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie. | UNIDAD | M2 | ITEM | 5.04 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                         |                     |         |               |              |
|------------------------------------|---------------------|---------|---------------|--------------|
| DESCRIPCION                        | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL     |
| AGUA                               | L                   | 0,50    | \$ 32,00      | \$ 16,00     |
| LIJA 120 PLIEGO                    | Un                  | 0,21    | \$ 1.995,00   | \$ 418,95    |
| PINTUCO KORAZA MAXIMA PROTECCION 5 | gal                 | 0,12    | \$ 121.779,00 | \$ 14.613,48 |
|                                    |                     |         |               |              |
|                                    | SUBTOTAL MATERIALES |         |               | \$ 15.048,43 |

| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS         |                                   |         |             |             |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|-------------|
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT     | VR TOTAL    |
| HERRAMIENTA MENOR                | h                                 | 0,30    | \$ 1.618,95 | \$ 485,69   |
| JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO | h                                 | 0,30    | \$ 106,85   | \$ 32,06    |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO      | h                                 | 0,30    | \$ 2.082,31 | \$ 624,69   |
|                                  |                                   |         |             |             |
|                                  | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |         |             | \$ 1.142,43 |

| TRANSPORTE              |                     |         |              |           |
|-------------------------|---------------------|---------|--------------|-----------|
| DESCRIPCION             | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL  |
| Transporte carga por m3 | m3                  | 0,0100  | \$ 66.079,15 | \$ 660,79 |
|                         |                     |         |              |           |
|                         | SUBTOTAL TRANSPORTE |         |              | \$ 660,79 |

| MANO DE OBRA                     |                       |         |              |              |
|----------------------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA I (oficial + ayudante) | h                     | 0,30    | \$ 45.929,85 | \$ 13.778,95 |
|                                  |                       |         |              |              |
|                                  | SUBTOTAL MANO DE OBRA |         |              | \$ 13.778,95 |

|                 |  |  |              |  |
|-----------------|--|--|--------------|--|
| PRECIO UNITARIO |  |  | \$ 30.630,61 |  |
|-----------------|--|--|--------------|--|

|             |                                                                              |        |    |      |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | UNIDAD | M2 | ITEM | 5.05 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                                             |        |                     |               |              |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|--------------|
| DESCRIPCION                                            | UNIDAD | CANTID.             | VR UNIT       | VR TOTAL     |
| PINTURA BLANCA EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA (1GL9) PINTUCO | gal    | 0,10                | \$ 189.619,00 | \$ 18.961,90 |
|                                                        |        |                     |               |              |
|                                                        |        |                     |               |              |
|                                                        |        | SUBTOTAL MATERIALES |               | \$ 18.961,90 |

| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |        |                                   |             |           |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| DESCRIPCION              | UNIDAD | RENDIM.                           | VR UNIT     | VR TOTAL  |
| HERRAMIENTA MENOR        | h      | 0,50                              | \$ 1.618,95 | \$ 809,48 |
|                          |        |                                   |             |           |
|                          |        |                                   |             |           |
|                          |        | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |             | \$ 809,48 |

| TRANSPORTE              |        |                     |              |           |
|-------------------------|--------|---------------------|--------------|-----------|
| DESCRIPCION             | UNIDAD | CANTID.             | VR UNIT      | VR TOTAL  |
| Transporte carga por m3 | m3     | 0,0100              | \$ 66.079,15 | \$ 660,79 |
|                         |        |                     |              |           |
|                         |        | SUBTOTAL TRANSPORTE |              | \$ 660,79 |

| MANO DE OBRA                     |        |                       |              |              |
|----------------------------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|
| DESCRIPCION                      | UNIDAD | RENDIM.               | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA 1 (oficial + ayudante) | h      | 0,50                  | \$ 45.929,85 | \$ 22.964,92 |
|                                  |        |                       |              |              |
|                                  |        | SUBTOTAL MANO DE OBRA |              | \$ 22.964,92 |

|                 |  |  |              |  |
|-----------------|--|--|--------------|--|
| PRECIO UNITARIO |  |  | \$ 43.397,09 |  |
|-----------------|--|--|--------------|--|

|                                  |                                                 |         |               |              |      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------|
| DESCRIPCIÓN                      | Suministro e instalación de alizado de piso 4cm | UNIDAD  | M2            | ITEM         | 6.01 |
| MATERIALES                       |                                                 |         |               |              |      |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                                          | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL     |      |
| MORTERO 1:3 ARENA Lav.PEÑA(M3)   | m3                                              | 0,04    | \$ 621.814,00 | \$ 24.872,56 |      |
|                                  |                                                 |         |               |              |      |
|                                  | SUBTOTAL MATERIALES                             |         |               | \$ 24.872,56 |      |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS         |                                                 |         |               |              |      |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                                          | RENDIM. | VR UNIT       | VR TOTAL     |      |
| HERRAMIENTA MENOR                | h                                               | 0,23    | \$ 1.618,95   | \$ 372,36    |      |
|                                  |                                                 |         |               |              |      |
|                                  | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS               |         |               | \$ 372,36    |      |
| TRANSPORTE                       |                                                 |         |               |              |      |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                                          | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL     |      |
| Transporte carga por m3          | m3                                              | 0,0951  | \$ 66.079,15  | \$ 6.284,13  |      |
|                                  | SUBTOTAL TRANSPORTE                             |         |               | \$ 6.284,13  |      |
| MANO DE OBRA                     |                                                 |         |               |              |      |
| DESCRIPCION                      | UNIDAD                                          | RENDIM. | VR UNIT       | VR TOTAL     |      |
| CUADRILLA I (oficial + ayudante) | h                                               | 0,23    | \$ 45.929,85  | \$ 10.563,87 |      |
|                                  |                                                 |         |               |              |      |
|                                  | SUBTOTAL MANO DE OBRA                           |         |               | \$ 10.563,87 |      |
| PRECIO UNITARIO                  |                                                 |         |               | \$ 42.092,91 |      |

|                                                                   |                                                                                                                   |         |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| DESCRIPCIÓN                                                       | Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento. | UNIDAD  | M2           | ITEM         | 7.01         |
|                                                                   |                                                                                                                   |         |              |              |              |
| MATERIALES                                                        |                                                                                                                   |         |              |              |              |
| DESCRIPCION                                                       | UNIDAD                                                                                                            | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |              |
| Servicio de mantenimiento, lavado e impermeabilización de fachada | m2                                                                                                                | 1,00    | \$ 21.135,00 | \$ 21.135,00 |              |
|                                                                   |                                                                                                                   |         |              |              |              |
|                                                                   | SUBTOTAL MATERIALES                                                                                               |         |              | \$ 21.135,00 |              |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                                          |                                                                                                                   |         |              |              |              |
| DESCRIPCION                                                       | UNIDAD                                                                                                            | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |              |
| HERRAMIENTA MENOR                                                 | h                                                                                                                 | 0,30    | \$ 1.618,95  | \$ 485,69    |              |
| SECCIÓN ANDAMIO CERTIFICADO                                       | h                                                                                                                 | 0,30    | \$ 2.082,31  | \$ 624,69    |              |
|                                                                   | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                                                                                 |         |              | \$ 1.110,38  |              |
| TRANSPORTE                                                        |                                                                                                                   |         |              |              |              |
| DESCRIPCION                                                       | UNIDAD                                                                                                            | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |              |
| Transporte carga por m3                                           | m3                                                                                                                | 0,1100  | \$ 66.079,15 | \$ 7.268,71  |              |
|                                                                   |                                                                                                                   |         |              |              |              |
|                                                                   |                                                                                                                   |         |              |              |              |
|                                                                   | SUBTOTAL TRANSPORTE                                                                                               |         |              | \$ 7.268,71  |              |
| MANO DE OBRA                                                      |                                                                                                                   |         |              |              |              |
| DESCRIPCION                                                       | UNIDAD                                                                                                            | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |              |
| CUADRILLA II (técnico + ayudante)                                 | h                                                                                                                 | 0,30    | \$ 45.929,85 | \$ 13.778,95 |              |
|                                                                   |                                                                                                                   |         |              |              |              |
|                                                                   | SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                                             |         |              | \$ 13.778,95 |              |
| PRECIO UNITARIO                                                   |                                                                                                                   |         |              |              | \$ 43.293,04 |

|             |                                                                     |        |    |      |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm | UNIDAD | M2 | ITEM | 8.01 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

|                                                       |        |                     |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|
| MATERIALES                                            |        |                     |                 |                 |
| DESCRIPCION                                           | UNIDAD | CANTID.             | VR UNIT         | VR TOTAL        |
| PUERTA VIDRIO TEMPLADO 10mm 1.0x2.1 M. (5+5) Laminado | Un     | 0,52                | \$ 2.079.485,68 | \$ 1.089.254,40 |
|                                                       |        |                     |                 |                 |
|                                                       |        |                     |                 |                 |
|                                                       |        | SUBTOTAL MATERIALES |                 | \$ 1.089.254,40 |

|                          |        |                                   |             |             |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |        |                                   |             |             |
| DESCRIPCION              | UNIDAD | RENDIM.                           | VR UNIT     | VR TOTAL    |
| HERRAMIENTA MENOR        | h      | 1,50                              | \$ 1.618,95 | \$ 2.428,43 |
|                          |        |                                   |             |             |
|                          |        |                                   |             |             |
|                          |        | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |             | \$ 2.428,43 |

|                         |        |                     |              |              |
|-------------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|
| TRANSPORTE              |        |                     |              |              |
| DESCRIPCION             | UNIDAD | CANTID.             | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| Transporte carga por m3 | m3     | 0,6250              | \$ 66.079,15 | \$ 41.299,47 |
|                         |        |                     |              |              |
|                         |        | SUBTOTAL TRANSPORTE |              | \$ 41.299,47 |

|                                       |        |                       |              |              |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|
| MANO DE OBRA                          |        |                       |              |              |
| DESCRIPCION                           | UNIDAD | RENDIM.               | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA III (oficial + 2 ayudantes) | h      | 1,50                  | \$ 65.614,07 | \$ 98.421,11 |
|                                       |        |                       |              |              |
|                                       |        | SUBTOTAL MANO DE OBRA |              | \$ 98.421,11 |

|                 |  |  |                 |  |
|-----------------|--|--|-----------------|--|
| PRECIO UNITARIO |  |  | \$ 1.231.403,40 |  |
|-----------------|--|--|-----------------|--|

|                                   |                                   |         |              |              |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|                                   |                                   |         |              |              |              |
| DESCRIPCIÓN                       | Mantenimiento y resanes generales | UNIDAD  | M2           | ITEM         | 8.02         |
|                                   |                                   |         |              |              |              |
| MATERIALES                        |                                   |         |              |              |              |
| DESCRIPCION                       | UNIDAD                            | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |              |
| ESTUCO                            | m2                                | 1,00    | \$ 16.475,00 | \$ 16.475,00 |              |
| PAÑETE LISO MUROS 1:4             | m2                                | 0,15    | \$ 31.772,00 | \$ 4.765,80  |              |
| LIJA TELA N° 120 PABMERIL         | Un                                | 0,15    | \$ 1.995,00  | \$ 299,25    |              |
| SUBTOTAL MATERIALES               |                                   |         |              | \$ 21.540,05 |              |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS          |                                   |         |              |              |              |
| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |              |
| HERRAMIENTA MENOR                 | h                                 | 0,20    | \$ 1.618,95  | \$ 323,79    |              |
|                                   |                                   |         |              |              |              |
| SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |                                   |         |              | \$ 323,79    |              |
| TRANSPORTE                        |                                   |         |              |              |              |
| DESCRIPCION                       | UNIDAD                            | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL     |              |
| Transporte carga por m3           | m3                                | 0,0200  | \$ 66.079,15 | \$ 1.321,58  |              |
| SUBTOTAL TRANSPORTE               |                                   |         |              | \$ 1.321,58  |              |
| MANO DE OBRA                      |                                   |         |              |              |              |
| DESCRIPCION                       | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL     |              |
| CUADRILLA I (oficial + ayudante)  | h                                 | 0,20    | \$ 45.929,85 | \$ 9.185,97  |              |
|                                   |                                   |         |              |              |              |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA             |                                   |         |              | \$ 9.185,97  |              |
| PRECIO UNITARIO                   |                                   |         |              |              | \$ 32.371,39 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |      |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cerca eléctrica perimetral sobre cerramiento 6 hilos incluye tubería, cableado y anclaje y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento. | UNIDAD | ML | ITEM | 8.03 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

| MATERIALES                                                                                              |        |         |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|--------------|
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL     |
| ALAMBRE 2,2 O 2,4 MM ACERADO Y GALVANIZADO                                                              | ml     | 6,00    | \$ 4.185,30   | \$ 25.111,80 |
| ENERGIZADOR                                                                                             | un     | 0,005   | \$ 298.950,00 | \$ 1.494,75  |
| TUBO METÁLICO CUADRADO 1" CAL 16                                                                        | m      | 0,40    | \$ 15.025,23  | \$ 6.010,09  |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA                                                                              | un     | 0,005   | \$ 358.740,00 | \$ 1.793,70  |
| AISLADORES, TENSORES Y ACCESORIOS                                                                       | un     | 0,800   | \$ 13.153,80  | \$ 10.523,04 |
| LETRERO DE ADVERTENCIA                                                                                  | un     | 0,01    | \$ 33.482,40  | \$ 301,34    |
| SUBTOTAL MATERIALES                                                                                     |        |         |               | \$ 45.234,72 |
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                                                                                |        |         |               |              |
| DESCRIPCIÓN                                                                                             | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT       | VR TOTAL     |
| HERRAMIENTA MENOR                                                                                       | h      | 1,00    | \$ 1.618,95   | \$ 1.618,95  |
|                                                                                                         |        |         |               |              |
|                                                                                                         |        |         |               |              |
| SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS                                                                       |        |         |               | \$ 1.618,95  |
| TRANSPORTE                                                                                              |        |         |               |              |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | CANTID. | VR UNIT       | VR TOTAL     |
| Transporte carga por m3                                                                                 | m3     | 0,0200  | \$ 66.079,15  | \$ 1.321,58  |
| SUBTOTAL TRANSPORTE                                                                                     |        |         |               | \$ 1.321,58  |
| MANO DE OBRA                                                                                            |        |         |               |              |
| DESCRIPCION                                                                                             | UNIDAD | RENDIM. | VR UNIT       | VR TOTAL     |
| TECNICO (en redes eléctricas, gas, hidrosanitarios, contraincendios, aire, carpintería, acabados, etc.) | h      | 1,00    | \$ 20.135,32  | \$ 20.135,32 |
|                                                                                                         |        |         |               |              |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA                                                                                   |        |         |               | \$ 20.135,32 |
| PRECIO UNITARIO                                                                                         |        |         | \$ 68.310,58  |              |

|             |                                                       |        |    |      |      |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | UNIDAD | M2 | ITEM | 9.01 |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

|              |                     |         |             |             |
|--------------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| MATERIALES   |                     |         |             |             |
| DESCRIPCION  | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT     | VR TOTAL    |
| ASEO GENERAL | m2                  | 1,00    | \$ 7.875,00 | \$ 7.875,00 |
|              |                     |         |             |             |
|              |                     |         |             |             |
|              | SUBTOTAL MATERIALES |         |             | \$ 7.875,00 |

|                          |                                   |         |             |          |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|-------------|----------|
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |                                   |         |             |          |
| DESCRIPCION              | UNIDAD                            | RENDIM. | VR UNIT     | VR TOTAL |
| HERRAMIENTA MENOR        | h                                 | 0,03    | \$ 1.618,95 | \$ 48,57 |
|                          |                                   |         |             |          |
|                          |                                   |         |             |          |
|                          | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |         |             | \$ 48,57 |

|                         |                     |         |              |           |
|-------------------------|---------------------|---------|--------------|-----------|
| TRANSPORTE              |                     |         |              |           |
| DESCRIPCION             | UNIDAD              | CANTID. | VR UNIT      | VR TOTAL  |
| Transporte carga por m3 | m3                  | 0,0060  | \$ 66.079,15 | \$ 396,47 |
|                         |                     |         |              |           |
|                         | SUBTOTAL TRANSPORTE |         |              | \$ 396,47 |

|              |                       |         |              |           |
|--------------|-----------------------|---------|--------------|-----------|
| MANO DE OBRA |                       |         |              |           |
| DESCRIPCION  | UNIDAD                | RENDIM. | VR UNIT      | VR TOTAL  |
| AYUDANTE     | h                     | 0,03    | \$ 19.684,22 | \$ 590,53 |
|              |                       |         |              |           |
|              | SUBTOTAL MANO DE OBRA |         |              | \$ 590,53 |

|                 |  |  |  |             |
|-----------------|--|--|--|-------------|
| PRECIO UNITARIO |  |  |  | \$ 8.910,57 |
|-----------------|--|--|--|-------------|

|             |                                                                    |        |    |      |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|
| DESCRIPCIÓN | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | UNIDAD | M3 | ITEM | 9.02 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|------|------|

|                                                       |        |                     |             |             |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------|-------------|
| MATERIALES                                            |        |                     |             |             |
| DESCRIPCION                                           | UNIDAD | CANTID.             | VR UNIT     | VR TOTAL    |
| DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES | m3     | 1,00                | \$ 9.482,00 | \$ 9.482,00 |
|                                                       |        |                     |             |             |
|                                                       |        |                     |             |             |
|                                                       |        | SUBTOTAL MATERIALES |             | \$ 9.482,00 |

|                          |        |                                   |             |           |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |        |                                   |             |           |
| DESCRIPCION              | UNIDAD | RENDIM.                           | VR UNIT     | VR TOTAL  |
| HERRAMIENTA MENOR        | h      | 0,40                              | \$ 1.618,95 | \$ 647,58 |
|                          |        |                                   |             |           |
|                          |        |                                   |             |           |
|                          |        | SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS |             | \$ 647,58 |

|                         |        |                     |              |              |
|-------------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|
| TRANSPORTE              |        |                     |              |              |
| DESCRIPCION             | UNIDAD | CANTID.             | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| Transporte carga por m3 | m3     | 1,0000              | \$ 66.079,15 | \$ 66.079,15 |
|                         |        |                     |              |              |
|                         |        | SUBTOTAL TRANSPORTE |              | \$ 66.079,15 |

|                                      |        |                       |              |              |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|
| MANO DE OBRA                         |        |                       |              |              |
| DESCRIPCION                          | UNIDAD | RENDIM.               | VR UNIT      | VR TOTAL     |
| CUADRILLA IV (técnico + 2 ayudantes) | h      | 0,40                  | \$ 65.614,07 | \$ 26.245,63 |
|                                      |        |                       |              |              |
|                                      |        | SUBTOTAL MANO DE OBRA |              | \$ 26.245,63 |

|                 |  |  |               |  |
|-----------------|--|--|---------------|--|
| PRECIO UNITARIO |  |  | \$ 102.454,36 |  |
|-----------------|--|--|---------------|--|