


<div><div>Alcaldía de Medellín <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small></div></div>						ACTA DE PAGO										<div>Código: F-TO-14</div> <div>Versión: 02</div> <div>Fecha: 28-05-2018</div> <div>Página 1 de 1</div>		
TIPO DE CONTRATO		PÚBLICO	X	PRIVADO		TIPO ACTA		PARCIAL	X	LIQUIDACIÓN			FECHA			1/09/2026		
CONTRATO No :		4600107975 DE 2026																
OBJETO:		Suministrar mezcla asfáltica para el mantenimiento de la malla vial																
FECHAS DEL CONTRATO		INICIO	23/07/2026		FINALIZACIÓN	21/10/2026												
PLAZO DEL CONTRATO		90	DÍAS DE EJECUCIÓN		39	43.3%												
CONTRATANTE:		DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL																
INTERVENTOR:		ESTRUCTURAS Y AGUAS																
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:		\$ 799,964,279																
ITEM	CONDICIONES INICIALES					ACTA 1 (23 de julio al 31 de julio)		ACTA 2 (1 al 31 de agosto)		ACUMULADO EJECUTADO			SALDO POR EJECUTAR					
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PIUNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	% EJECUCIÓN	CANTIDAD	VALOR	% DISPONIBLE			
1	Suministro mezcla asfáltica con transporte oficial.																	
1.1	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC19 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física), con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	147.17	\$ 389,500.00	\$ 57,321,890	44.44	\$ 17,309,380	86.13	\$ 33,547,635	130.57	\$ 50,857,015	88.7%	16.60	\$ 6,464,875	11.3%			
1.2	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física), con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos	Ton	100.00	\$ 385,900.00	\$ 38,590,000	20.27	\$ 7,822,193	79.38	\$ 30,632,742	99.65	\$ 38,454,935	99.7%	0.35	\$ 135,065	0.4%			
1.3	Suministro en planta de mezclas asfálticas prefabricadas producidas en caliente y para aplicación en frío, para instalar a temperatura ambiente tipo MP-19, con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 450 y 457 de la norma INVIAS 2022. Entregadas a granel.	Ton	60.00	\$ 880,000.00	\$ 52,800,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.0%	60.00	\$ 52,800,000	100.0%			
2	Suministro mezcla asfáltica con transporte particular.																	
2.1	Suministro y transporte de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC19 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física), con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	250.00	\$ 428,400.00	\$ 107,100,000	87.39	\$ 37,437,876	160.87	\$ 68,916,708	248.26	\$ 106,354,584	99.3%	1.74	\$ 745,416	0.7%			
2.2	Suministro y transporte de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física), con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos	Ton	500.00	\$ 424,800.00	\$ 212,400,000	30.07	\$ 12,773,736	448.11	\$ 190,357,128	478.18	\$ 203,130,864	95.6%	21.82	\$ 9,269,136	4.4%			
2.3	Suministro y transporte de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MSC-19 adicionada con fibras Fibras sintéticas de aramida y poliolefina, preparada en caliente de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	200.00	\$ 526,080.00	\$ 105,216,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.0%	200.00	\$ 105,216,000	100.0%			
2.4	Suministro y transporte de mezclas asfálticas prefabricadas producidas en caliente y para aplicación en frío, para instalar a temperatura ambiente tipo MP-19, con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 450 y 457 de la norma INVIAS 2022. Entregadas a granel.	kg	24,500.00	\$ 1,284.00	\$ 31,458,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.0%	24,500.00	\$ 31,458,000	100.0%			
2.5	Transporte de material freado desde el punto de acopio indicado por la interventoría hasta la planta de producción de mezcla para ser empleado en mezclas con RAP	Ton	300.00	\$ 22,820.00	\$ 6,846,000	0.00	\$ -	156.16	\$ 3,563,571	156.16	\$ 3,563,571	52.1%	143.84	\$ 3,282,429	47.9%			
3	Suministro de emulsion asfaltica																	
3.1	Suministro en planta de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1, con transporte oficial.	Galon	6,000.00	\$ 9,560.00	\$ 57,360,000	203.43	\$ 1,944,791	840.16	\$ 8,031,930	1,043.59	\$ 9,976,720	17.4%	4956.41	\$ 47,383,280	82.6%			
3.2	Suministro de emulsion asfaltica con transporte particular.	Galon	300.00	\$ 10,490.00	\$ 3,147,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.0%	300.00	\$ 3,147,000	100.0%			
COSTO TOTAL ANTES DE IVA					\$ 672,238,890		\$ 77,287,976		\$ 335,049,714		\$ 412,337,690			\$ 259,901,200				
IVA (SOBRE UTILIDAD) 19%					\$ 127,725,389		\$ 14,684,715		\$ 63,659,446		\$ 78,344,161			\$ 49,381,228				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ACTA					\$ 799,964,279		\$ 91,972,691		\$ 398,709,159		\$ 490,681,851	61.3%		\$ 309,282,428				

FOR ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S		SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE		INTERVENTORIA	
FIRMA: 		FIRMA: _____		FIRMA: 	
_____ ESTEBAN TORRES		_____ GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA		_____ EDWIN ZUÑIGA I	
_____ DIRECTOR TECNICO		_____ SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA		_____ DIRECTOR DE INTERVENTORIA I.S.	
_____ CONTRATISTA		_____ MUNICIPIO DE MEDELLIN		_____ INTERVENTORIA	