

2	ACTIVIDAD No. 2 – Excavaciones: Se procede a realizar las excavaciones para la construcción de las zapatas y el muro en concreto a la profundidas de acuerdo a especificaciones. (0,40 de profundidad= 0,20 dentro de la tierra y 0,20 a la vista), se debe tener en cuenta la realización del desagüe correspondinte al metraje solicitado del cerramiento en el presente plan. (incluye cargue y retiro del material excavado a botadero)	M3	71,90	31,50		
3	ACTIVIDAD No. 3 - Aceros y concretos: Una vez replanteada la excavación se procede a instalar el acero de refuerzo tanto de las zapatas como de las vigas, para luego encofrar y fundir las estructuras de concreto. 3.1 Aceros: suministro, figurado y amarre acero de refuerzo FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, 60,000 PSI)	KG	7077,17	3104,10		
4	3.2 Concretos: Concreto viga cimentación 20.7 MPA(3000 PSI) no incluye hierro	M3	47,80	21,00		
5	3.3 Concreto 13.8 MPA (2000 PSI) solado, concreto de limpieza	M3	2,40	1,05		
6	3.4 Concreto zapata 20.7 MPA (3000 PSI), no incluye hierro	M3	14,40	6,30		
7	3.5 Concreto pedestal 20.7 MPA (3000 PSI), no incluye hierro	M3	8,40	3,68		
8	ACTIVIDAD No. 4 - Instalación de tubos de cerramiento: Los tubos principales de cerramiento deden ser galvanizados de 3" con terminación	UNIDAD	192,00	84,00		

	doblado en el angulo correspondiente llevando la continuidad del cerramiento que ya se encuentra en el terreno, Estos deberán ir con tapa en su terminación exterior e instalados a cada 2.50 mts incluye suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y pintura de acabado color gris plata sobre estructura metálica de cerramiento, incluye preparación de superficie, limpieza, una (1) mano de anticorrosivo y dos (2) manos de pintura de acabado, materiales, mano de obra, herramientas y equipos					
9	ACTIVIDAD No. 5 - Cerramiento en malla eslabonada suministro e instalación modulos en malla eslabonada, marco angulos 1 1/2 x 3/16", con tapas. Igualmente debe llevar un tubo galvanizado de 1 1/2" en la parte inferior y superior de cada cuadro antes del marco en angulo. Segun detalle, incluye suministro y aplicación de pintura anticorrosiva y pintura de acabado color gris plata sobre estructura metálica de cerramiento, incluye preparación de superficie, limpieza, una (1) mano de anticorrosivo y dos (2) manos de pintura de acabado, materiales, mano de obra, herramientas y equipos.	M2	1195,00	525,00		

10	ACTIVIDAD No. 6 - Obras complementarias: INSTALACIÓN Suministro e instalación de alambre de pua CAL. 12.5 X 34 KG para cercado perimetral superior., la cual debe ir debidamente fijada a la tubería principal y llevando la continuidad del cerramiento que ya se encuentra en el terreno. (3 filas de alambre)	ML	1434,00	630,00		
----	--	----	---------	--------	--	--

Atentamente,

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE

NIT Ó No. CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (Si aplica)

No. CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL (Si aplica)

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO Y/O FAX

CORREO ELECTRÓNICO