

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% PARTICIP.	% ACUMULADO	PROMEDIO % PARTICIP.
3.4	Placa Base Concreto 0.10 2500 Psi	M2	248,64	\$ 107.706,06	\$ 26.780.034,76	29,05%	29,05%	5,33%
2.11	Cielo Raso Plano Drywall (Incluye Pintura)	M2	62	\$ 107.957,43	\$ 6.693.360,66	7,26%	36,32%	
3.5	Refuerzo Malla Electrosoldada	KG	374	\$ 15.674,05	\$ 5.862.094,70	6,36%	42,68%	
3.21	Cañuela Prefabricada Tipo A-120	ML	27	\$ 177.003,05	\$ 4.779.082,35	5,18%	47,86%	
2.3	Sellado de juntas para marcos de ventanas	ML	63,35	\$ 70.448,77	\$ 4.462.929,58	4,84%	52,70%	
3.1	Descapote Manual Y Retiro E= 0.20 M Apile A 15 M	M2	248,64	\$ 15.761,83	\$ 3.919.021,41	4,25%	56,95%	
3.3	Relleno En Recebo Común Compactado Mecánicamente	M3	24,86	\$ 155.059,38	\$ 3.854.776,19	4,18%	61,14%	
1.12	Cielo Raso En PVC E=7 Mm (Incluye Estructura De Apoyo)	M2	24,5	\$ 155.059,38	\$ 3.798.954,81	4,12%	65,26%	
2.4	Sellado de juntas para ventanas	ML	58,2	\$ 45.811,85	\$ 2.666.249,67	2,89%	68,15%	
1.19	Vinilo Sobre Pañete 2 Manos	M2	95,1	\$ 24.280,48	\$ 2.309.073,65	2,51%	70,66%	
1.7	Baldosa Cerámica Piso-Pared 20x20 Calidad Primera (Lineal)	ML	25	\$ 81.438,56	\$ 2.035.964,00	2,21%	72,86%	
2.1	Limpeza y sellado de la canal	ML	25	\$ 72.288,16	\$ 1.807.204,00	1,96%	74,82%	
1.1	Cielo Raso En PVC E=7 Mm (Incluye Estructura De Apoyo)	M2	10,45	\$ 155.059,38	\$ 1.620.370,52	1,76%	76,58%	
1.11	Vinilo Sobre Pañete 2 Manos	M2	63	\$ 24.280,48	\$ 1.529.670,24	1,66%	78,24%	
3.9	Baldosa Cerámica Piso-Pared 20x20 Calidad Primera	M2	12,55	\$ 121.144,38	\$ 1.520.361,97	1,65%	79,89%	
1.9	Baldosa Cerámica Piso-Pared 20x20 Calidad Primera	M2	12,5	\$ 121.144,38	\$ 1.514.304,75	1,64%	81,53%	
3.19	Caja De Inspección De 60x60	UND	3	\$ 499.287,32	\$ 1.497.861,96	1,63%	83,16%	
3.17	Suministro E Instalación De Geotextil T 2100 (Estabilización, Filtro Y Separación)	M2	67,5	\$ 19.414,01	\$ 1.310.445,68	1,42%	84,58%	
3.20	Material Granular Filtrante	M3	6,75	\$ 166.815,25	\$ 1.126.002,94	1,22%	85,80%	
2.8	Esmalte Sobre Lámina Llena	M2	30,4	\$ 33.304,53	\$ 1.012.457,71	1,10%	86,90%	
1.21	Teja Fibrocemento No. 8	M2	13,5	\$ 74.615,66	\$ 1.007.311,41	1,09%	87,99%	
2.10	Vinilo Sobre Pañete 2 Manos	M2	41,4	\$ 24.280,48	\$ 1.005.211,87	1,09%	89,08%	
3.10	Pintura De Alta Asepsia 2 Manos	M2	22,5	\$ 42.855,26	\$ 964.243,35	1,05%	90,13%	
1.6	Pintura De Alta Asepsia 2 Manos	M2	19,24	\$ 42.855,26	\$ 824.535,20	0,89%	91,03%	
2.2	Limpeza de bajantes con agua a presion	UD	9	\$ 80.596,67	\$ 725.370,03	0,79%	91,81%	
3.12	Baldosa Cerámica Piso-Pared 20x20 Calidad Primera (Lineal)	ML	8,55	\$ 81.438,56	\$ 696.299,69	0,76%	92,57%	
1.15	Suministro E Instalación Orinal Infantil (Incluye Grifería)	UND	1	\$ 568.351,56	\$ 568.351,56	0,62%	93,18%	
1.25	Caballete Fijo Teja Fibrocemento	ML	4	\$ 137.254,67	\$ 549.018,68	0,60%	93,78%	
1.2	Luminaria Panel Led Cuadrada - 32w - 40w - 4000k/6000k - Ip20 - 120v - De Incrustar 60cmx60cm	UND	2	\$ 262.181,57	\$ 524.363,14	0,57%	94,35%	
2.7	Cambio de chapas de puertas	UD	7	\$ 73.969,28	\$ 517.784,96	0,56%	94,91%	
1.20	Esmalte Sobre Lámina Llena	M2	12,24	\$ 33.304,53	\$ 407.647,45	0,44%	95,35%	
2.6	Reparacion piso de la tarima	M2	3,5	\$ 115.979,99	\$ 405.929,97	0,44%	95,79%	
1.22	Desmonte De Cubiertas (Asbesto Cemento), Inc. Retiro	M2	13,5	\$ 28.936,81	\$ 390.646,94	0,42%	96,22%	
3.6	Limpieza De Alcantarillas Con Diámetro Menor O Igual A Ø= 36", Incluye	UN	1	\$ 356.217,89	\$ 356.217,89	0,39%	96,60%	
3.2	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 Km)	M3	4,05	\$ 84.284,76	\$ 341.353,28	0,37%	96,97%	
1.8	Ventana Lámina Calibre 18 Inc. Anticorrosivo	UN	1	\$ 295.244,04	\$ 295.244,04	0,32%	97,29%	
1.18	Ventana Lámina Calibre 18 Inc. Anticorrosivo	UN	1	\$ 295.244,04	\$ 295.244,04	0,32%	97,61%	
1.24	Teja Plástica No.6	M2	2,7	\$ 96.100,48	\$ 259.471,30	0,28%	97,90%	
2.9	Esmalte Sobre Lámina Lineal	ML	38	\$ 6.739,11	\$ 256.086,18	0,28%	98,17%	
3.13	Impermeabilización Fachada En Sika Transparente 10 Años O Similar	M2	10,09	\$ 23.405,34	\$ 236.159,88	0,26%	98,43%	
3.15	Acero Figurado 60000 Psi	KG	14,33	\$ 11.907,49	\$ 170.634,33	0,19%	98,62%	
3.18	Relleno Tipo 1 "Gravilla"	M3	1,08	\$ 145.166,84	\$ 156.780,19	0,17%	98,79%	
1.13	Rejilla Sifón Con Sosco 4.5cm X 3.5cm	UND	3	\$ 50.952,30	\$ 152.856,90	0,17%	98,95%	
1.5	Salida Tomacorriente Doble - 2p + T - 15a 127v (Nema 5-15r), Incluye: Caja, Elementos De Fijación, Tramo De 4m De Tubería PVC 1/2" Y Circuito Ramal	UND	1	\$ 144.289,04	\$ 144.289,04	0,16%	99,11%	
3.14	Instalación De Lavaplatos Y Grifería	UND	1	\$ 124.558,49	\$ 124.558,49	0,14%	99,24%	
1.14	Espejo Incoloro 3 Mm Sin Biselar	M2	0,9	\$ 126.957,81	\$ 114.262,03	0,12%	99,37%	
2.5	Retiro de piso laminado	M2	3,5	\$ 32.542,44	\$ 113.898,54	0,12%	99,49%	
3.16	Concreto 2000 Psi	M3	0,18	\$ 607.287,31	\$ 109.311,72	0,12%	99,61%	
1.10	Llave Manguera	UND	1	\$ 82.938,80	\$ 82.938,80	0,09%	99,70%	
1.23	Desmonte De Cubiertas (Teja De Zinc), Inc. Retiro	M2	2,7	\$ 25.889,78	\$ 69.902,41	0,08%	99,77%	

3.7	Desmonte Marcos Y Puertas, Inc. Retiro	UND	2	\$ 34.699,70	\$ 69.399,40	0,08%	99,85%	
1.17	Demolición Pañete Muro, Inc. Retiro	M3	2,25	\$ 19.890,15	\$ 44.752,84	0,05%	99,90%	
3.8	Desmonte Mesón De Cocina	UND	1	\$ 34.699,70	\$ 34.699,70	0,04%	99,94%	
1.4	Desmonte Ventanas, Inc. Retiro	UND	1	\$ 24.389,54	\$ 24.389,54	0,03%	99,96%	
1.16	Desmonte Ventanas, Inc. Retiro	UND	1	\$ 24.389,54	\$ 24.389,54	0,03%	99,99%	
1.3	Demolición Pañete Muro, Inc. Retiro	M3	0,5	\$ 19.890,15	\$ 9.945,08	0,01%	100,00%	
					\$ 92.173.720,91	100,00%		