




Alcaldía de
Bosconia

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Sostenible

PMT PRESUPUESTO

	DEPARTAMENTO DEL CESAR					
	MUNICIPIO DE BOSCONIA					
	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
					JUNIO DE 2026	
PRESUPUESTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO						
DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL	
SEÑALIZACIÓN						
SEÑAL ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS (SEÑAL METALICA MOVIL TEMPORAL) 75X60	UND	2	\$ 380,000.00	\$ 760,000.00		
SR-28A PROHIBIDO PARQUEAR O DETENERSE	UND	2	\$ 380,000.00	\$ 760,000.00		
SR-30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA	UND	2	\$ 380,000.00	\$ 760,000.00		
SPPO-55. INICIACIÓN DE SEPARADOR (DOS SENTIDOS)	UND	2	\$ 380,000.00	\$ 760,000.00		
SPO-01. TRABAJOS EN LA VÍA.	UND	2	\$ 380,000.00	\$ 760,000.00		
INICIO DE OBRA	UND	2	\$ 380,000.00	\$ 760,000.00		
FIN DE OBRA	UND	2	\$ 380,000.00	\$ 760,000.00		
SUB SEÑALIZACION					5,320,000.00	
DISPOSITIVOS CANALIZADORES						
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	ML	350	\$ 35,519.08	\$ 12,431,677.00		
SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE CONO NARANJA (BALIZA) 3 REFLECTIVOS TV H=1.45M MINIMO	UND	70	\$ 52,000.00	\$ 3,640,000.00		
CINTA	METROS	2500	\$ 300.00	\$ 750,000.00		
BARRERA VIAL O MALETIN PLASTICO LARGO 2.05MTS ALTO 1MT ANCHO BASE 49.5 CM PG 1G	UND	10	\$ 435,000.00	\$ 4,350,000.00		
SUB DISPOSITIVOS DE CONTROL					21,171,677.00	
PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIARES DE TRANSITO Y BRIGADAS (B)						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR MENSUAL (Inc. Prestaciones)	MESES	DEDICACIÓN	VR. TOTAL
REGULADOR VIAL	MES	2.0	\$ 2,988,000	4	1.000	\$ 23,904,000
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PERSONAL						\$ 23,904,000
IVA 19%						\$ 4,541,760
SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PERSONAL)						\$ 28,445,760
COSTO TOTAL DELPLAN DE MANEJO DE TRAFICO						\$ 54,937,437.00


LUIS RAFAEL ARIZA BARRAZA

Ingeniero Civil - M.P- 021037-0694690 ATL