CONTRATO IPO-001-2026

SABANA DE CANTIDADES ADICIONAL No. 01

FECHA: 10/08/2026

CONTRATO/CONVENIO:	CONTRATO IPO-001-2026
OBJETO:	"PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD - MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACÁ"
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA TRINIDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES LA TRINIDAD
SUPERVISOR:	JULIAN EDGARDO GUERRERO

FECHA DE INICIACIÓN REAL	3/03/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	2/11/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	2/11/2026

			CONDICIONES ORIGINALES PROYECTO			CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACIÓN No. 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**+/-**	**Cantidad**	**Valor**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**
1	**PRELIMINARES**													
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	KM	3,09	$ 361.895,99	$ 1.118.258,61	3,09	$ 361.172,20	$ 1.116.022,10	=	0,00	$ -	3,09	$ 361.172,20	$ 1.116.022,10
1,02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E=10CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M2	546,00	$ 22.575,46	$ 12.326.201,16	546,00	$ 22.530,31	$ 12.301.549,26	=	0,00	$ -	546,00	$ 22.530,31	$ 12.301.549,26
	VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO				**$ 13.444.459,77**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 13.417.571,36**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ -**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 13.417.571,36**
	A DEL 24% CAPITULO				**$ 3.226.670,34**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 3.220.217,13**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ -**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 3.220.217,13**
	I DEL 1% CAPITULO				**$ 134.444,60**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 134.175,71**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ -**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 134.175,71**
	U DEL 5% CAPITULO				**$ 672.222,99**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 670.878,57**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ -**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 670.878,57**
	AIU DEL 30% CAPITULO				**$ 4.033.337,93**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 4.025.271,41**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ -**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 4.025.271,41**
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 17.477.797,70**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 17.442.842,77**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ -**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 17.442.842,77**
2	**CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**													
2,01	EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMÚN A MAQUINA (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM).	M3	11.046,24	$ 20.252,01	$ 223.708.562,94	11.046,24	$ 20.211,51	$ 223.261.190,22	=	0,00	$ -	11.046,24	$ 20.211,51	$ 223.261.190,22
2,02	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) (**)	M3	8.242,23	$ 140.355,91	$ 1.156.845.692,08	8.242,23	$ 140.075,20	$ 1.154.532.015,70	=	0,00	$ -	8.242,23	$ 140.075,20	$ 1.154.532.015,70
2,03	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) (**)	M3	4.038,12	$ 145.808,19	$ 588.790.968,20	4.038,12	$ 145.516,57	$ 587.613.371,65	=	0,00	$ -	4.038,12	$ 145.516,57	$ 587.613.371,65
2,04	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	M2	19.778,10	$ 4.913,16	$ 97.172.969,80	19.778,10	$ 4.903,33	$ 96.978.551,07	=	0,00	$ -	19.778,10	$ 4.903,33	$ 96.978.551,07
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	1.977,81	$ 1.127.227,78	$ 2.229.442.375,56	1.977,81	$ 1.124.973,32	$ 2.224.983.482,03	=	0,00	$ -	1.977,81	$ 1.124.973,32	$ 2.224.983.482,03
2,06	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	451,99	$ 70.577,63	$ 31.900.382,98	451,99	$ 70.436,47	$ 31.836.580,08	+	76,80	$ 5.409.520,90	528,79	$ 70.436,47	$ 37.246.100,97
2,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	ML	3.092,10	$ 77.304,43	$ 239.033.028,00	3.092,10	$ 77.149,82	$ 238.554.958,42	+	308,70	$ 23.816.149,43	3.400,80	$ 77.149,82	$ 262.371.107,86
2,08	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 20 X 35 CM. FUNDIDO EN CONCRETO DE 17.5 Mpa. (NO INCLUYE REFUERZO).	ML	1.200,00	$ 84.448,93	$ 101.338.716,00	1.200,00	$ 84.280,03	$ 101.136.036,00	-	-1.200,00	-$ 101.136.036,00	0,00	$ 84.280,03	$ -
2,09	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM (**)	M3	453,48	$ 106.587,96	$ 48.335.508,10	453,48	$ 106.374,78	$ 48.238.835,23	+	768,76	$ 81.776.675,87	1.222,24	$ 106.374,78	$ 130.015.511,11
2,10	CONFORMACIÓN DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	11.845,83	$ 4.314,15	$ 51.104.687,49	11.845,83	$ 4.305,52	$ 51.002.457,98	+	1.511,55	$ 6.508.008,76	13.357,38	$ 4.305,52	$ 57.510.466,74
NP01	3.08.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A-80 35*20*80	ML	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 69.768,18	$ -	+	763,20	$ 53.247.074,98	763,20	$ 69.768,18	$ 53.247.074,98
NP02	3.08.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-100 (35-50)*20*60	UND	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 57.359,49	$ -	+	360,00	$ 20.649.416,40	360,00	$ 57.359,49	$ 20.649.416,40
NP03	3.02.10 CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	M3	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 146.174,96	$ -	+	131,20	$ 19.178.154,75	131,20	$ 146.174,96	$ 19.178.154,75
	VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO				**$ 4.767.672.891,15**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 4.758.137.478,38**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 109.448.965,09**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 4.867.586.443,48**
	A DEL 24% CAPITULO				**$ 1.144.241.493,87**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 1.141.952.994,82**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 26.267.751,62**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 1.168.220.746,44**
	I DEL 1% CAPITULO				**$ 47.676.728,91**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 47.581.374,78**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 1.094.489,65**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 48.675.864,43**
	U DEL 5% CAPITULO				**$ 238.383.644,56**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 237.906.873,92**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 5.472.448,25**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 243.379.322,17**
	AIU DEL 30% CAPITULO				**$ 1.430.301.867,34**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 1.427.441.243,52**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 32.834.689,52**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 1.460.275.933,04**
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 6.197.974.758,49000000**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 6.185.578.721,90**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 142.283.654,61**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 6.327.862.376,52**
3	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DRENAJE**													
3,01	DEMOLICIÓN OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	50,40	$ 244.779,69	$ 12.336.896,38	50,40	$ 244.290,13	$ 12.312.222,55	=	0,00	$ -	50,40	$ 244.290,13	$ 12.312.222,55
3,02	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	242,60	$ 26.955,15	$ 6.539.319,39	242,60	$ 26.901,24	$ 6.526.240,82	+	1.434,75	$ 38.596.554,09	1.677,35	$ 26.901,24	$ 45.122.794,91
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	7,76	$ 558.149,46	$ 4.331.239,81	7,76	$ 557.033,16	$ 4.322.577,32	+	0,46	$ 256.235,25	8,22	$ 557.033,16	$ 4.578.812,58
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA BASES	M3	17,92	$ 846.630,59	$ 15.171.620,17	17,92	$ 844.937,33	$ 15.141.276,95	=	0,00	$ -	17,92	$ 844.937,33	$ 15.141.276,95

CONTRATO IPO-001-2026

SABANA DE CANTIDADES ADICIONAL No. 01

FECHA: 10/08/2026

CONTRATO/CONVENIO:	CONTRATO IPO-001-2026
OBJETO:	"PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD - MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACÁ"
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA TRINIDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES LA TRINIDAD
SUPERVISOR:	JULIAN EDGARDO GUERRERO

FECHA DE INICIACIÓN REAL	3/03/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	2/11/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	2/11/2026

			CONDICIONES ORIGINALES PROYECTO			CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACIÓN No. 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**+/-**	**Cantidad**	**Valor**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3,0M	M3	32,26	$ 1.079.682,45	$ 34.830.555,84	32,26	$ 1.077.523,09	$ 34.760.894,88	=	0,00	$ -	32,26	$ 1.077.523,09	$ 34.760.894,88
3,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADA D=36". (INCLUYE EMBOQUILLADA Y ATRAQUE EN CONCRETO).	ML	59,00	$ 724.942,31	$ 42.771.596,29	59,00	$ 723.492,43	$ 42.686.053,37	=	0,00	$ -	59,00	$ 723.492,43	$ 42.686.053,37
3,07	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM)	M3	73,16	$ 119.997,54	$ 8.779.020,03	73,16	$ 119.757,54	$ 8.761.461,63	=	0,00	$ -	73,16	$ 119.757,54	$ 8.761.461,63
3,08	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	252,00	$ 778.254,11	$ 196.120.035,72	252,00	$ 776.697,60	$ 195.727.795,20	+	16,70	$ 12.970.849,92	268,70	$ 776.697,60	$ 208.698.645,12
3,09	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	15.055,03	$ 7.675,05	$ 115.548.108,00	15.055,03	$ 7.659,70	$ 115.317.013,29	+	3.293,04	$ 25.223.679,37	18.348,07	$ 7.659,70	$ 140.540.692,66
NP04	4.01.08 RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 139.077,47	$ -	+	522,21	$ 72.627.645,61	522,21	$ 139.077,47	$ 72.627.645,61
NP05	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	UND	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 415.995,54	$ -	+	80,00	$ 33.279.643,28	80,00	$ 415.995,54	$ 33.279.643,28
NP06	5.01.28 INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	0,00	$ -	$ -	0,00	$ 49.911,89	$ -	+	1.303,55	$ 65.062.644,21	1.303,55	$ 49.911,89	$ 65.062.644,21
	VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO				**$ 436.428.391,63**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 435.555.536,01**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 248.017.251,73**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 683.572.787,75**
	A DEL 24% CAPITULO				**$ 104.742.813,99**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 104.533.328,64**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 59.524.140,42**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 164.057.469,06**
	I DEL 1% CAPITULO				**$ 4.364.283,91**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 4.355.555,37**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 2.480.172,52**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 6.835.727,88**
	U DEL 5% CAPITULO				**$ 21.821.419,58**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 21.777.776,80**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 12.400.862,59**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 34.178.639,39**
	AIU DEL 30% CAPITULO				**$ 130.928.517,48**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 130.666.660,81**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 74.405.175,53**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 205.071.836,33**
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 567.356.909,11**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 566.222.196,82**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 322.422.427,26**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 888.644.624,08**
4	**SEÑALIZACIÓN**													
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM	UND	30,00	$ 391.513,02	$ 11.745.390,60	30,00	$ 390.729,99	$ 11.721.899,70	=	0,00	$ -	30,00	$ 390.729,99	$ 11.721.899,70
4,02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	ML	9.270,00	$ 4.674,15	$ 43.329.370,50	9.270,00	$ 4.664,80	$ 43.242.696,00	=	0,00	$ -	9.270,00	$ 4.664,80	$ 43.242.696,00
4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	M2	76,90	$ 66.332,65	$ 5.100.980,79	76,90	$ 66.199,98	$ 5.090.778,46	=	0,00	$ -	76,90	$ 66.199,98	$ 5.090.778,46

CONTRATO IPO-001-2026

SABANA DE CANTIDADES ADICIONAL No. 01

FECHA: 10/08/2026

CONTRATO/CONVENIO:	CONTRATO IPO-001-2026
OBJETO:	"PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA BATALLÓN SILVA PLAZAS HACIA LA TRINIDAD - MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACÁ"
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA TRINIDAD
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES LA TRINIDAD
SUPERVISOR:	JULIAN EDGARDO GUERRERO

FECHA DE INICIACIÓN REAL	3/03/2026
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	2/11/2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	2/11/2026

	CONDICIONES ORIGINALES PROYECTO					CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACIÓN No. 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**	**+/-**	**Cantidad**	**Valor**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**
4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES D = 10 CM. H = 25 CM. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y/O ANCLAJE).	UND	444,00	$ 18.209,89	$ 8.085.191,16	444,00	$ 18.173,47	$ 8.069.020,68	=	0,00	$ -	444,00	$ 18.173,47	$ 8.069.020,68
4,05	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD	M3	3,90	$ 1.167.505,42	$ 4.553.271,14	3,90	$ 1.165.170,41	$ 4.544.164,60	=	0,00	$ -	3,90	$ 1.165.170,41	$ 4.544.164,60
	VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO				**$ 72.814.204,19**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 72.668.559,44**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ -**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 72.668.559,44**
	A DEL 24% CAPITULO				**$ 17.475.409,01**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 17.440.454,27**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ -**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 17.440.454,27**
	I DEL 1% CAPITULO				**$ 728.142,04**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 726.685,59**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ -**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 726.685,59**
	U DEL 5% CAPITULO				**$ 3.640.710,21**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 3.633.427,97**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ -**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 3.633.427,97**
	AIU DEL 30% CAPITULO				**$ 21.844.261,26**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 21.800.567,83**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ -**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 21.800.567,83**
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 94.658.465,45**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 94.469.127,27**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ -**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 94.469.127,27**
5	**TRANSPORTE DE MATERIALES**													
5,01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELO (MEDIDO EN BANCO) DESPUES DE 5 KM	M3-KM	178.017,16	$ 2.765,10	$ 492.235.249,12	178.017,16	$ 2.759,57	$ 491.250.814,22	=	0,00	$ -	178.017,16	$ 2.759,57	$ 491.250.814,22
5,02	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DESPUES DE 5 KM, (MEDIDA EN BANCO)	M3-KM	41.814,08	$ 3.452,40	$ 144.358.929,79	41.814,08	$ 3.445,50	$ 144.070.412,64	=	0,00	$ -	41.814,08	$ 3.445,50	$ 144.070.412,64
5,03	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO (DESPUES DE 5 KM)	M3-KM	47.383,32	$ 2.127,00	$ 100.784.321,64	47.383,32	$ 2.122,75	$ 100.582.942,53	=	0,00	$ -	47.383,32	$ 2.122,75	$ 100.582.942,53
	VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO				**$ 737.378.500,55**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 735.904.169,39**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ -**	**VALOR COSTO DIRECTO CAPITULO**		**$ 735.904.169,39**
	A DEL 24% CAPITULO				**$ 176.970.840,13**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 176.617.000,65**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ -**	**A DEL 24% CAPITULO**		**$ 176.617.000,65**
	I DEL 1% CAPITULO				**$ 7.373.785,01**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 7.359.041,69**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ -**	**I DEL 1% CAPITULO**		**$ 7.359.041,69**
	U DEL 5% CAPITULO				**$ 36.868.925,03**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 36.795.208,47**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ -**	**U DEL 5% CAPITULO**		**$ 36.795.208,47**
	AIU DEL 30% CAPITULO				**$ 221.213.550,17**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 220.771.250,81**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ -**	**AIU DEL 30% CAPITULO**		**$ 220.771.250,81**
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 958.592.050,72**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 956.675.420,20**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ -**	**VALOR TOTAL DEL CAPITULO**		**$ 956.675.420,20**
	VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA				**$ 6.027.738.447,29**	**VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA**		**$ 6.015.683.314,58**	**VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA**		**$ 357.466.216,82**	**VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA**		**$ 6.373.149.531,42**
	AIU DEL 30% (A 24%, I 1%, U 5%)				**$ 1.808.321.534,18**	**AIU DEL 30% (A 24%, I 1%, U 5%)**		**$ 1.804.704.994,38**	**AIU DEL 30% (A 24%, I 1%, U 5%)**		**$ 107.239.865,06**	**AIU DEL 30% (A 24%, I 1%, U 5%)**		**$ 1.911.944.859,42**
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT				**$ 90.802.514,80**	**PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT**		**$ 90.802.514,80**	**PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT**		**$ -**	**PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT**		**$ 90.802.514,80**
	PROGRAMA SST				**$ 8.089.000,00**	**PROGRAMA SST**		**$ 8.089.000,00**	**PROGRAMA SST**		**$ -**	**PROGRAMA SST**		**$ 8.089.000,00**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA				**$ 4.749.692,86**	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA**		**$ 4.749.692,86**	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA**		**$ -**	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA**		**$ 4.749.692,86**
	CARACTERIZACIÓN VIAL				**$ 11.349.030,00**	**CARACTERIZACIÓN VIAL**		**$ 11.349.030,00**	**CARACTERIZACIÓN VIAL**		**$ -**	**CARACTERIZACIÓN VIAL**		**$ 11.349.030,00**
	SUBTOTAL OBRA				**$ 7.951.050.219,13**	**SUBTOTAL OBRA**		**$ 7.935.378.546,62**	**SUBTOTAL OBRA**		**$ 464.706.081,88**	**SUBTOTAL OBRA**		**$ 8.400.084.628,50**

ELABORÓ: **FABIO EDUARDO CELY HERRERA**
R/L CONSORCIO VIAL LA TRINIDAD
CONTRATISTA

REVISÓ Y APROBÓ: **JUAN CARLOS QUIROGA**
R/L CONSORCIO INTERVENTORES LA TRINIDAD
INTERVENTOR

VoBo **JULIAN EDGARDO GUERRERO**
SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

VoBo **DIANA ANDREA GAONA A**
APOYO SUPERVISIÓN
TIERRASUA S.A.S.