

 ALCALDÍA DE NOBSA Unidad Administrativa en Gestión del Territorio y Cambio Climático	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 28/Ago/2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CANALIZACIÓN PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTÍA, EN DRENAJE INTERMITENTE UBICADO EN LA VEREDA CALERAS, MUNICIPIO DE NOBSA, BOYACÁ.	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2026
	1er AÑO DE LOS RECURSOS	


ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANTIDAD	DIST.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
1	PRELIMINARES							TIPO: OBRA PÚBLICA	
1,01	2.01.62	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA	Precios Gover.	Metro Cuadrado	233,80	1	\$ 7.755,37	\$ 1.831.338	1,20%
1,02	3.02.03	EXCAVACIÓN DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA.(INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gover.	Metro Cúbico	60,98	1	\$ 20.252,01	\$ 1.247.317	0,82%
1,03	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	Precios Gover.	Metro Cúbico	38,26	1	\$ 70.577,63	\$ 2.727.303	1,79%
COSTO DIRECTO GRUPO								\$ 5.805.958	3,81%

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2	CANAL						TIPO: OBRA PÚBLICA		
2,01	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	Precios Gover.	Metro Cúbico	43,80	1	\$ 599.501,23	\$ 26.520.735	17,40%
2,02	3.03.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500 PSI) PARA ELEVACIONES	Precios Gover.	Metro Cúbico	65,80	1	\$ 883.262,32	\$ 58.699.847	38,51%
2,03	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gover.	Metro Cúbico	79,56	1	\$ 119.997,54	\$ 9.642.474	6,33%
2,04	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Precios Gover.	Kilogramo	700,00	1	\$ 22.261,76	\$ 15.739.064	10,33%
2,05	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Precios Gover.	Kilogramo	112,80	1	\$ 7.423,82	\$ 845.781	0,55%
COSTO DIRECTO GRUPO								\$ 111.447.901	73,11%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL			
COSTO DIRECTO		\$ 117.253.859	76,92%
Bienes Servicios Obra Pública		\$ 117.253.859	
COSTO INDIRECTO		\$ 35.176.157	23,08%
Administración 22,6% imprevistos 3,4% Utilidad 4,0% Otros Costos Otros Costos Otros Costos		\$ 26.499.372 \$ 3.986.631 \$ 4.690.154 Seleccione de la lista... Seleccione de la lista... Seleccione de la lista...	AIU \$ 35.176.157,00 \$ 0 \$ 0 \$ 0
SUBTOTAL		\$ 152.430.016	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL		\$ 152.430.016	100%


ING. MARIA CAMILA HILLON
DIRECTORA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO


ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MOVILIDAD Y VALORIZACION

FIRMA:	REALIZO:	REVISO	APROBO:
			
NOMBRE	CARLOS RINCON	ARQ. JUAN CAMILO BUSTACARA VIJA	ING. MARIA CAMILA HILLON VILLAMIL
CARGO	APOYO UAGRCC	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MOVILIDAD Y VALORIZACION	DIRECTORA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO