

ESTUDIO DE MERCADO DETALLADO, PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA COMPRAVENTA DE GRADERIA RETRACTIL PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LA

Las siguientes características son generales las cuales deben tener la silletería a instalar sin excepción, sin embargo se debe tener en cuenta el levantamiento del plano general descrito para el inicio de la ejecución el cual establecerá la base de las medidas definitivas para la elaboración de la silletería, para ningún caso sera menor la cantidad de cuarenta y nueve (49) sillas indicadas en la presente descripción (tener en cuenta las sillas adicionales de la PONDERACIÓN DE CALIDAD) si de acuerdo a los planos se pueden agragar mas sillas o mas filas se tendra en cuenta, además, este levantamiento de plano estará de cara a definir las medidas de instalación pero en ningún escenario modifica los materiales de las estructuras ni de los elementos acá contemplados. Garantía mínima exigida es de tres (3) años en todos sus componentes.

La gradería retráctil NO VA anclada ni a los muros, ni al piso, no se puede dañar la estructura que ya esta finalizada.

NOTA: Los componentes de esta cotización son las condiciones mínimas generales para el proceso, si existe algun elemento y/o cantidades adicional se puede contemplar y que en la misma envíen la respectiva justificación.

				OFERENTE
Grupo	Items que conforman el grupo	Descripción	Cantidad	Valor por grupo suministro con IVA
 1. Estructura	1.1. Estructura Principal.	La estructura principal se construirá con tubo de acero rectangular de 100 mm x 50 mm x 2,9 mm T y las cubiertas de las ruedas serán de 90 mm x 50 mm x 90 mm. El acabado de piso puede ser madera de contrachapado de pino y alfombra, con remates en perfil de aluminio extruido de 63 mm x 30 mm x 2 mm para cubrir todo el borde de la plataforma. Para garantizar un funcionamiento suave de las ruedas, cada sistema cuenta con juegos de rodamientos de esferas auto lubricantes, Adicionalmente el sistema contará con el espacio entre las plataformas y garantizar que el sistema se extienda y retraiga uniformemente. Deben cumplir las normas BS EN 132-00 5:2006, ICC 300 DIN, o equivalentes, así como también las normas de construcción estructural deberá respetar las prescripciones de la norma DIN18023 y DIN 1055 o equivalentes en la materia. contará con soporte de carga estática y dinámica de 500 Kg/m2 en área de sillas y de pasillos.	1	\$ 180.008.892
	1.2. Barandas.	Lateral derecha y posterior en aluminio a un (1) metro de altura.	2	
	1.3. Cortinas.	Especificar opciones de acabados.	1	
	1.4. Escaleras.	Superficie en madera contrachapado de pino con alfombra para tránsito alto en color a escoger y accesos con recubrimientos antideslizantes.	1	
	1.5. Iluminación.	Sistema LED de iluminación guía en las escaleras	1	
	1.6. Numeración.	Placa o impreso de numeración por silla	49	
 2. Sillas	2.1. Tipología.	Sillas fijas con asiento y espaldar acolchados en espuma de 40mm más madera contrachapada de 18mm y tapizados, con sistema retráctil y plegables en acero recubierto sin reposabrazos	49	\$ 39.947.520
	2.2. Tipo Tela.	Tela de alta resistencia, lavable y no inflamable en color vinotinto	49	
	2.3. Anclaje a Estructura.	Anclajes específicos que cumplan las normas que correspondan	49	
3. Sistema Eléctrico (Automático)	3.1. Caja de Operación.	Tipo de mando que se pueda guardar y desconectar con cable tipo resorte.	1	\$ 12.660.000
	3.2. Voltaje.	110 / 220 voltios (preferible a 110V)	1	
	3.3 Tipo Conexión.	Especificación dependiendo del voltaje que proponen	1	
	3.4 Tipo Motor.	Motor eléctrico de suficiente capacidad y operación.	1	
4. Instalación	4.1 Mano de Obra.	Global	1	\$ 18.564.000
	4.2 Transporte.	Global	1	
	4.3 Puesta en funcionamiento.	Global	1	
				\$ 251.180.412