

obra pública de infraestructura social
versión 2 del 21 de agosto de 2025

COTIZACIÓN								
REALIZAR A MONTO AGOTABLE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LOS MANTENIMIENTOS LOCATIVOS REPARACIONES Y ADECUACIONES NECESARIAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES ADMINISTRADAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD								
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO (SI APLICA)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. PRELIMINARES								
1	1.1		X	Desmonte de cielo raso en (fibra mineral, PVC, yeso cartón) Incluye desmonte de estructura	M2	1,00	\$ 15.800,00	\$ 15.800,00
2	1.2		X	Desmonte de cerramiento existente(zinc, polisombra, alambre de púas, postes en concreto y madera)	M	1,00	\$ 17.172,00	\$ 17.172,00
3	1.3		X	Cerramiento en alambre de púas (5 hilos) y postes de concreto H=2m(Incluye transporte al sitio de obra) Distancia estimada entre postes de 2 a 3 m.	M	1,00	\$ 119.900,00	\$ 119.900,00
4	1.4		X	Cerramiento en alambre de púas (10 hilos) y postes de concreto H=3m (Incluye transporte al sitio de obra) Distancia estimada entre postes de 2 a 3 m.	M	1,00	\$ 192.300,00	\$ 192.300,00
5	1.5		X	Cerramiento en alambre de púas (10 hilos) y postes de madera H=3m (Incluye transporte al sitio de obra) Distancia estimada entre postes de 2 a 3 m.	M	1,00	\$ 146.386,00	\$ 146.386,00
6	1.6		X	Suministro e instalación de cerramiento en teja de zinc con postes de concreto h=2.00 M Distancia estimada entre postes de 2 a 3 m.	M	1,00	\$ 149.460,00	\$ 149.460,00
7	1.7		X	Reposición de poste para cerramiento en concreto reforzado, rectos H=3m, sección cuadrada de 10cm a 12cm (10 hilos). Incluye muerto de concreto pobre de 1500 PSI.	UN	1,00	\$ 133.772,00	\$ 133.772,00
8	1.8		X	Reposición de poste para cerramiento en madera rolliza, rectos H=3m, d=10cm -16cm. Incluye muerto de concreto pobre de 1500 PSI.	UN	1,00	\$ 134.200,00	\$ 134.200,00
9	1.9		X	Reposición de alambre de púas calibre 14. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación.	M	1,00	\$ 7.632,00	\$ 7.632,00
10	1.10		X	Reposición de teja de zinc en cerramiento H=0.80m calibre 34. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación.	M	1,00	\$ 41.764,00	\$ 41.764,00
11	1.11		X	Reposición de polisombra verde AntiUV (65 gr/m2), H=2.10m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación.	M	1,00	\$ 32.966,00	\$ 32.966,00
12	1.12		X	Reposición de polisombra negra al 80% AntiUV, H=2.10m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación.	M	1,00	\$ 35.510,00	\$ 35.510,00
13	1.13		X	Reposición de polisombra mixta AntiUV, H=2.10m. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta fijación e instalación.	M	1,00	\$ 38.266,00	\$ 38.266,00
14	1.14		X	Cargue, retiro y disposición final de escombros, basuras y material vegetal. (diferentes a los producidos por el contratista)	M3	1,00	\$ 121.688,00	\$ 121.688,00
15	1.15		X	Suministro, instalación y desmonte de cerramiento en Polisombra interno obra. Incluye parales y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y desinstalación, aseo, cargue y retiro de escombros.	M2	1,00	\$ 32.118,00	\$ 32.118,00
16	1.16		X	Suministro, instalación y desmonte de cerramiento en drywall interno obra. Incluye parales y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y desinstalación, aseo, cargue y retiro de escombros. Desperdicio al 40%.	M2	1,00	\$ 83.210,00	\$ 83.210,00
17	1.17		X	Localización y replanteo manual.	M2	1,00	\$ 6.900,00	\$ 6.900,00
18	1.18		X	Localización y replanteo manual.	M	1,00	\$ 6.200,00	\$ 6.200,00
19	1.19		X	Demolición de muro en bloque de concreto reforzado espesor entre 10cm y 30cm. Incluye demolición de pañetes, enchapes, dovelas, viga cinta, aseo, cargue y retiro de escombros.	M2	1,00	\$ 60.632,00	\$ 60.632,00
20	1.20		X	Demolición de muro en ladrillo o bloque espesor entre 10cm y 15cm.Incluye demolición de pañetes, enchapes, dovelas y viga cinta si se requiere, aseo, cargue y retiro de escombros.	M2	1,00	\$ 32.330,00	\$ 32.330,00
21	1.21		X	Demolición de muro en ladrillo o bloque espesor entre 16cm y 25cm.Incluye demolición de pañetes, enchapes, dovelas y viga cinta si se requiere, aseo, cargue y retiro de escombros.	M2	1,00	\$ 45.474,00	\$ 45.474,00
22	1.22		X	Demolición de muro en Drywall espesor entre 6cm y 15cm. Incluye desmonte de estructura metálica, acabados arquitectónicos adheridos, aseo, cargue y retiro de escombros.	M2	1,00	\$ 24.274,00	\$ 24.274,00
23	1.23		X	Demolición de placa maciza en concreto reforzado espesor entre 8cm y 20 cm. Incluye aseo, cargue y retiro de escombros.	M2	1,00	\$ 103.500,00	\$ 103.500,00
24	1.24		X	Demolición placa de entripiso aligerada en concreto reforzado espesor entre 20cm y 50cm. Incluye aseo, cargue y retiro de escombros.	M2	1,00	\$ 126.300,00	\$ 126.300,00
25	1.25		X	Demolición de estructura en concreto (columnas, columnetas, vigas aéreas, viga cinta, etc.). Incluye equipo mecánico si se requiere, aseo, cargue y retiro de escombros.	M3	1,00	\$ 302.312,00	\$ 302.312,00
26	1.26		X	Demolición de enchape de piso o pared. Incluye retiro de acabados arquitectonicos (win, esquineros, rejillas, y demás accesorios adheridos),retiro de mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de pañete deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, aseo, cargue y retiro de escombros.	M2	1,00	\$ 22.896,00	\$ 22.896,00
27	1.27		X	Demolición de pañete en muros pisos y bajo placa. Incluye lineales, aseo, cargue y retiro de escombros.	M2	1,00	\$ 20.140,00	\$ 20.140,00
28	1.28		X	Perforación de Pase placa diámetro entre 2" y 2-1/2". Incluye resane, aseo, cargue y retiro de escombros.	CM	1,00	\$ 16.748,00	\$ 16.748,00
29	1.29		X	Perforación de Pase placa diámetro entre 4" y 4-1/2". Incluye resane, aseo, cargue y retiro de escombros.	CM	1,00	\$ 20.458,00	\$ 20.458,00
30	1.30		X	Perforación de Pase placa diámetro entre 6" y 6-1/2". Incluye resane, aseo, cargue y retiro de escombros.	CM	1,00	\$ 19.504,00	\$ 19.504,00
31	1.31		X	Desmonte de aparato sanitario (sanitarios, lavamanos, orinales). Incluye taponamiento de los puntos hidrosanitarios de forma provisional y/o definitiva según se requiera, incluye aseo, cargue y retiro de escombros.	UN	1,00	\$ 62.752,00	\$ 62.752,00
32	1.32		X	Desmonte de puerta (metálica, cristal y/o madera). Incluye desmonte de marcos si se requiere, aseo, cargue y retiro o disposición en sitio indicado.	M2	1,00	\$ 27.666,00	\$ 27.666,00
33	1.33		X	Desmonte de ventanas (metálica, cristal y/o madera). Incluye desmonte de marcos si se requiere, aseo, cargue y retiro o disposición en sitio indicado.	M2	1,00	\$ 29.892,00	\$ 29.892,00
34	1.34		X	Desmonte estructuras metálicas (cerchas, correas, vigas, etc.). Incluye Sistemas de Acceso para Trabajos en Altura Certificados, aseo, cargue y retiro o disposición en sitio indicado.	KG	1,00	\$ 22.790,00	\$ 22.790,00
35	1.35		X	Desmonte piso en vinilo (rollo o tableta). Incluye aseo, cargue y retiro.	M2	1,00	\$ 16.854,00	\$ 16.854,00
36	1.36		X	Excavación manual. Incluye aseo, cargue y retiro o disposición en sitio indicado.	M3	1,00	\$ 63.282,00	\$ 63.282,00
37	1.37		X	Desmonte de Impermeabilización en manto foil. Incluye aseo, cargue y retiro.	M2	1,00	\$ 22.048,00	\$ 22.048,00
38	1.38		X	Aseo general. Incluye cargue, retiro y cartón corrugado al 80% del espacio.	M2	1,00	\$ 6.360,00	\$ 6.360,00
Subtotal								\$ 2.361.456,00
2. ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO								
39	2.1		X	Construcción de elementos de concreto de 4,000 PSI (columna, zapatas, vigas de cimentación, viga corona).Incluye suministro de materiales y formaleta.	M3	1,00	\$ 1.762.780,00	\$ 1.762.780,00
40	2.2		X	Construcción placa maciza en concreto de 4.000 PSI espesor entre 10cm y 20 cm. Incluye suministro concreto y acero de refuerzo, formaleta y equipo vibratorio, estriado o allanado según se requiera.	M2	1,00	\$ 338.670,00	\$ 338.670,00
41	2.3		X	Construcción placa maciza en concreto de 3.000 PSI espesor entre 10cm y 20 cm. Incluye suministro concreto y acero de refuerzo, formaleta y equipo vibratorio, estriado o allanado según se requiera.	M2	1,00	\$ 260.760,00	\$ 260.760,00
42	2.4		X	Construcción de elementos de concreto de 3,000 PSI (columna, zapatas, vigas de cimentación, viga corona).Incluye suministro de materiales y formaleta.	M3	1,00	\$ 1.378.742,00	\$ 1.378.742,00
43	2.5		X	Suministro e instalación de acero de refuerzo figurado para concreto Fy:60.000 PSI. Incluye figurado, armado, alambre y demás elementos requeridos para su correcta instalación.	KG	1,00	\$ 14.840,00	\$ 14.840,00
Subtotal								\$ 3.755.792,00
3. MAMPOSTERÍA								

44	3.1		X	Reposición muro en bloque No. 5, e=0.15m. Incluye remates lineales y culatas.	M2	1,00	\$ 85.542,00	\$ 85.542,00
45	3.2		X	Reposición muro en bloque de concreto H15/H20, e=15cm y 25cm. Incluye remates lineales y culatas.	M2	1,00	\$ 179.000,00	\$ 179.000,00
46	3.3		X	Construcción de dovelas para muros en bloque estructural en concreto. Incluye Sistemas de Acceso para Trabajos en Altura Certificados.	M	1,00	\$ 67.840,00	\$ 67.840,00
47	3.4		X	Reposición de muro doble cara en superboard 8mm, masillado y pintado. Incluye estructura y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 207.760,00	\$ 207.760,00
48	3.5		X	Reposición de muro una cara en superboard 8mm, masillado y pintado. Incluye estructura y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 145.750,00	\$ 145.750,00
49	3.6		X	Reposición de muro doble cara en drywall 1/2", masillado y pintado. Incluye estructura y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 145.008,00	\$ 145.008,00
50	3.7		X	Reposición de muro una cara en drywall 1/2", masillado y pintado. Incluye estructura y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 135.150,00	\$ 135.150,00
51	3.8		X	Reposición de muro una cara en drywall 1/2", masillado y pintado. Incluye estructura y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. Aplica para anchos menores a 60 cm	M	1,00	\$ 84.800,00	\$ 84.800,00
52	3.9		X	Perforación regatas en muros, pisos y/o cielo raso, ancho <= 15 cm, profundidad <= 10 cm.(incluye corte con pulidora, Sistemas de Acceso para Trabajos en Altura Certificados, cargue y retiro de residuos de construcción a sitios autorizados, transporte)	M	1,00	\$ 34.980,00	\$ 34.980,00
53	3.10		X	Suministro y aplicación de sellante elastomérico mono componente a base de Poliuretano para resane de fisuras y/o juntas de movimiento en muros pantalla	M	1,00	\$ 34.344,00	\$ 34.344,00
54	3.11		X	Suministro y aplicación de espuma de poliuretano, expansiva monocomponente para relleno y aislamiento.(incluye trabajo en alturas)	M	1,00	\$ 37.948,00	\$ 37.948,00
Subtotal								\$ 1.158.122,00
4. PAÑETES								
55	4.1		X	Reposición pañete liso 1:4 muros y/o bajo placa. Incluye remates lineales (mochetas, filos y dilataciones).	M2	1,00	\$ 44.202,00	\$ 44.202,00
56	4.2		X	Reposición pañete liso 1:4 muros y/o bajo placa. Incluye remates lineales (mochetas, filos y dilataciones).Aplica para anchos menores a 60 cm	M	1,00	\$ 28.750,00	\$ 28.750,00
57	4.3		X	Reposición pañete impermeabilizado 1:3 muros y/o bajo placa. Incluye remates lineales (filos, dilataciones y goteras).	M2	1,00	\$ 49.608,00	\$ 49.608,00
58	4.4		X	Suministro e instalación de cordón de sellador elástico monocomponente 11fc o similar	M	1,00	\$ 22.790,00	\$ 22.790,00
Subtotal								\$ 145.350,00
5. PINTURAS								
59	5.1		X	Reposición estuco plástico. Incluye remates lineales (filos y dilataciones).	M2	1,00	\$ 24.592,00	\$ 24.592,00
60	5.2		X	Reposición pintura en vinilo tipo I (2 manos) sobre pañete y/o estuco y/o muro seco en muro y/o techo. Incluye andamio, lijada y resanes que se requieran en estuco/masilla, remates lineales (filos y dilataciones) y color indicado por la Entidad	M2	1,00	\$ 20.670,00	\$ 20.670,00
61	5.3		X	Reposición pintura en vinilo tipo I (2 manos) sobre pañete y/o estuco y/o muro seco en muro y/o techo. Incluye andamio, lijada y resanes que se requieran en estuco/masilla, remates lineales (filos y dilataciones) y color indicado por la Entidad. Aplica para anchos menores a 60cm	ML	1,00	\$ 11.660,00	\$ 11.660,00
62	5.4		X	Reposición estuco/masilla y pintura en vinilo tipo I, (3 manos). Incluye andamio, lijada y resanes que se requieran en estuco/masilla, remates lineales (filos y dilataciones) y color indicado por la Entidad.	M2	1,00	\$ 32.860,00	\$ 32.860,00
63	5.5		X	Reposición pintura en esmalte sintético, (2 manos) para carpintería metálica sobre lámina llena. Incluye resane, lijada y aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva, remates lineales y color indicado por la Entidad.	M2	1,00	\$ 36.700,00	\$ 36.700,00
64	5.6		X	Reposición pintura en esmalte sintético, (2 manos) para carpintería metálica. Incluye resane, lijada y aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva, remates lineales y color indicado por la Entidad.	M	1,00	\$ 24.592,00	\$ 24.592,00
65	5.7		X	Reposición pintura en Barniz (2 manos) para carpintería en madera sobre lámina llena. Incluye lijada y masillado (tapa poros) , remates lineales y color indicado por la Entidad	M2	1,00	\$ 28.196,00	\$ 28.196,00
66	5.8		X	Reposición pintura acrílica para exteriores (2 manos) sobre pañete y/o estuco y/o muro seco en muro y/o techo. Incluye andamio, eliminación de capas de pintura existentes, lavado con agua, enillado, corrección de fisuras y grietas con pañete/masilla/estuco impermeabilizado, remates	M2	1,00	\$ 54.590,00	\$ 54.590,00
67	5.9		X	Demarcación con pintura termoplástica, aplicación en línea continua ancho de 10cm a 15cm, espesor mínimo de 2,3mm. Incluye equipo mecánico y microsferas, color a elección de la entidad.	M	1,00	\$ 14.946,00	\$ 14.946,00
68	5.10		X	Demarcación con pintura termoplástica, aplicación en pictograma, espesor mínimo de 2,3mm. Incluye equipo mecánico y microsferas, color a elección de la entidad.	M2	1,00	\$ 110.240,00	\$ 110.240,00
69	5.11		X	Suministro y aplicación de pintura tipo Koraza o similar para exteriores, incluye 2 manos de pintura	M2	1,00	\$ 42.082,00	\$ 42.082,00
70	5.12		X	Suministro e instalación de pintura para tráfico en acrílico, color a elección de la entidad.	M	1,00	\$ 11.600,00	\$ 11.600,00
71	5.13		X	Suministro e instalación de pintura para tráfico en acrílico, color a elección de la entidad.	M2	1,00	\$ 53.106,00	\$ 53.106,00
72	5.14		X	Reposición pintura esmalte superlavable (2 manos) sobre pañete y/o estuco y/o muro seco en muro y/o techo. Incluye Sistemas de Acceso para Trabajos en Altura Certificados, lijada y resanes que se requieran en estuco/masilla, remates lineales (filos y dilataciones) y color	M2	1,00	\$ 42.506,00	\$ 42.506,00
73	5.15		X	Suministro y aplicación de graniplast (incluye acabado en pintura acrílica). Color a elección de la entidad.	M2	1,00	\$ 50.774,00	\$ 50.774,00
Subtotal								\$ 559.114,00
6. PISOS Y ENCHAPES								
74	6.1		X	Nivelación y/o pendienteado de placa en mortero 140 kg/cm2, espesor max. 6 cm	M2	1,00	\$ 91.902,00	\$ 91.902,00
75	6.2		X	Reafinado de piso en mortero 140 kg/cm2 espesor 1 cm. Incluye picada de piso existente, retiro de escombros a botadero y aplicación producto adherente.	M2	1,00	\$ 56.286,00	\$ 56.286,00
76	6.3		X	Reposición de media caña en mortero 140 kg/cm2 radio 2" a 4". Incluye demolición de mediacaña existente.	M	1,00	\$ 45.700,00	\$ 45.700,00
77	6.4		X	Suministro e instalación de piso en PVC tipo tablón referencia gris roble, espesor 4 mm. Incluye nivelación con mastico, jumbolón y/o adherentes, y remates lineales.	M2	1,00	\$ 205.746,00	\$ 205.746,00
78	6.5		X	Reposición de piso en vinilo arquitectónico (rollo) heterogéneo, referencia accent o cipress cesamo, o referencia existente, espesor 2mm. Incluye nivelación con mastico y adherente placa/nivelante y nivelante/vinilo, cordón de soldadura, remates lineales y demás elementos para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 202.460,00	\$ 202.460,00
79	6.6		X	Suministro e instalación de piso en vinilo arquitectónico (rollo) homogéneo, referencia tipo flooring, polyvinyl chloride, o referencia existente, espesor 2mm. Incluye nivelación con mastico y adherente placa/nivelante y nivelante/vinilo, cordón de soldadura, remates lineales y demás elementos para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 202.672,00	\$ 202.672,00
80	6.7		X	Reposición de guarda escoba en vinilo arquitectónico (rollo) heterogéneo, referencia accent cipress cesamo, espesor 2mm. Incluye mediacaña en poliestireno, adherente placa/nivelante y nivelante/vinilo, cordón de soldadura, remates y demás elementos para su correcta instalación.	M	1,00	\$ 45.156,00	\$ 45.156,00
81	6.8		X	Reposición de piso en vinilo arquitectónico (tableta) homogéneo espesor de 2mm a 3mm. Incluye nivelación con mastico y adherente placa/nivelante y nivelante/vinilo, remates lineales.	M2	1,00	\$ 170.130,00	\$ 170.130,00
82	6.9		X	Reposición de Guarda Escoba en vinilo altura 7 cm. Incluye desmonte del existente, raspado de adherente y nuevo adherente.	M	1,00	\$ 36.994,00	\$ 36.994,00
83	6.10		X	Reposición de piso en porcelanato sellado trafico pesado de 60cm x 60cm. Incluye remates lineales, boquillas, pegador y demás materiales para su correcta instalación. .	M2	1,00	\$ 193.662,00	\$ 193.662,00

84	6.11		X	Reposición de guarda escoba en porcelanato sellado trafico pesado altura máxima 10cm. Incluye remates, boquillas, pegacor y demás materiales para su correcta instalación.	M	1,00	\$ 31.694,00	\$ 31.694,00
85	6.12		X	Reposición de guarda escoba en madera, altura de 6cm a 9cm, espesor 1.3cm. Incluye retiro del existente y demás materiales para su correcta instalación.	M	1,00	\$ 35.404,00	\$ 35.404,00
86	6.13		X	Reposición de enchape para muro, en cerámica blanca brillante de 30cm x 60cm, incluye remates lineales, boquillas, pegacor y demás materiales para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 122.536,00	\$ 122.536,00
87	6.14		X	Reposición de enchape para piso, en cerámica tipo duropiso blanca de 60cm x 60cm. Incluye pegacor y demás materiales para su correcta instalación, remates lineales y corte de piezas con máquina, retiro de escombros a botadero.	M2	1,00	\$ 142.464,00	\$ 142.464,00
88	6.15		X	Reposición cenefa mosaico para pared, en cerámica.incluye remates lineales, boquillas, pegacor y demás materiales para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 128.154,00	\$ 128.154,00
89	6.16		X	Reposición de enchape para piso, en cerámica de 45cm x 45cm, 50cm x 50cm o similar. Incluye pegacor y demás materiales para su correcta instalación, remates lineales y corte de piezas con máquina, retiro de escombros a botadero.	M2	1,00	\$ 157.198,00	\$ 157.198,00
90	6.17		X	Reposición de enchape para piso, en cerámica . Incluye, pegacor y demás materiales para su correcta instalación, remates lineales y corte de piezas con máquina, retiro de escombros a botadero.Aplica para anchos menores a 60 cm	M	1,00	\$ 84.588,00	\$ 84.588,00
91	6.18		X	Reposición de cinta antideslizante fotolumincente para piso, ancho mínimo de 50mm. Incluye retiro de la cinta existente.	M	1,00	\$ 22.154,00	\$ 22.154,00
92	6.19		X	Reposición de mesón en quartztone referencias kenia black / star blue / star red / verde manzana / naranja, espesor 12 mm y desarrollo 80cm a 110cm,	M	1,00	\$ 1.453.472,00	\$ 1.453.472,00
93	6.20		X	Reposición de mesón en granito pulido referencia beige rosa / gris jaspe, desarrollo 70cm a 100cm . Incluye perforaciones y demás materiales para su correcta instalación.	M	1,00	\$ 793.834,00	\$ 793.834,00
94	6.21		X	Reposición de esquineros metálicos color blanco o aluminio para muros y columnas. Incluye el retiro del existente.	M	1,00	\$ 24.274,00	\$ 24.274,00
Subtotal								\$ 4.246.480,00
7. CUBIERTAS CIELOS RASOS, ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES								
95	7.1		X	Reposición de flanche en lámina galvanizada calibre 22, desarrollo de 20cm a 29cm. Incluye regata contra muro, sello y demás materiales para su correcta instalación..	M	1,00	\$ 55.650,00	\$ 55.650,00
96	7.2		X	Reposición de flanche en lámina galvanizada calibre 22, desarrollo de 30cm a 50cm. Incluye regata contra muro, sello y demás materiales para su correcta instalación..	M	1,00	\$ 69.854,00	\$ 69.854,00
97	7.3		X	Reposición de cielo raso en Dry Wall de 1/2" una cara. Incluye perfilera, cerrajería, encintado, masillado y 3 manos de pintura tipo 1.	M2	1,00	\$ 106.106,00	\$ 106.106,00
98	7.4		X	Reposición de cielo raso en Dry Wall de 1/2" doble cara. Incluye perfilera, cerrajería, encintado, masillado y 3 manos de pintura tipo 1.	M2	1,00	\$ 163.240,00	\$ 163.240,00
99	7.5		X	Reposición de cielo raso en PVC blanco con lamina de 0.25 x 5.95. Incluye remates contra muro (esquinero), estructura y remates lineales.	M2	1,00	\$ 104.304,00	\$ 104.304,00
100	7.6		X	Suministro e instalación de lámina microperforada(colores) 60x60 cm o similar, incluye estructura y elementos para su correcta instalación	M	1,00	\$ 189.740,00	\$ 189.740,00
101	7.7		X	Reparación y mantenimiento de muro en Drywall / Superboard. Incluye resane, lijado, encintado, masillado y 3 manos de pintura tipo 1.	M2	1,00	\$ 128.000,00	\$ 128.000,00
102	7.8		X	Reparación y mantenimiento de cielo raso en Drywall / Superboard. Incluye resane, lijado, encintado, masillado y 3 manos de pintura tipo 1.	M2	1,00	\$ 81.408,00	\$ 81.408,00
103	7.9		X	Reparación y mantenimiento de cielo raso en fibra mineral. Incluye desmonte cielo raso y estructura si se requiere, reposición de elementos faltantes o deteriorados y retiro a botadero.	M2	1,00	\$ 76.638,00	\$ 76.638,00
104	7.10		X	Reparación y mantenimiento impermeabilización en manto Edil (1 capas). Incluye retiro manto deteriorado, refinado, retiro de escombros a botadero y aplicación de emulsión.	M2	1,00	\$ 89.900,00	\$ 89.900,00
105	7.11		X	Reparación y mantenimiento impermeabilización en manto con foil de aluminio. Incluye retiro manto deteriorado, refinado, retiro de escombros a botadero y aplicación de emulsión.	M2	1,00	\$ 90.736,00	\$ 90.736,00
106	7.12		X	Mantenimiento de manto existente con pintura aluol ancho de 10cm a 30cm, Incluye limpieza y resellado de juntas.	M	1,00	\$ 46.640,00	\$ 46.640,00
107	7.13		X	Reparación y mantenimiento de impermeabilización de canal con manto EDIL y emulsión asfáltica, desarrollo máximo 70cm. Incluye limpieza, retiro de manto y retiro a botadero.	M	1,00	\$ 58.724,00	\$ 58.724,00
108	7.14		X	Reparación de impermeabilización de sifones de piso con tela y emulsión en un área aferente de 60cm. Incluye limpieza, retiro de capas existentes y retiro a botadero.	UN	1,00	\$ 60.420,00	\$ 60.420,00
109	7.15		X	Reparación de impermeabilización de media caña con tela y emulsión ancho de 10cm y 30cm. Incluye limpieza, retiro de capas existentes y retiro a botadero.	M	1,00	\$ 47.276,00	\$ 47.276,00
110	7.16		X	Suministro e instalación de mortero de nivelación y/o pendienteado de placa espesor max 6 cm con aditivo liquido impermeabilizante.	M2	1,00	\$ 76.850,00	\$ 76.850,00
111	7.17		X	Limpieza de cubierta plana. Incluye cargue y retiro.	M2	1,00	\$ 11.448,00	\$ 11.448,00
112	7.18		X	Reposición de cubierta tipo standing seam calibre 26, color a definir en sitio. Incluye tornillería y demás elementos para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 98.898,00	\$ 98.898,00
113	7.19		X	Suministro e instalación de cubierta en UPVC 37 espesor 2,5 - 3,0mm (incluye Sistemas de Acceso para Trabajos en Altura Certificados, teja y tornillería)	M2	1,00	\$ 168.222,00	\$ 168.222,00
114	7.20		X	Suministro e instalación teja arquitectónica pintada Cal:30 longitud: 6m (color a definir por la entidad). (incluye Sistemas de Acceso para Trabajos en Altura Certificados, teja y tornillería)	M2	1,00	\$ 81.726,00	\$ 81.726,00
115	7.21		X	Reposición de cubierta en teja de fibrocemento. Incluye amarres, tornillería y demás elementos para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 76.320,00	\$ 76.320,00
116	7.22		X	Reposición de cubierta en teja ondulada de policarbonato (plástica). Incluye amarres, tornillería y demás elementos para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 106.636,00	\$ 106.636,00
117	7.23		X	Reposición de estructura metálica para cubiertas. Incluye anticorrosivo, pintura tipo esmalte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	KG	1,00	\$ 28.726,00	\$ 28.726,00
118	7.24		X	Reposición de cubierta en policarbonato alveolar 6mm a 8mm. Incluye conectores, accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 129.002,00	\$ 129.002,00
119	7.25		X	Desmonte de Cubierta (fibro cemento o plástica o metálica). Incluye cargue y retiro.	M2	1,00	\$ 32.012,00	\$ 32.012,00
120	7.26		X	Suministro e instalación de Frescasa cieloraso Eco Sab Sin Papel 2-1/2Pg	M2	1,00	\$ 76.956,00	\$ 76.956,00
121	7.27		X	Suministro y aplicación manual de impermeabilizante con base en cemento para concreto y mampostería blanco a dos capas	M2	1,00	\$ 53.318,00	\$ 53.318,00
122	7.28		X	Suministro e instalación de espejo de 4 mm pulido, brillante y flotado	M2	1,00	\$ 260.654,00	\$ 260.654,00
Subtotal								\$ 2.569.404,00
8. CARPINTERÍA METÁLICA								
123	8.1		X	Reparación y mantenimiento de marco para ventana en aluminio (corrediza, batiente o fija). (si se requiere) remplazo de empaques, siliconados, rodamientos, bisagras, elementos de fijación, herrajes y elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M2	1,00	\$ 167.796,00	\$ 167.796,00
124	8.2		X	Reposición de ventana en aluminio (corrediza, batiente o fija) con vidrio crudo 5mm. Incluye empaques, herrajes, andajes y todos los elementos para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 547.264,00	\$ 547.264,00
125	8.3		X	Reposición de ventana en aluminio (corrediza, batiente o fija) con vidrio laminado 3+3 de seguridad. Incluye empaques, herrajes, andajes y todos los elementos para su correcta	M2	1,00	\$ 729.615,00	\$ 729.615,00
126	8.4		X	Reposición de vidrio crudo de 5mm. Incluye biselados (si se requiere), empaques, herrajes, andajes, y todos los elementos para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 143.878,00	\$ 143.878,00
127	8.5		X	Reposición de vidrio laminado 3+3. Incluye biselados (si se requiere), empaques, herrajes, andajes, y todos los elementos para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 198.329,00	\$ 198.329,00
128	8.6		X	Reposición de vidrio templado de 6mm a 8mm. Incluye biselados (si se requiere), empaques, herrajes, andajes, y todos los elementos para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 311.390,00	\$ 311.390,00
129	8.7		X	Reposición de vidrio templado de 10mm. Incluye biselados (si se requiere), empaques, herrajes, andajes, y todos los elementos para su correcta instalación.	M2	1,00	\$ 603.876,00	\$ 603.876,00

130	8.8		X	Reposición de película decorativa tipo sandblasting o polarizado de todos los calibres.	M2	1,00	\$	78.758,00	\$ 78.758,00
131	8.9		X	Mantenimiento puerta (aluminio o acero). Incluye (si se requiere) remplazo de empaques, siliconados, rodamientos, bisagras, elementos de fijación, herrajes y elementos necesarios para su correcto mantenimiento.	M2	1,00	\$	205.142,00	\$ 205.142,00
132	8.10		X	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 8mm a 10mm con accesorios en acero inoxidable zocalo inferior color similar al existente (aluminio, blanco)	M2	1,00	\$	862.316,00	\$ 862.316,00
133	8.11		X	Mantenimiento de portón metálico. Incluye (si se requiere) remplazo de empaques, siliconados, rodamientos, bisagras, elementos de fijación, herrajes, lijada, aplicación pintura anticorrosiva y esmalte sintético (2 manos) y elementos necesarios para su correcto mantenimiento	M2	1,00	\$	278.399,00	\$ 278.399,00
134	8.12		X	Reposición de divisiones en acero inoxidable de 6 pulgadas tipo sokoda. Incluye puertas, paneles divisorios y montaje.	M2	1,00	\$	1.420.063,00	\$ 1.420.063,00
135	8.13		X	Mantenimiento de divisiones en acero inoxidable. Incluye remplazo de empaques, bisagras, pestillos o cerraduras, rodamientos y demás accesorios necesarios para su correcto	M2	1,00	\$	117.846,00	\$ 117.846,00
136	8.14		X	Suministro e instalación de Win en aluminio.	M	1,00	\$	17.016,00	\$ 17.016,00
137	8.15		X	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable de 2" a 3" de diámetro	M	1,00	\$	643.056,00	\$ 643.056,00
138	8.16		X	Suministro e instalación de accesorio baño perchero en acero inoxidable	UN	1,00	\$	103.177,00	\$ 103.177,00
139	8.17		X	Suministro e instalación de cortinas enrollables metálicas con fleje de seguridad galvanizado perforado calibre 22 sistema de apertura lateral. pasarela en ángulo de 2°3/16. respectivos pasadores y pintadas en pintura electrostática. Incluye todas herramientas y equipos para su correcta instalación	M2	1,00	\$	839.414,00	\$ 839.414,00
140	8.18		X	Suministro e instalación de motor para cortinas enrollables me822 hasta 800 kilogramos finales de carrera doble apertura/cierres electrofreno sistema manual con malacate y control remoto.Incluye todas herramientas y equipos para su correcta instalación	UN	1,00	\$	2.704.700,00	\$ 2.704.700,00
Subtotal								\$ 0,00	\$ 9.972.035,00
9. CARPINTERIA EN MADERA Y OFICINA ABIERTA								0	
141	9.1		X	Mantenimiento de puertas en madera entamborada de 60cm a 100cm.Incluye (si se requiere) remplazo de rodamientos, bisagras, elementos de fijación, herrajes, y elementos necesarios para su correcto mantenimiento	UN	1,00	\$	122.616,00	\$ 122.616,00
142	9.2		X	Montaje de puesto de trabajo oficina abierta. Incluye (si se requiere, estos puestos de trabajo son los existentes en la SDM) montaje superficies en madera y paneles metálicos con sus respectivos soportes y cajoneras..	UN	1,00	\$	163.894,00	\$ 163.894,00
143	9.3		X	Desmontaje de puesto de trabajo oficina abierta. Incluye (si se requiere) desmonte superficies en madera y paneles metálicos con sus respectivos soportes y cajoneras.	UN	1,00	\$	118.535,00	\$ 118.535,00
144	9.4		X	REPOSICION DE SUPERFICIE DE PUESTO DE TRABAJO de 1.50m x 0.60m en aglomerado de 30mm enchapada en laminado decorativo de alta presión F6-F7, con balance Blanco en laminado F6, bordes en canto termo fundido de 2 mm rígido. Incluye perforaciones y pasa cables	UN	1,00	\$	608.857,00	\$ 608.857,00
145	9.5		X	REPOSICION DE SUPERFICIE DE PUESTO DE TRABAJO de 0.90m x 0.60m en aglomerado de 30mm enchapada en laminado decorativo de alta presión F6-F7, con balance Blanco en laminado F6, bordes en canto termo fundido de 2 mm rígido. Incluye perforaciones y pasa cables	UN	1,00	\$	419.706,00	\$ 419.706,00
146	9.6		X	REPOSICION DE SUPERFICIE DE PUESTO DE TRABAJO de 1.20m x 0.60m en aglomerado de 30mm enchapada en laminado decorativo de alta presión F6-F7, con balance Blanco en laminado F6, bordes en canto termo fundido de 2 mm rígido. Incluye perforaciones y pasa cables	UN	1,00	\$	465.422,00	\$ 465.422,00
147	9.7		X	REPOSICION DE SUPERFICIE DE PUESTO DE TRABAJO de 0.60m x 0.60m en aglomerado de 30mm enchapada en laminado decorativo de alta presión F6-F7, con balance Blanco en laminado F6, bordes en canto termo fundido de 2 mm rígido. Incluye perforaciones y pasa cables	UN	1,00	\$	283.342,00	\$ 283.342,00
148	9.8		X	REPOSICIÓN DE CAJONERA 2x1 Frente de 40cm, metálica en lámina CR calibre 22 con dos cajones medianos y uno para archivo de carpetas, con correderas full extensión en los tres cajones, chapa sistema de trampa, acabado en pintura electrostática.	UN	1,00	\$	868.970,00	\$ 868.970,00
149	9.9		X	REPOSICIÓN DE BASES METÁLICAS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO costados metálicos en U fabricado en tubo de 2x1 pulgadas y platina de cierre, ancho aproximado de 40cm, alto aproximado 70 cm, Incluye niveladores y pintura electrostática.	UN	1,00	\$	101.922,00	\$ 101.922,00
150	9.10		X	Suministro e instalación puerta en madera entamborada con marco(incluye cerradura de manija y accesorios para su instalación)	M2	1,00	\$	779.400,00	\$ 779.400,00
Subtotal									\$ 3.932.664,00
10. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS HIDROSANITARIOS									
151	10.1		X	Desmonte de tubería hidráulica y/o sanitaria de 1/2" hasta 6"	M	1,00	\$	17.400,00	\$ 17.400,00
152	10.2		X	Sondeo y destaponamiento tubería red sanitaria y/o lluvias de cualquier diámetro. Incluye sonda eléctrica, aseo en sitio y retiro de residuos a botadero.	M	1,00	\$	62.870,00	\$ 62.870,00
153	10.3		X	Destaponamiento y limpieza de caja de inspección todos los tamaños. Incluye sondeo de hasta 10m de tubería, aseo en sitio y retiro de escombros a botadero.	UN	1,00	\$	226.200,00	\$ 226.200,00
154	10.4		X	Limpieza canal existente en lámina galvanizada y/o viga canal en concreto todos los tamaños. Incluye andamios si se requiere y retiro de escombros a botadero.	M	1,00	\$	24.252,00	\$ 24.252,00
155	10.5		X	Sondeo y Destaponamiento de punto sanitario todos los diámetros. Incluye sondeo de hasta 5m de tubería, sonda eléctrica, limpieza y retiro de escombros a botadero.	UN	1,00	\$	121.942,00	\$ 121.942,00
156	10.6		X	Reposición de grifería institucional tipo push de mesa para lavamanos. Incluye retiro del existente, cambio de empaques, acoples y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	527.532,00	\$ 527.532,00
157	10.7		X	Reposición de grifería institucional tipo pedal, con pico de mesa para lavamanos. Incluye retiro del existente, cambio de empaques, acoples y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	739.364,00	\$ 739.364,00
158	10.8		X	Reposición de grifería institucional tipo push antivandálico de pared para lavamanos. Incluye retiro del existente, cambio de empaques, acoples y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	751.850,00	\$ 751.850,00
159	10.9		X	Reposición de grifería institucional tipo push antivandálico de pared para sanitario. Incluye retiro del existente, cambio de empaques, acoples y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	824.666,00	\$ 824.666,00
160	10.10		X	Reposición de grifería institucional tipo push cuello de ganso de mesa para lavaplatos. Incluye retiro del existente, cambio de empaques, acoples y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	922.345,00	\$ 922.345,00
161	10.11		X	Reposición de lave manguera tipo institucional/trabajo pesado para poceta. Incluye retiro del existente, cambio de empaques, acoples y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	100.405,00	\$ 100.405,00
162	10.12		X	Reposición de grifería institucional tipo push antivandálico de pared para ducha. Incluye retiro del existente, cambio de empaques, acoples y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	782.728,00	\$ 782.728,00
163	10.13		X	Reposición de punto sanitario PVC-S 2". Incluye desmonte del existente, conexión hasta ramal, rellenos/soportes, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	156.400,00	\$ 156.400,00
164	10.14		X	Reposición de punto sanitario PVC-S 3". Incluye desmonte del existente, conexión hasta ramal, rellenos/soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	190.274,00	\$ 190.274,00
165	10.15		X	Reposición de punto sanitario PVC-S 4". Incluye desmonte del existente, conexión hasta ramal, rellenos/soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	253.780,00	\$ 253.780,00
166	10.16		X	Reposición de tubería sanitaria PVC-S 2". Incluye desmonte del existente, rellenos/soportes, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	60.542,00	\$ 60.542,00
167	10.17		X	Reposición de tubería sanitaria PVC-S 3". Incluye desmonte del existente, rellenos/soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	76.400,00	\$ 76.400,00
168	10.18		X	Reposición de tubería sanitaria PVC-S 4". Incluye desmonte del existente, rellenos/soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	100.614,00	\$ 100.614,00
169	10.19		X	Reposición punto hidráulico PVC-P RDE-13,5 de 1/2". Incluye desmonte del punto existente, conexión hasta ramal, rellenos/soportes, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	124.480,00	\$ 124.480,00

170	10.20		X	Reposición punto hidráulico PVC-P RDE-21 de 3/4". Incluye desmonte del punto existente, conexión hasta ramal, rellenos/soportes, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	132.747,00	\$ 132.747,00
171	10.21		X	Reposición punto hidráulico PVC-P RDE-21 de 1-1/2". Incluye desmonte del punto existente, conexión hasta ramal, rellenos/soportes, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	142.051,00	\$ 142.051,00
172	10.22		X	Reposición red de suministro tubería PVC-P RDE-13,5 de 1/2". Incluye desmonte red existente, rellenos/soportes, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	24.393,00	\$ 24.393,00
173	10.23		X	Reposición red de suministro tubería PVC-P RDE-21 de 3/4". Incluye desmonte red existente, rellenos/soportes, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	24.941,00	\$ 24.941,00
174	10.24		X	Reposición red de suministro tubería PVC-P RDE-21 de 1". Incluye desmonte red existente, rellenos/soportes, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	30.640,00	\$ 30.640,00
175	10.25		X	Reposición red de suministro tubería PVC-P RDE-21 de 2". Incluye desmonte red existente, rellenos/soportes, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	60.400,00	\$ 60.400,00
176	10.26		X	Reposición rejilla con sosco de 2" a 4". Incluye retiro del existente.	UN	1,00	\$	46.377,00	\$ 46.377,00
177	10.27		X	Reposición sifón para lavamanos/lavaplatos/orinales. Incluye canastilla y retiro existente.	UN	1,00	\$	124.096,00	\$ 124.096,00
178	10.28		X	Reposición válvula de entrada (árbol) tipo ahoradora para sanitario. Incluye desmonte existente, cambio de empaques, acoples y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	93.380,00	\$ 93.380,00
179	10.29		X	Reposición registro válvula de bola 1/2" metálica. Incluye desmonte existente, cambio de empaques y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	91.841,00	\$ 91.841,00
180	10.30		X	Reposición registro válvula de bola 3/4" metálica. Incluye desmonte existente, cambio de empaques y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	163.553,00	\$ 163.553,00
181	10.31		X	Reposición registro válvula de bola 1-1/2" metálica. Incluye desmonte existente, cambio de empaques y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	370.749,00	\$ 370.749,00
182	10.32		X	Reposición registro válvula de bola 2" metálica. Incluye desmonte existente, cambio de empaques y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	495.816,00	\$ 495.816,00
183	10.33		X	Reposición registro válvula tipo cortina de 1". Incluye desmonte existente, cambio de empaques y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	284.716,00	\$ 284.716,00
184	10.34		X	Reposición registro válvula tipo cortina de 1 1/2". Incluye desmonte existente, cambio de empaques y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	362.888,00	\$ 362.888,00
185	10.35		X	Reposición de accesorio de PVC 1/2" (Codos, Tee, Uniones, tapones, Bujes, Adaptadores, Universales), Incluye retiro del existente, soldadura PVC, 50cm de tubería y todo lo necesario para su funcionamiento.	UN	1,00	\$	13.098,00	\$ 13.098,00
186	10.36		X	Reposición de accesorio de PVC 3/4" (Codos, Tee, Uniones, tapones, Bujes, Adaptadores, Universales), Incluye retiro del existente, soldadura PVC, 50cm de tubería y todo lo necesario para su funcionamiento.	UN	1,00	\$	20.260,00	\$ 20.260,00
187	10.37		X	Reposición de accesorio de PVC 1" (Codos, Tee, Uniones, tapones, Bujes, Adaptadores, Universales), Incluye retiro del existente, soldadura PVC, 50cm de tubería y todo lo necesario para su funcionamiento.	UN	1,00	\$	27.416,00	\$ 27.416,00
188	10.38		X	Reposición de accesorio de PVC 1-1/2" (Codos, Tee, Uniones, tapones, Bujes, Adaptadores, Universales), Incluye retiro del existente, soldadura PVC, 50cm de tubería y todo lo necesario para su funcionamiento.	UN	1,00	\$	40.877,00	\$ 40.877,00
189	10.39		X	Reposición de accesorio de PVC 2" (Codos, Tee, Uniones, tapones, Bujes, Adaptadores, Universales), Incluye retiro del existente, soldadura PVC, 50cm de tubería y todo lo necesario para su funcionamiento.	UN	1,00	\$	75.000,00	\$ 75.000,00
190	10.40		X	Reposición válvula cheque de 2" tipo cortina. Incluye desmonte existente, cambio de empaques y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	356.000,00	\$ 356.000,00
191	10.41		X	Reposición válvula cheque de 2-1/2" tipo cortina. Incluye desmonte existente, cambio de empaques y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	437.234,00	\$ 437.234,00
192	10.42		X	Reposición cheque de 3" tipo cortina. Incluye retiro del existente, soldadura y todo lo necesario para su funcionamiento.	UN	1,00	\$	526.404,00	\$ 526.404,00
193	10.43		X	Reposición tapa registro plástica de 20x20 a 40x40. Incluye adecuación caja existente.	UN	1,00	\$	56.400,00	\$ 56.400,00
194	10.44		X	Reposición de sanitario tipo institucional tipo fluxometro. Incluye, kit de instalación y demás elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	1.217.000,00	\$ 1.217.000,00
195	10.45		X	Reposición de lavamanos tipo institucional o similar. Incluye, acoples y demás elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	802.800,00	\$ 802.800,00
196	10.46		X	Reposición de sanitario de tanque tipo ahorrador doble descarga o similar. Incluye kit de instalación y demás elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	551.754,00	\$ 551.754,00
197	10.47		X	Reposición de lavamanos de colgar. Incluye grifería push de mesa, acoples y demás elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	357.457,00	\$ 357.457,00
198	10.48		X	Reposición de lavamanos con pedestal. Incluye grifería push de mesa, acoples y demás elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	547.894,00	\$ 547.894,00
199	10.49		X	Reposición de orinal ecológico o similar. Incluye cartucho y demás elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	1.127.900,00	\$ 1.127.900,00
200	10.50		X	Reposición de acoples con válvula de cierre para lavamanos, sanitarios y lavaplatos. Incluye todos los elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	44.940,00	\$ 44.940,00
201	10.51		X	Reposición de kit de válvula con flotador en cobre de 1/2" Incluye desmonte del existente y demás elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	317.974,00	\$ 317.974,00
202	10.52		X	Reposición de kit de válvula con flotador en cobre de 1". Incluye desmonte del existente y demás elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	343.680,00	\$ 343.680,00
203	10.53		X	Reposición de tanque plástico de almacenamiento de agua 2000Lt. Incluye la instalación de tuberías, accesorios y demás elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	2.536.426,00	\$ 2.536.426,00
204	10.54		X	Reposición de tanque plástico de almacenamiento de agua 5000Lt. Incluye la instalación de tuberías, accesorios y demás elementos que se requieran para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	6.588.300,00	\$ 6.588.300,00
205	10.55		X	Reposición de válvula de pie de 2" en bronce. Incluye retiro de la existente.	UN	1,00	\$	408.652,00	\$ 408.652,00
206	10.56		X	Reposición sellos doble oreja o lengüeta de salida para tanques sanitarios. Incluye retiro de la existente.	UN	1,00	\$	41.285,00	\$ 41.285,00
207	10.57		X	Suministro e instalación de cartucho orinal sin agua (ecológico) o similar	UN	1,00	\$	529.003,00	\$ 529.003,00
208	10.58		X	Suministro e instalación interruptor flotador de nivel para tanque de agua 110V -220V.	UN	1,00	\$	225.248,00	\$ 225.248,00
209	10.59		X	Suministro e instalación de presostato de 300 a 180 PSI	UN	1,00	\$	311.514,00	\$ 311.514,00
210	10.60		X	Suministro e instalación de flotador eléctrico	UN	1,00	\$	265.516,00	\$ 265.516,00
Subtotal									\$ 26.282.664,00
11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y OTRAS									
211	11.1		X	Desmonte de canaleta metálica. cargue y retiro.	M	1,00	\$	17.211,00	\$ 17.211,00
212	11.2		X	Desmonte de lámpara. Incluye cargue y retiro.	UN	1,00	\$	19.302,00	\$ 19.302,00
213	11.3		X	Desmonte de punto de cableado (estructurado, regulado y normal). Incluye cargue y retiro de cableado en general, herrajes y demás elementos.	UN	1,00	\$	93.068,00	\$ 93.068,00
214	11.4		X	Desmonte de cableado eléctrico. Incluye cargue y retiro de cableado en general, herrajes y demás elementos.	M	1,00	\$	3.077,00	\$ 3.077,00
215	11.5		X	Desmonte de cableado estructurado. Incluye cargue y retiro de cableado en general, herrajes y demás elementos.	M	1,00	\$	2.582,00	\$ 2.582,00
216	11.6		X	Desmonte de tubería eléctrica Conduit o EMT de 1/2" hasta 2". Incluye cargue y retiro en general, herrajes y demás elementos.	M	1,00	\$	6.078,00	\$ 6.078,00
217	11.7		X	Desmonte de reflectores, incluye todas las herramientas y equipos necesarios.(ubicados en alturas de 2,5 a 3,5mt). Incluye cargue y retiro de cableado en general, herrajes y demás	UN	1,00	\$	30.135,00	\$ 30.135,00
218	11.8		X	Montaje de punto de datos existente categoría 6. Incluye todas las herramientas y equipos necesarios	UN	1,00	\$	146.128,00	\$ 146.128,00
219	11.9		X	Reposición de panel LED de 60x60 de sobreponer o empotrar 40W-50W, 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	258.122,00	\$ 258.122,00
220	11.10		X	Reposición de panel LED dimerizable de 60x60 de sobreponer o empotrar 40W-50W, 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	256.609,00	\$ 256.609,00

221	11.11	X	Reposición de bala LED redonda 6" de sobreponer 10W-15W, 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	120.967,00	\$ 120.967,00
222	11.12	X	Reposición de bala LED redonda 8" de sobreponer 10W-15W, 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	84.558,00	\$ 84.558,00
223	11.13	X	Reposición de bala LED redonda 12" de sobreponer 10W-15W, 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	97.363,00	\$ 97.363,00
224	11.14	X	Reposición de bala LED redonda 6" de empotrar 10W-15W, 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	79.888,00	\$ 79.888,00
225	11.15	X	Reposición de bala LED redonda 8" de empotrar 10W-15W, 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	96.309,00	\$ 96.309,00
226	11.16	X	Reposición de bala LED redonda 12" de empotrar 10W-15W, 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	104.504,00	\$ 104.504,00
227	11.17	X	Reposición de reflector LED tipo exterior de 100W, 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	320.200,00	\$ 320.200,00
228	11.18	X	Reposición de reflector LED tipo exterior de 200W, 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	495.000,00	\$ 495.000,00
229	11.19	X	Suministro e instalación de reflector solar de 100 vatios, autonomía de 12 horas. Incluye todas las herramientas y equipos necesarios.(ubicados en alturas de 2,5 a 4,5mt).	UN	1,00	\$	572.300,00	\$ 572.300,00
230	11.20	X	Suministro e instalación de reflector solar de 600 vatios, autonomía de 12 horas. Incluye todas las herramientas y equipos necesarios.(ubicados en alturas de 2,5 a 4,5mt).	UN	1,00	\$	1.780.000,00	\$ 1.780.000,00
231	11.21	X	Suministro e instalación fotocelda 110V. Incluye todas las herramientas y equipos necesarios.(ubicados en alturas de 2,5 a 4,5mt).	UN	1,00	\$	124.432,00	\$ 124.432,00
232	11.22	X	Reposición de lámpara hermética LED 130x11 36W, 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	139.430,00	\$ 139.430,00
233	11.23	X	Reposición de bombillo LED 15W-20W, 80V-260V, para instalación en roseta tradicional. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	44.786,00	\$ 44.786,00
234	11.24	X	Reposición de Bombillo LED 100W-150W rosca E40 , 80V-260V. Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	198.431,00	\$ 198.431,00
235	11.25	X	Reposición tubo LED T8 18W, 80V-260V (120cm). Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	84.788,00	\$ 84.788,00
236	11.26	X	Reposición tubo LED T8 9W, 80V-260V (60cm). Incluye todas la herramientas, equipos aditamentos y/o accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00	\$	73.593,00	\$ 73.593,00
237	11.27	X	Reposición de cable encauchetado 3x12.Incluye desmonte del existente.	M	1,00	\$	29.047,00	\$ 29.047,00
238	11.28	X	Reposición de cable No 4 de cobre, aislamiento en PVC. Incluye desmonte del existente.Incluye carga y retiro de cableado en general, herrajes y demás elementos.	M	1,00	\$	53.750,00	\$ 53.750,00
239	11.29	X	Reposición de cable No 8 de cobre, aislamiento en PVC. Incluye desmonte del existente.Incluye carga y retiro de cableado en general, herrajes y demás elementos.	M	1,00	\$	22.800,00	\$ 22.800,00
240	11.30	X	Reposición de cable No 10 de cobre, aislamiento en PVC. Incluye desmonte del existente.Incluye carga y retiro de cableado en general, herrajes y demás elementos.	M	1,00	\$	22.200,00	\$ 22.200,00
241	11.31	X	Reposición de cable No 12 de cobre, aislamiento en PVC. Incluye desmonte del existente.	M	1,00	\$	13.400,00	\$ 13.400,00
242	11.32	X	Reposición de cable trenzado 3x12 color (azul, blanco, verde) (rojo, blanco, verde). Incluye desmonte del existente.	M	1,00	\$	33.400,00	\$ 33.400,00
243	11.33	X	Reposición de alambre No 10 de cobre, aislamiento en PVC para acometida eléctrica. Incluye desmonte del existente.	M	1,00	\$	16.400,00	\$ 16.400,00
244	11.34	X	Reposición de alambre No 8 de cobre, aislamiento en PVC para acometida eléctrica. Incluye desmonte del existente.	M	1,00	\$	18.900,00	\$ 18.900,00
245	11.35	X	Reposición de alambre No 6 de cobre, aislamiento en PVC para acometida eléctrica. Incluye desmonte del existente.	M	1,00	\$	22.430,00	\$ 22.430,00
246	11.36	X	Reposición de toma corriente doble, normal/regulada de 20 AMP con polo aislado, grado comercial. Incluye desmonte del existente, tornillería, marquillado y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	60.818,00	\$ 60.818,00
247	11.37	X	Reposición de tubería EMT 1/2". Incluye soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	46.347,00	\$ 46.347,00
248	11.38	X	Reposición de tubería EMT 3/4". Incluye soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	54.548,00	\$ 54.548,00
249	11.39	X	Reposición de tubería EMT 1". Incluye soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	73.100,00	\$ 73.100,00
250	11.40	X	Reposición de tubería EMT 1 1/2". Incluye soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	73.779,00	\$ 73.779,00
251	11.41	X	Reposición tapa ciega (2X4, 4X4, octogonal, circular). Incluye aislamiento de cables, tornillos y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	17.800,00	\$ 17.800,00
252	11.42	X	Suministro e instalación de cajas 4 x 2 galvanizadas	UN	1,00	\$	17.829,00	\$ 17.829,00
253	11.43	X	Suministro e instalación de caja radwell 5800	UN	1,00	\$	37.191,00	\$ 37.191,00
254	11.44	X	Revisión de corto circuito en tablero eléctrico.	UN	1,00	\$	158.682,00	\$ 158.682,00
255	11.45	X	Revisión general e identificación de circuitos en tablero eléctrico.	UN	1,00	\$	185.638,00	\$ 185.638,00
256	11.46	X	Reposición de canaleta metálica 12cmX5cm calibre 22, con división interna. Incluye soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	59.184,00	\$ 59.184,00
257	11.47	X	Reposición de interruptor sencillo incluye desmonte del existente, soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	UN	1,00	\$	41.767,00	\$ 41.767,00
258	11.48	X	Reposición de interruptor doble. Incluye desmonte del existente, soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	67.214,00	\$ 67.214,00
259	11.49	X	Reposición de tablero eléctrico trifásico normalizado de sobreponer / empotrar de 8 circuitos con espacio para totalizador. Incluye desmonte de la existente, soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	437.696,00	\$ 437.696,00
260	11.50	X	Reposición de tablero eléctrico trifásico normalizado de sobreponer / empotrar de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye desmonte de la existente, soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	598.269,00	\$ 598.269,00
261	11.51	X	Reposición de tablero eléctrico trifásico normalizado de sobreponer / empotrar de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye desmonte de la existente, soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	819.000,00	\$ 819.000,00
262	11.52	X	Reposición de breaker Monopolar de 20A.Incluye retiro del existente, tornillería y marquillado.	UN	1,00	\$	49.333,00	\$ 49.333,00
263	11.53	X	Reposición de interruptor automático de 30A. Incluye retiro del existente, tornillería y marquillado.	UN	1,00	\$	85.351,00	\$ 85.351,00
264	11.54	X	Reposición de interruptor automático de 60A. Incluye retiro del existente, tornillería y marquillado.	UN	1,00	\$	354.303,00	\$ 354.303,00
265	11.55	X	Reposición de interruptor automático de 125A. Incluye retiro del existente, tornillería y marquillado.	UN	1,00	\$	563.524,00	\$ 563.524,00
266	11.56	X	Reposición de cable UTP Cat. 6A marca homologada. Incluye el retiro del existente, amarres, marquillas, certificación y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	17.830,00	\$ 17.830,00
267	11.57	X	Reposición de cable UTP Cat. 7A marca homologada. Incluye el retiro del existente, amarres, marquillas, certificación y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento	M	1,00	\$	23.826,00	\$ 23.826,00
268	11.58	X	Reposición de jack Cat. 6A marca homologada. Incluye el retiro del existente, amarres, marquillas, certificación y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	56.782,00	\$ 56.782,00

269	11.59		X	Reposición de jack Cat. 7A marca homologada. Incluye el retiro del existente, amarres, marquillas, certificación y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	72.822,00	\$ 72.822,00
270	11.60		X	Reposición de faceplate estándar de 2P marca homologada. Incluye el retiro del existente, amarres, marquillas y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	28.288,00	\$ 28.288,00
271	11.61		X	Reposición de troquel (eléctrico, datos) para canaleta metálica de 12X5. Incluye el retiro del existente, amarres, marquillas, certificación y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	22.328,00	\$ 22.328,00
272	11.62		X	Mantenimiento tableros eléctricos (revisión, limpieza, ajuste en caso de ser necesario)	UN	1,00	\$	875.000,00	\$ 875.000,00
273	11.63		X	Suministro e instalación de koraza americana de 1" con sus accesorios para su instalación.	M	1,00	\$	42.648,00	\$ 42.648,00
274	11.64		X	Suministro e instalación de koraza americana de 1 - 1/4" con sus accesorios para su instalación	M	1,00	\$	52.674,00	\$ 52.674,00
275	11.65		X	Suministro e instalación de bandeja cable fill de 20 cms. Incluye , soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	175.001,00	\$ 175.001,00
276	11.66		X	Suministro e instalación de jack cat 7a marca homologada.Incluye , soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	72.822,00	\$ 72.822,00
277	11.67		X	Suministro e instalación de marco para empotrar lámpara de 60x60 (perfil metálico o PVC o material compatible)	UN	1,00	\$	57.295,00	\$ 57.295,00
278	11.68		X	Suministro e instalación de toma HDMI Incluye soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	98.500,00	\$ 98.500,00
279	11.69		X	Suministro e instalación de PATCH CORD 1 M 6A	UN	1,00	\$	52.942,00	\$ 52.942,00

Subtotal									\$ 10.931.319,00
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

12. CERRADURAS Y LLAVES

280	12.1		X	Reposición de cerradura tipo oficina / baño tipo o similar. Incluye desmonte cerradura existente, dos juegos de llaves, marquilla acrílica y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	198.466,00	\$ 198.466,00
281	12.2		X	Reposición cerradura tipo escritorio, archivador o gabinete. Incluye desmonte cerradura existente y juego de 2 llaves, marquilla acrílica y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	85.797,00	\$ 85.797,00
282	12.3		X	Reposición de candado 40mm. Incluye desmonte cerradura existente y juego de 2 llaves.	UN	1,00	\$	103.683,00	\$ 103.683,00
283	12.4		X	Reposición de candado 60mm. Incluye desmonte cerradura existente y juego de 2 llaves.	UN	1,00	\$	130.422,00	\$ 130.422,00
284	12.5		X	Reposición de manijas y/o pasadores para puertas metálicas para baños.	UN	1,00	\$	65.386,00	\$ 65.386,00
285	12.6		X	Reposición de par de correderas o guías para cajonera. Incluye desmonte de las guías existentes y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	\$	91.967,00	\$ 91.967,00

Subtotal									\$ 675.721,00
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

13. APARATOS, EQUIPOS, ACCESORIOS Y OTROS

286	13.1		X	Desmonte de archivador rodante o fijo. Incluye desmonte de anclajes, tornillos y chazos. (medido en planta)	M2	1,00	\$	140.682,00	\$ 140.682,00
287	13.2		X	Montaje de archivador rodante o fijo. Incluye anclajes, tornillos y chazos. (medido en planta)	M2	1,00	\$	152.981,00	\$ 152.981,00
288	13.3		X	Desmonte de avisos informativos. Incluye retiro a sitio indicado	M2	1,00	\$	86.348,00	\$ 86.348,00
289	13.4		X	Mantenimiento preventivo de electro bomba (2hp a 3hp). Incluye entrega de diagnostico, desmonte, traslados y montaje.	UN	1,00	\$	2.920.000,00	\$ 2.920.000,00
290	13.5		X	Revisión general de electro bomba (sin importar caballaje). Incluye entrega de diagnóstico, desmonte, traslados y montaje.	UN	1,00	\$	1.390.000,00	\$ 1.390.000,00
291	13.6		X	Alquiler de manlift, incluye transporte al sitio y operario. Incluye documentación de cumplimiento normativo	Día	1,00	\$	1.411.569,00	\$ 1.411.569,00

Subtotal									\$ 6.101.580,00
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

14. OBRAS EXTERIORES

292	14.1		X	Lavado e Hidrófugado de Fachada. Incluye insumo necesarios, andamios y demás elementos para cumplimiento del ítem.	M2	1,00	\$	55.680,00	\$ 55.680,00
293	14.2		X	Pulida, lavado e Hidrófugado de Fachada enchape piedra muñeca. Incluye insumos necesarios, pulda, andamios y demás elementos para cumplimiento del ítem.	M2	1,00	\$	116.100,00	\$ 116.100,00
294	14.3		X	Lavado especializado de vidrios en altura. Incluye andamios y todos los accesorios e insumos necesarios para la correcta limpieza.	M2	1,00	\$	60.500,00	\$ 60.500,00
295	14.4		X	Descapote y limpieza de terreno (mecánico). Incluye cargue y retiro.	M2	1,00	\$	14.290,00	\$ 14.290,00
296	14.5		X	Relleno en recebo compactado B-200. Incluye extensión (mecánica si se requiere), humectación (mecánica si se requiere), Compactación (mecánica si se requiere).	M3	1,00	\$	166.836,00	\$ 166.836,00
297	14.6		X	Reposición de poste en concreto para alumbrado público (H=10m). Incluye suministro, izaje, hincado, aplomado y cimentación según Norma LA009.	UN	1,00	\$	4.820.000,00	\$ 4.820.000,00
298	14.7		X	Suministro de agua potable en camión cisterna (con equipo de bombeo) en el perímetro urbano.	M3	1,00	\$	329.908,00	\$ 329.908,00
299	14.8		X	Disposición final con certificación ambiental de los residuos peligrosos y especiales.	M3	1,00	\$	65.084,00	\$ 65.084,00
300	14.9		X	Disposición final con certificación ambiental de los residuos peligrosos y especiales para residuos de demolición y construcción	KG	1,00	\$	3.180,00	\$ 3.180,00
301	14.10		X	Suministro e instalación de concertina diámetro max. 45 cms.. Incluye , soportes, accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	M	1,00	\$	68.900,00	\$ 68.900,00
302	14.11		X	Disposición final con certificación ambiental de los residuos peligrosos y especiales	ML	1,00	\$	1.410,00	\$ 1.410,00
303	14.12		X	suministro e instalación de cerramiento en malla estabonada cal 10 de 2" h=1.50 m incluye marco en ángulo 1 1/2" x 1/4" tubería galvanizada 2pg x 1.91 mm, (incluye fondo en wash primer, pintura en esmalte y equipo de trabajo para alturas).	M2	1,00	\$	551.200,00	\$ 551.200,00

Subtotal									\$ 6.253.088,00
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

SUBTOTAL OBRAS	\$ 78.944.789,00
----------------	------------------

NOTAS IMPORTANTES:

NOTA 1. La presente cotización tendrá una vigencia de seis (6) meses.

NOTA 2. La solicitud de cotización se realiza por unidad y solo se diligencia la casilla de valor unitario, dado que el contrato de obra a suscribir se ejecutará a monto agotable (precios unitarios), por lo tanto los valores y cantidades se ejecutaran de acuerdo a las necesidades institucionales que surjan durante la ejecucion del contrato.

NOTA 3. No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem del presente Anexo.

NOTA 4. Tener en cuenta los costos directos e indirectos como impuestos, tasas, contribuciones, garantías, transporte, salarios, prestaciones sociales, gastos relacionados con la venta, IVA, indemnizaciones, soporte, importación, imprevistos y demás gastos que se relacione con la ejecución del futuro contrato del presente proceso de selección.

NOTA 5: Para el diligenciamiento llenar unicamente las celdas resaltadas con color verde, se debe diligenciar con ÚNICAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS DE EJECUCIÓN POR UNITARIOS DE OBRA. Ya que los costos indirectos (AIU), serán los establecidos en el ejercicio de determinación del presupuesto oficial por parte del equipo de estructuración del proyecto, y en su momento en la estructuración de la propuesta del oferente. Para la presentación de los valores estos deben estar redondeados al peso. Las celdas que no se encuentran resaltadas no deberán ser modificadas

Nota 6: Por favor, consulte el Anexo "FICHA TÉCNICA".

Empresa:	INVERSIONES G Y S SAS
Nombre:	NELSON ENRIQUE GOMEZ GARCIA
Correo electrónico:	inversionesgys2011@gmail.com
Número de celular:	3142759244
Dirección:	Calle 152 55A -10
Fecha	JULIO 9 DE 2026