

 Gobernación de Boyacá Infraestructura		FORMATO		VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO: M-PD-ID-F-001	
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				FECHA: 30/abril/2025	
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
No. CAPÍTULO 2		CAPÍTULO EDIFICACIONES			
No. SUB-CAPÍTULO 2.01		SUB-CAPÍTULO ACTIVIDADES PRELIMINARES			
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ 2.01.03		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD			Unidad
No. ÍTEM PRESUPUESTO 2.01.03		CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.			ML
1. MATERIAL					
Descripción		Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
GRAPA PARA CERCO DE 1" X 1-1/4"		KG	\$ 12,403.33	0.20	\$ 2,480.67
POSTE PINO PATULA X 2,2 m. (Diám 9 - 10 cm)		UND	\$ 35,000.00	0.53	\$ 18,550.00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2		LB	\$ 5,443.00	0.05	\$ 272.15
ALAMBRE DE PUAS CAL. 12 X 1/2"		ML	\$ 1,099.58	5.00	\$ 5,497.90
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 26,800.72
2. EQUIPO					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)		%	\$ 15,196.84	5.00%	\$ 759.84
SUBTOTAL EQUIPO					\$ 759.84
3. MANO DE OBRA					
Descripción		Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
AYUDANTE (AA)		HH	\$ 11,689.88	1.30	\$ 15,196.84
SUBTOTAL MANO DE OBRA					\$ 15,196.84
COSTO DIRECTO					\$ 42,757.40
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)				0%	\$ 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA					\$ 42,757.40
ADMINISTRACIÓN				0%	\$ 0.00
IMPREVISTOS				0%	\$ 0.00
UTILIDAD				0%	\$ 0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 0.00
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)					\$ 42,757.40
OBSERVACIONES:					
Realizó					
Aprobó					