UNIÓN TEMPORAL
SEGURIDAD VIAL
MET

Villavicencio, Septiembre 23 de 2026.

Señora
**CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA**
Supervisor
Instituto Departamental De Tránsito y Transporte Del Meta
Restrepo, Meta.

**Ref.** Solicitud de modificación del contrato de servicios No 20260091

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a usted en mi calidad de contratista del Contrato No. 20260091, con el fin de solicitar una modificación al contrato de obra pública No. 20260091 cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL CALVARIO Y SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META" meta suscrito el 15 de septiembre de 2026, entre **UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET** Nit. 902105217-5 con representación legal en cabeza de DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS identificada con la cedula de ciudadanía No, C.C 86.048.318 de Villavicencio Meta y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META.

Previamente al inicio de la etapa de ejecución del contrato, es importante informar al instituto departamental de tránsito y transporte del meta que se hace necesario realizar la revisión y modificación del precio establecido para la señal tipo bandera, teniendo en cuenta que durante el desarrollo y estructuración de las actividades se evidenció una variación significativa respecto del precio comercial inicialmente considerado, situación que afecta la estimación real de los costos requeridos para su adquisición, transporte, suministro e instalación. En primer lugar, se ha presentado un incremento en los precios comerciales de los materiales, elementos y componentes requeridos para la fabricación y suministro de la señal tipo bandera en el mercado. Por lo anterior, el valor inicialmente previsto no refleja actualmente las condiciones reales del mercado y de los costos de transporte e instalación. En consecuencia, la modificación del precio de la señal tipo bandera se encuentra

UNIÓN TEMPORAL
SEGURIDAD VIAL
MET

sustentada en la necesidad de ajustar el valor a las condiciones reales, incorporando los costos efectivamente asociados a su suministro e instalación, el factor distancia y los componentes económicos.

Este ajuste busca garantizar que el precio corresponda a un valor técnica y económicamente razonable, que permita ejecutar la actividad bajo las condiciones requeridas, manteniendo las especificaciones técnicas, de calidad y seguridad establecidas para la señalización vial, y evitando que la diferencia entre el valor inicialmente previsto y el costo real de ejecución afecte el normal desarrollo de las actividades contractuales.

Por lo anterior, se considera técnicamente procedente efectuar la revisión y actualización del precio unitario de la señal tipo bandera, soportando el nuevo valor mediante el correspondiente análisis de precios unitarios, cotizaciones o estudio de mercado que permitan verificar objetivamente los costos que intervienen en su suministro, transporte e instalación.

Agradezco de antemano su atención y pronta respuesta a esta solicitud, indispensable para dar continuidad a la correcta ejecución del contrato y garantizar la calidad del servicio prestado.

Atentamente,

**ING. DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS**
CC.no. 86.048.318 de Villavicencio
Representante Legal
**UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET**

gestion.dyg@gmail.com

TICO

***01. CC-071-2026***

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑORES | *INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META (ITTM)* | FECHA | *14 DE SEPTIEMBRE 2026* |
| DIRIGIDO A: | *INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META (ITTM)* | | |
| E-MAIL | | TELÉFONO | 3166021278 |
| | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN O ENTREGA** | *60 días calendario* | **FORMA DE PAGO** | *40% anticipo – 60 % a la finalización de actividades.* |
| **VIGENCIA DE LA OFERTA** | *15 días* | | |

Saludo Cordial,

Atendiendo a su amable solicitud, Nuestra Empresa pone a su disposición la siguiente propuesta.

***Valor de la oferta todo costo (incluye suministro e instalación):***

| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM | und | 1 | $ 6.750.000,00 | $ 6.750.000,00 |
| SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA, TABLERO DE 2.30 * 1.20 M EN CINTA REFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE | und | 1 | $ 7.550.200,00 | $ 7.550.200,00 |
| | | | ***TOTAL:*** | ***$ 14.300.200,00*** |

Quedo atento a sus comentarios y/o solicitudes,

Sin otro particular,

cordialmente,

***Herni Sánchez Durán.***
***Gerente Comercial.***
**Táctico Comercializadora e Ingeniería S.A.S.**
(+57) 300 531 0106
*comercial.tacticoingenieria@gmail.com*
CALLE 38 SUR N 72 H 30
316 465 6961
tactico.comercializadora@gmail.com

WWW.CEPLASS.COM

# COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION SAS

**Nit 900361316**

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA - - Autorretenedores de Renta según Resolución N 900 del 7 de Febrero de 2024

| Factura Electrónica De Venta No | |
|---|---|
| FE | No 31486 |

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079043625 que habilita desde FE 29369 hasta FE 50000. Vence 2025-09-06

**ICA BOGOTA**
**Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 100**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | **ORDEN DE COMPRA** | |
| CL 24 1 107 OF 1101 DUARI II | Villavicencio | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 15/10/2026 | Credito |

| Item | Descripción | Cantida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM | 1 | $ 4.890.000,00 | 19% | $ 929.100,00 | $ 4.890.000,00 |
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA, TABLERO DE 2.30 * 1.20 M EN CINTA REFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE | 1 | $ 7.780.000,00 | 19% | $ 1.478.200,00 | $ 7.780.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Valor en Letras** | **SUBTOTAL** | **12.670.000** |
| | **DESCUENTO** | **0** |
| DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE | **IVA** | **2.407.300** |
| | **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **15.077.300** |
| **Consignar en las cuentas: Banco de Occidente Cta Cre N. 232-039-321 (Formato Recaudo en Linea), Bancolombia Cta Cte N. 103-279144-47 a nombre de CEPLASS, favor enviar su soprte a ceplass@ceplass.com** | **RETEFUENTE** | **0** |
| | **RETEIVA** | **0** |
| | **RETEICA** | **0** |
| **ORDEN DE** | **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **15.077.300** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**
Fecha y Hora de Generación: 14/09/2026 09:12:32

**CRA 25 BIS N. 3 - 18 SUR B. LA FRAGUITA Teléfono 467 3073**
**Correo Electrónico ceplass@ceplass.com**

| REMISIONES Y OTROS DO |
|---|
| |

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2) CUFE: 7d2e9b90a6cdc382cc35fb9f10711753e942486221897214ba14078a7c80704ae9477de880c58385722ba11204a9fc5c --Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2025 10:57:05 a. m.

SMART TRAFFIC DEVICES

Cotización No 26051919
Fecha: 14/09/2026

SEÑOR: INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

NIT. 800.098.193-8

TEL:

Expide:

Smart Traffic Devices S.A.S.
Nit: 901.332.537-6
Yeferson Leonardo Perez Coordinador comercial
comercial2@std.com.co
(57) 322 8361276

Respetados señores
En atención a su solicitud, presento a ustedes la siguiente oferta comercial:

| N° | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA, TABLERO DE 2.30 * 1.20 M EN CINTA REFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE. | Und | 1 | $ 7.500.000 | $ 7.500.000 |
| 2 | ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM | Und | 1 | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 |
| | | | | TOTAL | $ 14.000.000 |

"VALOR INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN."

Validez de la oferta: 8 días.
Forma de pago: Contado anticipado

Tiempo de entrega: A convenir. Agradeciendo su atención,
Yeferson Leonardo Pere Coordinador comercial Smart Traffic Devices S.A.S.

PRECIOS APLICAN PARA LA CANTIDAD COTIZADA, PARA CANTIDADES INFERIORES SE REVISARÁ LA COTIZACIÓN Y AJUSTARÁ.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META

# ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 2.6 | SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA, TABLERO DE 2.30 * 1.20 M EN CINTA REFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE | UND | |

**I. EQUIPO**

| DESCRIPCIÓN | MARCA | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) | | | $ 39.405,49 | 3,00 | 1.773,250 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | 1.773,25 |

**II. MATERIALES**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA, TABLERO DE 2.30 * 1.20 M EN CINTA REFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE | UND | 1,00 | 5.499.500,00 | 5.499.500,00 |
| | | | | |
| | | | SUBTOTAL $ | 5.499.500,00 |

**III. TRANSPORTES**

| MATERIAL | VOL. o PESO | DISTANCIA | M³ o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES VARIOS (MATERIALES, EQUIPOS, OTROS) | 0,05 | 124,00 | Ton / Km | $ 1.962,57 | $ 12.167,93 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 12.167,93 |

**IV. MANO DE OBRA**

| TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayudante (3) | $ 149.467,50 | 210,91% | $ 315.243,93 | 0,1875 | 59.108,24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | 59.108,24 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | 5.572.549,42 |

**V. COSTOS INDIRECTOS**

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|---|---|---|---|
| FACTOR DE INCRMENTO | | | |
| TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO | | | |
| ADMINISTRACION | 28% | $ 1.560.313,84 | |
| IMPREVISTOS | 1% | $ 55.725,49 | |
| UTILIDAD | 5% | $ 278.627,47 | |
| | | SUBTOTAL $ | $ 7.467.216,00 |
| | | | |
| | | Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | $ 7.467.216,00 |

Firma
Nombre: DUVAN GIOVANI DIAZ VARGAS
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET

Firma
Nombre: ERIKA ALEJANDRA SUAREZ BEDOYA
Apoyo a la Supervision
Insituto Departamental de Transito y Transporte del Meta

Firma
Nombre: CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
Supervisor
Insituto Departamental de Transito y Transporte del Meta

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META

# ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 2.6 | ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM | UND. | |

I. EQUIPO

| DESCRIPCIÓN | MARCA | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.) | | | $ 39.405,49 | 3,00 | 1.773,25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | 1.773,25 |

II. MATERIALES

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT., | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM | UND | 1,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| | | | | |
| | | | SUBTOTAL $ | 7.500.000,00 |

III. TRANSPORTES

| MATERIAL | VOL. o PESO | DISTANCIA | M³ o Ton/Km | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTES VARIOS (MATERIALES, EQUIPOS, OTROS) | 0,30 | 124,00 | Ton / Km | $ 1.962,57 | $ 73.007,60 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 73.007,60 |

IV. MANO DE OBRA

| TRABAJADOR | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayudante (3) | $ 149.467,50 | 210,91% | $ 315.243,93 | 0,1875 | 59.108,24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | 59.108,24 |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 7.633.889,09 |

V. COSTOS INDIRECTOS

| Descripción | Porcentaje | Valor Total | |
|---|---|---|---|
| FACTOR DE INCRMENTO | | | |
| COSTO DIRECTO AJUSTADO | | | |
| ADMINISTRACION | 28% | $ 2.137.488,94 | |
| IMPREVISTOS | 1% | $ 76.338,89 | |
| UTILIDAD | 5% | $ 381.694,45 | |
| | | SUBTOTAL $ | $ 10.229.411,00 |
| | | Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | $ 10.229.411,00 |

Firma
Nombre: DUVAN GIOVANI DIAZ VARGAS
Representante legal
UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET

Firma
Nombre: ERIKA ALEJANDRA SUAREZ BEDOYA
Apoyo a la Supervision
Insituto Departamental de Transito y Transporte del Meta

Firma
Nombre: CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA
Supervisor
Insituto Departamental de Transito y Transporte del Meta

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META
## MUNICIPIOS DE EL CALVARIO Y SAN JUANITO- META
## FORMATO ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL CALVARIO Y SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META" | | |
| CONTRATO No : | 20260091 | FECHA INICIACION: | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| VALOR INICIAL : | $ 389.913.325,00 | PLAZO DE EJECUCIÓN : | 45 DIAS |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET- R/L DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS | | |
| SUPERVISOR : | CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA | TERMINACION INICIAL: | 30 OCTUBRE DE 2026 |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ING. ERIKA ALEJANDRA SUAREZ BEDOYA | PRORROGA 01: | N/A |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: | 30 DE OCTUBRE DE 2026 | | |
| FECHA DE MODIFICACION 01: | N/A | TERMINACION FINAL: | 30 OCTUBRE DE 2026 |

| | CONDICIONES INICIALES. | | | | | CANTIDADES PRESENTE ACTA | | | | CANTIDADES ACUMULADAS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UND | CANT. | VR UNITA | VR TOTAL | MAYORES CANTIDADES | MENORES CANTIDADES | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| | MUNICIPIO DE EL CALVARIO | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SEÑALIZACION VERTICAL | | | | | | | | | | |
| 1,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL). | UND. | 30 | $ 614.743,00 | $ 18.442.290,00 | 0 | -8 | $ 614.743,00 | $ 0,00 | 22 | $ 13.524.346,00 |
| 1,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONAL ALTURA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MANOR A 2" , CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL). | UND. | 10 | $ 514.473,00 | $ 5.144.730,00 | 0 | -10 | $ 514.473,00 | $ 0,00 | 0 | $ 0,00 |
| 1,3 | MASTIL PARA SEÑAL DE TRANSITO DOBLE 2PGL *1/4, INCLUYE PINTURA WASH PRIMER, PINTURA EN ESMALTE BLANCO | UND. | 10 | $ 238.728,00 | $ 2.387.280,00 | 10 | 0 | $ 238.728,00 | $ 2.387.280,00 | 20 | $ 4.774.560,00 |
| 1,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SR-38, SR-39, SI-26 DE 75 X 25 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO XI, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. | UND. | 10 | $ 566.592,00 | $ 5.665.920,00 | 10 | 0 | $ 566.592,00 | $ 5.665.920,00 | 20 | $ 11.331.840,00 |
| 1,5 | SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA, TABLERO DE 2.30 * 1.20 M EN CINTA REFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE | UND. | 8 | $ 5.499.500,00 | $ 43.996.000,00 | 0 | -3 | $ 7.467.216,00 | $ 0,00 | 5 | $ 37.336.080,00 |
| 1,6 | ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM | UND. | 8 | $ 7.500.000,00 | $ 60.000.000,00 | 0 | -3 | $ 10.229.411,00 | $ 0,00 | 5 | $ 51.147.055,00 |
| NP.01 | DELINEADOR DE OBSTACULOS | UND. | | $ 536.181,00 | | 22 | | $ 536.181,00 | $ 11.795.982,00 | 22 | $ 11.795.982,00 |
| NP.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 75X75CM CON PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL). | UND. | | $ 793.753,00 | | 7 | | $ 793.753,00 | $ 5.556.271,00 | 7 | $ 5.556.271,00 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 135.636.220,00 | SUBT | | | $ 8.053.200,00 | SUBT | $ 135.466.134,00 |

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META
## MUNICIPIOS DE EL CALVARIO Y SAN JUANITO- META
## FORMATO ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL CALVARIO Y SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META" | | |
| CONTRATO No : | 20260091 | FECHA INICIACION: | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| VALOR INICIAL : | $ 389.913.325,00 | PLAZO DE EJECUCIÓN : | 45 DIAS |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET- R/L DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS | TERMINACION INICIAL: | 30 OCTUBRE DE 2026 |
| SUPERVISOR : | CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA | PRORROGA 01: | N/A |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ING. ERIKA ALEJANDRA SUAREZ BEDOYA | | |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: | 30 DE OCTUBRE DE 2026 | TERMINACION FINAL: | 30 OCTUBRE DE 2026 |
| FECHA DE MODIFICACION 01: | N/A | | |

| | CONDICIONES INICIALES. | | | | | CANTIDADES PRESENTE ACTA. | | | | CANTIDADES ACUMULADAS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UND | CANT. | VR UNITA | VR TOTAL | MAYORES CANTIDADES | MENORES CANTIDADES | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| | MUNICIPIO DE SAN JUANITO | | | | | | | | | | |
| 2,0 | SEÑALIZACION VERTICAL | | | | | | | | | | |
| 2,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MENOR A 2", CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL). | UND. | 20 | $ 614.743,00 | $ 12.294.860,00 | 0 | 0 | $ 614.743,00 | $ - | 20 | $ 12.294.860,00 |
| 2,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONAL ALTURA DE 60 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MANOR A 2" , CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL). | UND. | 5 | $ 514.473,00 | $ 2.572.365,00 | 0 | 0 | $ 514.473,00 | $ - | 5 | $ 2.572.365,00 |
| 2,3 | MASTIL PARA SEÑAL DE TRANSITO DOBLE 2PGL *1/4, INCLUYE PINTURA WASH PRIMER, PINTURA EN ESMALTE BLANCO | UND. | 5 | $ 238.728,00 | $ 1.193.640,00 | 0 | 0 | $ 238.728,00 | $ - | 5 | $ 1.193.640,00 |
| 2,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SR-38, SR-39, SI-26 DE 75 X 25 CM, EN LÁMINA GALVANIZADA C-16, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO XI, CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. | UND. | 5 | $ 566.592,00 | $ 2.832.960,00 | 0 | 0 | $ 566.592,00 | $ - | 5 | $ 2.832.960,00 |
| 2,5 | SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 60X60CM CON LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO XI, PEDESTAL EN TUBO GALVANIZADO MANOR A 2" , CUMPLIENDO CON NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL). | UND. | 3 | $ 698.654,00 | $ 2.095.962,00 | 0 | 0 | $ 698.654,00 | $ - | 3 | $ 2.095.962,00 |
| 2,6 | SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA, TABLERO DE 2.30 * 1.20 M EN CINTA REFLECTIVA TIPO GRADO DIAMANTE | UND. | 4 | $ 5.499.600,00 | $ 21.998.400,00 | 0 | -1 | $ 7.467.216,00 | $ - | 3 | $ 22.401.648,00 |
| 2,7 | ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CIMENTACION PARA SEÑAL VIAL INFORMATIVA ELEVADA TIPO BANDERA TUBERIA DE HG 4" e= 6MM | UND. | 4 | $ 7.500.000,00 | $ 30.000.000,00 | 0 | -1 | $ 10.229.411,00 | $ - | 3 | $ 30.688.233,00 |
| | | | | SUBTOTAL | $ 72.988.187,00 | SUBT | | | - | SUBT | 74.079.668,00 |

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL META

# INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META
## MUNICIPIOS DE EL CALVARIO Y SAN JUANITO- META
## FORMATO ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE EL CALVARIO Y SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META" | | |
| CONTRATO No : | 20260091 | FECHA INICIACION: | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| VALOR INICIAL : | $ 389.913.325,00 | PLAZO DE EJECUCIÓN : | 45 DIAS |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET- R/L DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS | TERMINACION INICIAL: | 30 OCTUBRE DE 2026 |
| SUPERVISOR : | CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA | PRORROGA 01: | N/A |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | ING. ERIKA ALEJANDRA SUAREZ BEDOYA | | |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: | 30 DE OCTUBRE DE 2026 | TERMINACION FINAL: | 30 OCTUBRE DE 2026 |
| FECHA DE MODIFICACION 01: | N/A | | |

| | CONDICIONES INICIALES. | | | | | CANTIDADES PRESENTE ACTA. | | | | CANTIDADES ACUMULADAS. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION DEL ELEMENTO | UND | CANT. | VR UNITA | VR TOTAL | MAYORES CANTIDADES | MENORES CANTIDADES | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| | **SEÑALIZACION HORIZONTAL** | | | | | | | | | | |
| 3,1 | LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO. | ML | 3.955 | $ 9.706,00 | $ 38.387.230,00 | 9 | 0 | $ 9.706,00 | $ 87.354,00 | 3.964 | $ 38.474.584,00 |
| 3,2 | IMPRIMANTE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA NEGRA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR. | M2 | 1.371 | $ 41.829,00 | $ 57.347.559,00 | 0 | -9 | $ 41.829,00 | $ - | 1.362 | $ 56.971.098,00 |
| 3,3 | DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR | M2 | 1.200 | $ 63.491,00 | $ 76.189.200,00 | 0 | -10 | $ 63.491,00 | $ - | 1.190 | $ 75.554.290,00 |
| 3,4 | RESALTOS EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO 1.0X0.35X0.05M CON ADHESIVO 3M GRADO DIAMANTE ANCLADOS CON PERNOS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M | 21 | $ 445.949,00 | $ 9.364.929,00 | 0 | 0 | $ 445.949,00 | $ - | 21 | $ 9.364.929,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 181.288.918,00** | **SUBT** | | | **87.354,00** | **SUBT** | **180.364.901,00** |
| | | | | **SUBTOTAL** | **$ 389.913.325,00** | | | | **$ 8.053.200,00** | | **$ 389.910.703,00** |
| | | | | **VALOR TOTAL CONTRATO, (incluye AIU 34% ).** | **389.913.325,00** | | | | | | |
| | | | | **VALOR COSTO DIRECTO** | **$ 389.913.325,00** | | | | **$ 8.053.200,00** | | **$ 389.910.703,00** |
| | | | | **VALOR TOTAL** | **$ 389.913.325,00** | | | | **$ 8.053.200,00** | | **$ 389.910.703,00** |

**ING. DUVAN GIOVANNI DIAZ VARGAS**
R.L. UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL MET
Contratista

**ING. ERIKA ALEJANDRA SUAREZ BEDOYA**
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META
V°B° Apoyo a la Supervisión

**CARLOS ENRIQUE MELO VALENCIA**
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL META
Supervisor